


KON/635-31 /2019.ikt.sz.



# J E G Y Z Ő K Ö N Y V

a

*Kondoros Város Önkormányzat  
Képviselő-testületének*

*2019. november 21-én  
megtartott üléséről.*

# JEGYZŐKÖNYV

Készült 2019. november 21-én Kondoros Város Önkormányzat Képviselő-testületének üléséről.

Jelen vannak:Ribárszki Péter

Kozsuch Kornél

Horcsák István

Sonkoly Mihály

Tinka Edit

Tuska Tibor

polgármester,

alpolgármester,

képviselő,

képviselő,

képviselő,

képviselő,

dr. Szabegyinszki Attila

Szabegyinszki Pálné

Pusztainé Karsai Anita

Barnáné Pecsénya Ágnes

Dr. Hegedűs Mihály

Born Valéria

Paulik Tamás

jegyző,

aljegyző,

penzügyi osztályvezető,

beruházási osztályvezető,

könyvvizsgáló,

belső ellenőr,

Kondorosi Településüzemeltető és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője,

Tokár János

Dérczy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény vezetője,

Zuberecz Tibor

Trianon emlékbizottság elnöke.

Ribárszki Péter polgármester: tisztelettel köszöntötte a képviselőket és a meghívottakat a képviselő-testület ülésén.

Megállapította, hogy a képviselő-testület ülése határozatképes, ugyanis a 7 képviselőből 5 képviselő megjelent az ülésen, így a betöltött képviselői mandátumok számához viszonyítva a megjelenés 71%-os.

Az ülést megnyitotta.

Javaslatot tett az ülés napirendi pontjaira, hozzátette, hogy először a 8. számú előterjesztést tárgyalják, mivel elnök úrnak el kell mennie, valamint az első napirendi pont előtt az első előterjesztést javasolja tárgyalni:

- 1.) **II. napirendi pont: Előterjesztések, bejelentések:- A 2020-ban felállítandó trianoni emlékmű helyének meghatározása és költségvetésének elfogadása**
- 2.) **Kondoros Város Önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetés módosítás tárgyalása**
- 3.) **I. napirendi pont:Beszámoló az önkormányzat és intézménye 2019. I-III. negyedévi gazdálkodásáról**
- 4.) **Kondoros Város Önkormányzata 2020. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása**
- 5.) **Polgármester szabadságának ütemezése**
- 6.) **Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása Szociális és Gyermekjóléti Intézmény bérmaradvány felhasználása**
- 7.) **Tájékoztatás lejárt határidejű határozatokról**
- 8.) **2019. évi munkaterv kiegészítésének jóváhagyása**
- 9.) **2019. évi közművelődési érdekeltség-növelő pályázat felhasználása**
- 10.) **Tehergépjárművek sebességkorlátozása, belterületi forgalom elterelése**
- 11.) **TOP-1.1.3-16-BS1-2017-00016 „Helyi termékek modern színterének komplex kialakítása” című projekt (Piac) beruházással kapcsolatos adóköteles tevékenység**
- 12.) **TOP-1.1.3-16-BS1-2017-00019 Helyi gazdaságfejlesztés Kondoroson projekt (Hűtőház) során megvalósuló beruházással kapcsolatos adóköteles tevékenység**
- 13.) **2020. évi Villamosenergia-szolgáltatásra kötendő szerződés**
- 14.) **„Helyi gazdaságfejlesztés Kondoroson” című, zöldség- és gyümölcs tároló hűtőház építésére irányuló, TOP-1.1.3-16-BS1-2017-00019 azonosító számú projekt kapcsán az építési beruházás kivitelezésére, építésére az új közbeszerzési eljárást megindító felhívás, ajánlattételi dokumentáció elfogadása, ajánlattételi felhívás megküldése**
- 15.) **TOP-1.1.3-16-BS1-2017-00016 kódszámú, „Helyi termékek modern színterének komplex kialakítása Kondoroson” című pályázat projekthez kapcsolódó Tervezési Szerződés 2. sz. módosításának elfogadása**
- 16.) **Térkép megrendelése településképi rendelet módosításához**
- 17.) **Településképi védelméről szóló rendelet módosítása**

A képviselő-testület a napirendi pontokra tett javaslattal egyetértett.

Az ülés jegyzőkönyv-vezetője: Tímár Livia

A polgármester javasolta, hogy a jegyzőkönyv-hitelesítő Kozsuch Kornél alpolgármester legyen.

A képviselő-testület egyetértett azzal, hogy a jegyzőkönyv-hitelesítő Kozsuch Kornél alpolgármester legyen.

Előterjesztés tárgya:

**A 2020-ban felállítandó trianoni emlékmű helyének meghatározása és költségvetésének elfogadása**

Előterjesztés előadója:

Ribárszki Péter polgármester

Ribárszki Péter polgármester: tájékoztatta a jelenlévőket, hogy 2020-ban emlékezünk meg a XX. századi Magyarország talán legkatartikusabb eseményéről, az 1920. június 4-én aláírt trianoni békediktátumról. Ezen évforduló alkalmából Kondoros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az idei esztendőben szándéknyilatkozatot tett egy trianoni emlékmű felállításával kapcsolatosan, melynek költségvetési és kivitelezési terveit az e célból megalapított, és Zuberecz Tibor által vezetett emlékmű bizottság hivatott előkészíteni, majd megkérte a bizottság elnökét, hogy ismertesse a részleteket.

**Tuska Tibor képviselő megérkezett az ülésre, továbbiakban jelen van 6 fő képviselő.**

Zuberecz Tibor elnök: köszöntötte a jelenlévőket, majd elmondta, hogy a bizottság 4 alkalommal ülésezett, ezalatt döntöttek a helyszínjavaslat és költségtervezet mellett. A helyszín vonatkozásában az Aradi út és a Szabadság utca kereszteződésénél lévő területet javasolják. Látványterv alapján ismertette a szobor kinézetét az előterjesztésben részletezettek szerint, majd hozzátette, hogy az emlékmű bekerülési költsége összesen br. 3.673.603 Ft, melyből a bizottság tervei szerint legalább 1.273.603 forint közadakozásból, melynek leszervezését vállalta, 1.200.000 forint pályázati úton, a fennmaradó összeg, 1.200.000 Ft pedig Kondoros Város Önkormányzatának költségvetéséből kerülne ki, amennyiben elfogadja a testület. A pályázati, illetve a közadakozásból kikerülő keretösszeg utólagos növekedése az Önkormányzat által vállalt anyagi terhet csökkenti. Elmondta, hogy, ha az összeg összegyűlik, akkor 2020. tavaszán elkezdődhetne az emlékmű gyártása.

Ribárszki Péter polgármester: megköszönte a tájékoztatót és hozzátette, hogy az Önkormányzatnak majd egy beszerzési eljárást kell lefolytatni. Elmondta, hogy a közadakozásnak része, hogy a minimum célja 1.200.000,-Ft összegyűljön, nem csak kondorosi lakosok közreműködésével, melynek kapcsán elmondta a tévénézőkhöz szólva, hogy a közadakozás részleteit majd minden csatornán ismertetik a lakossággal. Megkérte a Kultúrpercek rendezőit, hogy készítsenek egy riportot Zuberecz Tibor elnök úrral, majd megkérte Tokár János urat is, hogy figyeljék a pályázati lehetőségeket az emlékmű fennmaradó összegének biztosítása érdekében.

Kérdezte, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása?

Horcsák István Pü. Biz.tag: elmondta, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési, Mezőgazdasági és Ügyrendi Bizottság is tárgyalta az előterjesztést és a határozati javaslatok elfogadását javasolja.

Ribárszki Péter polgármester: mivel más hozzászólás nem hangzott el, javasolta a határozati javaslatok elfogadását.

Megállapította, hogy a képviselő-testület a 6 jelenlévő képviselőből (6 igen szavazat,)- ellenvélemény nélkül - az alábbi határozatokat hozta:

238/2019.(XI.21.) sz. Ök.határozat

Kondoros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a trianoni emlékmű felállításának helyét Kondoroson az Aradi út és a Szabadság utca kereszteződésénél fekvő parkosított területen határozza meg a Trianoni Emlékmű Bizottság által beterjesztett tartalommal.

239/2019.(XI.21.) sz. Ök.határozat

Kondoros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a trianoni emlékmű költségvetését jóváhagyja, felállítására 1.200.000, azaz egymillió-kétszázezer forintot különít el az Önkormányzatának 2020-as költségvetésében.

Előterjesztés tárgya:

**Kondoros Város Önkormányzat és intézményei 2019.évi költségvetés módosítás tárgyalása**

Előterjesztés előadója:

Ribárszki Péter polgármester

Ribárszki Péter polgármester: megkérdezte Pusztainé Karsai Anita osztályvezető asszonyt, hogy kívánja-e kiegészíteni az előterjesztést?

Pusztainé karsai Anita pénzügyi osztályvezető megköszönte a szót és elmondta, hogy a 2019.évi költségvetési rendeletervezet a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény alapján, a képviselő-testület által előző években elfogadott rendeletek és határozatok alapján került elkészítésre, a 2/2019 (II.22) önkormányzati rendelettel pedig elfogadásra.

Az önkormányzat 2019. évi költségvetési főösszege 2.284.656 ezer Ft volt, mely 49.368 ezer Ft növekedéssel, 2.334.024 ezer Ft összegre változott az előterjesztésben részletezettek szerint.

Ribárszki Péter polgármester: megköszönte a tájékoztatót, majd kérdezte Dr. Hegedűs Mihály urat, hogy a könyvvizsgálat részéről van-e valami javaslat?

Dr. Hegedűs Mihály könyvvizsgáló: megköszönte a szót, majd elmondta, hogy osztályvezető asszony kiválóan tájékoztatta a jelenlévőket, mely technikai módosításokat tartalmaz, így a könyvvizsgálat elfogadásra javasolja a rendeletet.

Horcsák István Pü. Biz.tag: elmondta, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési, Mezőgazdasági és Ügyrendi Bizottság is tárgyalta az előterjesztést és a rendelet elfogadását javasolja.

Ribárszki Péter polgármester: mivel más hozzászólás nem hangzott el, javasolta a rendelet elfogadását.

Megállapította, hogy a képviselő-testület a 6 jelenlévő képviselőből (6 igen szavazat,) - ellenvélemény nélkül - az alábbi rendeletet alkotta:

*Kondoros Város Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotta 12/2019. (XI.22.) önkormányzati rendeletét az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról*

*(A rendeletet a jegyzőkönyv 1. melléklete tartalmazza)*

Napirendi pont tárgya:

**I. napirendi pont: Beszámoló az önkormányzat és intézménye 2019. I-III. negyedévi gazdálkodásáról**

Napirendi pont előadója:

*Ribárszki Péter polgármester*

Ribárszki Péter polgármester: megkérdezte Pusztainé Karsai Anita osztályvezető asszonyt, hogy kívánja-e kiegészíteni az előterjesztést?

Pusztainé karsai Anita pénzügyi osztályvezető megköszönte a szót és elmondta, hogy a beszámoló elkészítése nem kötelező feladat, de nagyon hasznos, majd röviden ismertette az előterjesztést a leírtak alapján.

Ribárszki Péter polgármester: megköszönte a tájékoztatókat, majd kérdezte, hogy van-e valakinek további kérdése, hozzászólása?

Dr. Hegedűs Mihály könyvvizsgáló: megköszönte a szót, majd elmondta, hogy osztályvezető asszony ismét kiválóan tájékoztatta a jelenlévőket, a beszámoló tényleg tájékoztató jellegű anyag és a könyvvizsgálat elfogadásra javasolja.

Horcsák István Pü. Biz.tag: elmondta, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési, Mezőgazdasági és Ügyrendi Bizottság is tárgyalta az előterjesztést és a határozati javaslat elfogadását javasolja.

Ribárszki Péter polgármester: mivel más hozzászólás nem hangzott el, javasolta a határozati javaslat elfogadását.

Megállapította, hogy a képviselő-testület a 6 jelenlévő képviselőből (6 igen szavazat,)- ellenvélemény nélkül - az alábbi határozatot hozta:

240/2019.(XI.21.) sz. Ök.határozat

Kondoros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kondoros Város Önkormányzat és a Dérczy Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2019.I-III.negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja.

Előterjesztés tárgya:

**Kondoros Város Önkormányzata 2020. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása**

Előterjesztés előadója:

Ribárszki Péter polgármester

Ribárszki Péter polgármester:tájékoztatta a jelenlévőket, hogy megbízási jogviszony keretében Born Valéria látja el a belső ellenőrzési feladatokat, majd hozzátette, hogy elkészült a 2020. évi belső ellenőrzési terv, miszerint:



1. A 2019. évi normatív és egyéb állami támogatások szabályszerűségi ellenőrzése.
2. Közétkeztetés térítési díjak beszedésének, befizetésének, a kedvezmények biztosításának szabályszerűsége.
3. Kondorosi Településüzemeltető és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság gazdálkodásának szabályszerűségi ellenőrzése.

Pusztainé Karsai Anita pénzügyi osztályvezető: kiegészítésként elmondta, hogy 4. pontként szeretné javasolni a havi áfabevallás ellenőrzését is.

Ribárszki Péter polgármester: megköszönte a kiegészítést és kérdezte, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása?

Horcsák István Pü. Biz.tag: elmondta, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési, Mezőgazdasági és Ügyrendi Bizottság is tárgyalta az előterjesztést és a határozati javaslat elfogadását javasolja.

Born Valéria belső ellenőr: megköszönte polgármester úr, jegyző úr, a testület és a hivatali dolgozók együttműködését és elfogadásra javasolja a tervet a képviselő-testület felé.

Ribárszki Péter polgármester: megköszönte a kiegészítéseket és mivel más hozzászólás nem hangzott el, javasolta a módosított határozati javaslat elfogadását.

Megállapította, hogy a képviselő-testület a 6 jelenlévő képviselőből (6 igen szavazat,) - ellenvélemény nélkül - az alábbi határozatot hozta:

#### 241/2019.(XI.21.) sz. Ök.határozat

Kondoros Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat és intézményei 2020. évi belső ellenőrzési tervét az alábbiak szerint hagyja jóvá.

Az ellenőrzések tárgya:

1. A 2019. évi normatív és egyéb állami támogatások szabályszerűségi ellenőrzése.

*Az ellenőrzés célja: A törvényi előírásoknak megfelelő és megalapozott volt-e az igénylés, az elszámolás elkészítése, a felhasználás jogszerű volt-e.*

**2. Közétkeztetés térítési díjak beszedésének, befizetésének, a kedvezmények biztosításának szabályszerűsége.**

*Az ellenőrzés célja: annak vizsgálata, hogy 2019. évben a törvényi előírásoknak megfelelően történt a térítési díjak beszedése és a kedvezmények meghatározása az általános iskolai ellátottak vonatkozásában.*

**3. Kondorosi Településüzemeltető és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság gazdálkodásának szabályszerűségi ellenőrzése.**

*Az ellenőrzés célja: annak vizsgálata, hogy az intézmény 2019. évi működése és gazdálkodása megfelel-e a hatályos jogszabályoknak.*

**4. Kondoros Város Önkormányzat áfabevallásának ellenőrzése.**

*Határidő: az ellenőrzések lefolytatására: 2020. december 31.*

*Felelős: jegyző és belső ellenőr.*

**Előterjesztés tárgya:**

***Polgármester szabadságának ütemezése***

**Előterjesztés előadója:**

***Ribárszki Péter polgármester***

***Ribárszki Péter polgármester: elmondta, hogy a polgármester előterjesztésére a képviselő-testület minden év február 28-ig jóváhagyja a polgármester szabadságának ütemezését.***

Tekintettel arra, hogy az idei év októberében önkormányzati választások voltak 2019. január 31-én megtartott ülésén a Képviselő-testület 2019. évi szabadságának ütemezését októberig állapította meg.

A jogviszonya az önkormányzati választások napjával keletkezett, ezért a 2019. évi további időarányos szabadságok jóváhagyására is sort kell keríteni.

Az évi szabadsága 2019. évben összesen: 45 munkanap

2019. október 13. napjáig 35 munkanap volt, amely szabadság igénybevétele megtörtént.

Hozzátette, hogy a 2019. október 13-tól 2019. december 31. napjáig igénybe vehető: 10 nap, melyet az előterjesztésben szerepeltek szerint venne ki.

Kérdezte, hogy van-e valakinek hozzászólása, kiegészítése?

Horcsák István Pü. Biz.tag: elmondta, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési, Mezőgazdasági és Ügyrendi Bizottság tárgyalta az előterjesztést és a határozati javaslat elfogadását javasolja.

Ribárszki Péter polgármester: mivel más hozzászólás nem hangzott el, javasolta az előterjesztés határozati javaslatának elfogadását.

Megállapította, hogy a képviselő-testület a 6 jelenlévő képviselőből (6 igen szavazat) - ellenvélemény nélkül - az alábbi határozatot hozta:

242/2019.(XI.21.) sz. Ök.határozat

Kondoros Város Önkormányzat Képviselő-testülete Ribárszki Péter polgármester 2019. évi időarányos szabadságolási ütemtervét az alábbiak szerint jóváhagyja:

2019. december 13-14.	2 nap
2019. december 16-20.	5 nap
2019. december 23.	1 nap
<u>2019. december 30-31.</u>	<u>2 nap</u>
Összesen:	10 nap

Előterjesztés tárgya:

**Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása Szociális és Gyermekjóléti Intézmény bérmaradvány felhasználása**

Előterjesztés előadója:

Ribárszki Péter polgármester

Ribárszki Péter polgármester: tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás Szociális és Gyermekjóléti Intézmény intézményvezetője az előterjesztéshez mellékelt levélben kereste meg az önkormányzatot.

A megkeresés szerint Kondoros településen a 2019.évi bérmegtakarítás összege: 5 248 157,- Ft. Ezen összegből a dolgozók részére 48 000 Ft eseti illetménykiegészítés címen adott egyszeri pénzügyi: készpénzben való kifizetést biztosítanának, melynek költsége nettó 720 000,- Ft, bruttó 846 000 Ft lenne. Az intézményvezető kéri, hogy a Képviselő-testület hagyja jóvá a bérmaradvány ezen célú felhasználását.

Kérdezte, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása?

Horcsák István Pü. Biz.tag: elmondta, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési, Mezőgazdasági és Ügyrendi Bizottság tárgyalta az előterjesztést és a határozati javaslat elfogadását javasolja.

Ribárszki Péter polgármester: mivel más hozzászólás nem hangzott el, javasolta a határozati javaslat elfogadását.

Megállapította, hogy a képviselő-testület a 6 jelenlévő képviselőből (6 igen szavazat,) - ellenvélemény nélkül - az alábbi határozatot hozta:

243/2019.(XI.21.) sz. Ök.határozat

Kondoros Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás Szociális és Gyermekjóléti Intézménye a Kondorosra eső 2019.évi bérmegtakarítást a kondorosi munkavállalók eseti illetménykiegészítés címen adott egyszeri pénzügyi: készpénzben való kifizetésre fordítsa bruttó 846 000,- Ft összegben.

Előterjesztés tárgya:

**Tájékoztatás lejárt határidejű határozatokról**

Előterjesztés előadója:

Ribárszki Péter polgármester

Ribárszki Péter polgármester: röviden ismertette az előterjesztést majd kérdezte, hogy van-e valakinek további hozzászólása, kiegészítése?

Horcsák István Pü. Biz. tag: elmondta, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési, Mezőgazdasági és Ügyrendi Bizottság is tárgyalta az előterjesztést és elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.

Ribárszki Péter polgármester: mivel más hozzászólás nem hangzott el, javasolta a határozati javaslat elfogadását.

Megállapította, hogy a képviselő-testület a 6 jelenlévő képviselőből (6 igen szavazat,) - ellenvélemény nélkül - az alábbi határozatot hozta:

244/2019.(XI.21.) sz. Ök.határozat

Kondoros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Ribárszki Péter polgármester

Előterjesztés tárgya:

**2019. évi munkaterv kiegészítésének jóváhagyása**

Előterjesztés előadója:

Ribárszki Péter polgármester

Ribárszki Péter polgármester: tájékoztatta a jelenlévőket, hogy tekintettel arra, hogy 2019. év őszén önkormányzati választásra került sor, így a novemberi és

decemberi ülések időpontjai a munkatervben nem szerepeltek, mely kiegészítésre került az előterjesztés mellékletében részletezettek szerint.

Kérdezte, hogy van-e valakinek további hozzászólása, kiegészítése?

Horcsák István Pü. Biz.tag: elmondta, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési, Mezőgazdasági és Ügyrendi Bizottság is tárgyalta az előterjesztést és elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.

Ribárszki Péter polgármester: mivel más hozzászólás nem hangzott el, javasolta a határozati javaslat elfogadását.

Megállapította, hogy a képviselő-testület a 6jelenlévő képviselőből (6 igen szavazat,) - ellenvélemény nélkül - az alábbi határozatot hozta:

245/2019.(XI.21.) sz. Ök.határozat

Kondoros Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Képviselő-testület - jelen előterjesztés mellékletét képező - 2019. évi munkatervének kiegészítését.

Előterjesztés tárgya:

**2019. évi közművelődési érdekeltség-növelő pályázat felhasználása**

Előterjesztés előadója:

**Tokár János intézményvezető**

Tokár János intézményvezető: tájékoztatta a jelenlévőket, hogy Kondoros Város Önkormányzata az idei esztendőben a közművelődési érdekeltség-növelő pályázat keretén belül br. 2.915.390 forint értékben pályázott az alábbi eszközökre:

- 1 db 4x6 m-es aluvázás mobil színpad (2.185.990 Ft);
- 2 db 6x12 m-es aluvázás rendezvénysátor (2x364.700=729400 Ft).

Kondoros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti összeg hozzávetőlegesen 10%-át szavazta meg a pályázat által előírt kötelező önerőként az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének terhére.

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának támogatói okirata szerint a fenti igényből település részére megítélt összeg 162.000 Ft, ami a vállalt önerővel összesen 454.000 Ft. Az összeg felhasználása 2020. december 31-ig lehetséges. Hozzátette, hogy a Pénzügyi Bizottság kérte tőle, hogy a pályázaton belüli áfaigénylést érdeklődjön meg, amit meg is kérdezett, de sajnos azt a választ kapta, hogy áfavisszaigénylésre nincs lehetőség.

Elmondta, hogy amennyiben a Képviselő-testület a pályázati összeg felhasználásáról dönt, úgy a településnek lehetősége van egy darab 8x10 m-es, acélvázás rendezvénysátor beszerzésére br.: 491.662 Ft értékben. A különbözetként megjelenő 37.662 Ft-ot, valamint az időközben felmerülő egyéb költségeket a Dérczy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény saját költségvetése terhére vállalja.

Ribárszki Péter polgármester: megköszönte a tájékoztatót, majd hozzátette, hogy volt már sajnos hasonló eset, hogy minimális támogatást nyertek a pályázatban és akkor is a teljes önerőt fel kellett volna használni, megkérdezte, hogy a Pénzügyi Bizottság milyen döntést hozott?

Horcsák István Pü. Biz.tag: elmondta, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési, Mezőgazdasági és Ügyrendi Bizottság is tárgyalta az előterjesztést és nem javasolja elfogadásra a határozati javaslatot.

Ribárszki Péter polgármester: elmondta, hogy hasonló véleményen van, kérdezte, hogy van-e valakinek további hozzászólása, kiegészítése?

Ribárszki Péter polgármester: mivel más hozzászólás nem hangzott el, javasolta a módosított határozati javaslat elfogadását, miszerint nem támogatja az önerő elkülönítését.

Megállapította, hogy a képviselő-testület a 6 jelenlévő képviselőből (6 igen szavazat,) - ellenvélemény nélkül - az alábbi határozatot hozta:

246/2019.(XI.21.) sz. Ök.határozat

Kondoros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztésben feltüntetett feltételek mellett nem támogatja a közművelődési érdekeltség-növelő támogatás felhasználását.

Előterjesztés tárgya:

**Tehergépjárművek sebességkorlátozása, belterületi forgalom elterelése**

Előterjesztés előadója:

Ribárszki Péter polgármester

Ribárszki Péter polgármester: elmondta, hogy Kondoros Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december 22-én, határozatában döntött arról, hogy támogatja a 44-es főközlekedési úton a 30 km/h sebességkorlátozó tábla kihelyezését Kondoros belterületi szakaszán a 12 tonna össztömegű gépjárművekre vonatkozóan. A Magyar Közút Nonprofit Zrt. Békés Megyei Igazgatósága megkereséssel élt, miszerint szakmailag nem tartják kifejezetten indokoltnak a fenti sebességkorlátozást, továbbá igyekeznek megszüntetni a korábban kihelyezett sebességkorlátozásokat.

Véleménye szerint nem sokan tartják be a korlátozást és Sonkoly képviselő úrtól, mint a Polgárőrök vezetőjétől kért egy adatot, hogy véleménye szerint mennyien tartják ezt be. Képviselő úr sajnós azt mondta, hogy 10-ből talán 1 vezető tartotta be a korlátozást, ami rendkívül sajnálatos.

Mindezek alapján kéri az Önkormányzatot, hogy alakítsa ki állásfoglalását a tekintetben, hogy elérték-e a kihelyezett táblák a kívánt célt, illetve, hogy az Önkormányzat továbbra is szükségesnek tartja-e ezt a fajta sebesség szabályozást a település területén.

Alapvető, hogy az M44 szakasz kiépítésével a település tehermentesült nagyrészt, de így a felhajtáshoz át kell menniük Kondoroson, ami talán a Békéscsaba-Kondoros szakasz kiépítésével még jobban tehermentesül, de ezt előre nem lehet tudni.

A testületnek arról kell most döntenie, hogy a korlátozás továbbra is életben legyen, vagy feloldásra kerüljön.

Másrészt pedig hozzátette, hogy Kondorosnak Nagyszénás felé létesült csomópontja az M44 gyorsforgalmi úttal. Az M44-es csomópont elérése a 44. sz. főútról a Város központján keresztül lehetséges, mely problémás, mert van két elágazás, melyben a nagy tehergépjárművek elfordulása nehézkes. Saját sávjukban történő elfordulásuk nem is lehetséges. Ráadásul amennyiben két tehergépjármű találkozik ezen csomópontokban, ott az elfordulás szinte lehetetlenné válik. Ekkor már csak balesetveszélyes tolatások és manőverek árán lehet feloldani a tehergépjárművek okozta közlekedési helyzetet. Ezen problémára megoldást jelenthet a belterületi tehergépjármű forgalom elterelése



a Csabacsúd és Kardos között megépült csomópont felé. A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt., mint beruházó felé megkereséssel éltünk a fenti probléma kapcsán, akik a Magyar Közút Nonprofit Zrt. megkeresését javasolták az ügyben.

Kérdezte, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása az anyaggal kapcsolatosan?

Horcsák István Pü. Biz.tag: elmondta, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési, Mezőgazdasági és Ügyrendi Bizottság is tárgyalta az előterjesztést és az A). határozati javaslat valamint a 2. számú határozati javaslatok elfogadását javasolja.

Sonkoly Mihály képviselő: hozzátette, hogy ha a teherautók betartanák a sebességkorlátozást, akkor a többiek ugyanúgy 50-el közlekednek és így ők is akadályozva lesznek, ezért nem tartja indokoltnak a korlátozást. Ebből az akadályoztatásból több baleset is volt, előzés, kikerülés miatt többnyire, de egyébként nehéz dönteni a szükségességéről.

Tuska Tibor képviselő: hozzátette, hogy véleménye szerint nem biztos, hogy kevesebb baleset lesz a korlátozás fenntartásával, pont az akadályoztatás miatt.

Kozsuch Kornél alpolgármester: véleménye szerint még nincs nagy tapasztalatuk az M44-el kapcsolatban, bármikor vissza lehet venni a korlátozást, egyelőre szerinte hagyni kellene, később is dönthet a testület.

Tinka Edit képviselő: hozzátette, hogy véleménye szerint a korlátozás addig mindenféleképpen indokolt míg a Békéscsaba-Kondoros M44 szakasz kiépül.

Ribárszki Péter polgármester: mivel más hozzászólás nem hangzott el, javasolta az előterjesztés A), valamint 2. határozati javaslatának elfogadását.

Megállapította, hogy a képviselő-testület a 6 jelenlévő képviselőből (6 igen szavazat,) - ellenvélemény nélkül - az alábbi határozatokat hozta:

247/2019.(XI.21.) sz. Ök.határozat

Kondoros Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy továbbra is indokoltnak tartja a 30 km/h sebességkorlátozó tábla alkalmazását Kondoros belterületi szakaszán a 12 tonna össztömegű gépjárművekre vonatkozóan.

A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert, hogy a megadott határidőig küldje meg az Önkormányzat állásfoglalását a Magyar Közút Nonprofit Zrt. részére.

248/2019.(XI.21.) sz. Ök.határozat

Kondoros Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy kéri a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-től, hogy a Békéscsaba (Kétsoprony, Békés, Murony, Kamut, Mezőberény), valamint a Gyomaendrőd (Hunya) felől érkező pótkocsis, és nyerges tehergépjármű forgalom a Csabacsúd, és Kardos között megépült csomópont felé legyen vezetve, csökkentve ezzel a belterületi tehergépjárművek okozta forgalom terhelést.

Előterjesztés tárgya:

**TOP-1.1.3-16-BS1-2017-00016 „Helyi termékek modern színterének komplex kialakítása” című projekt (Piac) beruházással kapcsolatos adóköteles tevékenység**

Előterjesztés előadója:

Ribárszki Péter polgármester

Ribárszki Péter polgármester: elmondta, hogy a „Helyi termékek modern színterének komplex kialakítása” projekt - Piac - pályázattal kapcsolatban Kondoros Város Önkormányzata Képviselő-testületének határozatban kell kimondania, hogy a megvalósuló beruházások után adóköteles tevékenységet végez az önkormányzat, így a beruházáshoz kapcsolódó ÁFÁ-t visszaigényli.

Kérdezte, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása az anyaggal kapcsolatosan?

Horcsák István Pü. Biz tag: elmondta, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési, Mezőgazdasági és Ügyrendi Bizottság is tárgyalta az előterjesztést és elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.

Ribárszki Péter polgármester: mivel más hozzászólás nem hangzott el, javasolta az előterjesztés határozati javaslat elfogadását.

Megállapította, hogy a képviselő-testület a 6 jelenlévő képviselőből (6 igen szavazat,) - ellenvélemény nélkül - az alábbi határozatokat hozta:

249/2019.(XI.21.) sz. Ök.határozat

Kondoros Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a TOP-1.1.3-16-BS1-2017-00016 kódszámú, „Helyi termékek modern szűnterének komplex kialakítása” című projekt (Piac) során megvalósuló beruházás után adóköteles tevékenységet fog folytatni, a beruházáshoz kapcsolódó ÁFÁ-t visszaigényli.

Határidő: azonnal

Felelős: Ribárszki Péter polgármester

Előterjesztés tárgya:

**TOP-1.1.3-16-BS1-2017-00019 Helyi gazdaságfejlesztés Kondoroson projekt (Hűtőház) során megvalósuló beruházással kapcsolatos adóköteles tevékenység**

Előterjesztés előadója:

Ribárszki Péter polgármester

Ribárszki Péter polgármester: tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a "Helyi gazdaságfejlesztés Kondoroson" projekt pályázattal kapcsolatban Kondoros Város Önkormányzat Képviselő-testületének határozatban kell kimondania, hogy a megvalósuló beruházás után adóköteles tevékenységet végez az önkormányzat, így a beruházásokhoz kapcsolódó ÁFÁ-t visszaigényli.

Kérdezte, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása az előterjesztéssel kapcsolatosan?

Horcsák István Pü. Biz tag: elmondta, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési, Mezőgazdasági és Ügyrendi Bizottság is tárgyalta az előterjesztést és elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.

Ribárszki Péter polgármester: mivel más hozzászólás nem hangzott el, javasolta az előterjesztés határozati javaslat elfogadását.

Megállapította, hogy a képviselő-testület a 6 jelenlévő képviselőből (6 igen szavazat,) - ellenvélemény nélkül - az alábbi határozatokat hozta:

250/2019.(XI.21.) sz. Ök.határozat

Kondoros Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a TOP-1.1.3-16-BS1-2017-00019 Helyi gazdaságfejlesztés Kondoroson projekt (Hűtőház) során megvalósuló beruházás után adóköteles tevékenységet fog folytatni, a beruházáshoz kapcsolódó ÁFA-t visszaigényli.

Határidő: azonnal

Felelős: Ribárszki Péter polgármester

Előterjesztés tárgya:

**2020. évi Villamosenergia-szolgáltatásra kötendő szerződés**

Előterjesztés előadója:

Ribárszki Péter polgármester

Ribárszki Péter polgármester: elmondta, hogy az MVM Partner Zrt. a 2020. év áramszolgáltatásával kapcsolatban ajánlat tétellel kereste meg az önkormányzatot. A 2019. évi árhoz képest az áremelkedés 32 %, illetve 36 %. A jelentős áremelkedés miatt és ahhoz, hogy a legkedvezőbb árat választhassuk ajánlatot kértünk még két szolgáltatótól. A jelenlegi szolgáltató az MVM Partner Zrt, a másik két megkeresett szolgáltató az E2 Hungary Energiakereskedelmi és Szolgáltató Zrt. és az NKM Energia Zrt.

A beérkezett ajánlatok az alábbiak:

- MVM Partner Zrt.  
22,03 Ft/kwh, közvilágításra 19,74 Ft/kwh
- E2 Hungary Energiakereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Magyar Telecom Nyrt. 22,25 Ft/kwh, közvilágításra 21,22 Ft/kwh

A harmadik megkeresett szolgáltatótól, az NKM Energia Zrt-től 2019. november 18-ig nem érkezett be az ajánlat, de ha jól tudja, akkor mai napon küldték meg az ajánlatot, megkérte a pénzügyi osztályvezető asszonyt, hogy ismertesse az ajánlatot.

Pusztainé Karsai Anita pénzügyi osztályvezető: megköszönte a szót és elmondta, hogy ma érkezett ajánlat az NKM Energia Zrt-től: 22,5 Ft/kwh, közvilágításra pedig 22,3/kwh., tehát egyértelműen a legalacsonyabb a MVM Partner Zrt. ajánlata.

Ribárszki Péter polgármester: megköszönte a kiegészítést, majd kérdezte, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása a leírtakkal kapcsolatban?

Horcsák István Pü. Biz tag: elmondta, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési, Mezőgazdasági és Ügyrendi Bizottság is tárgyalta az előterjesztést és elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.

Ribárszki Péter polgármester: mivel más hozzászólás nem hangzott el, javasolta a határozati javaslat elfogadását.

Megállapította, hogy a képviselő-testület a 6 jelenlévő képviselőből (6 igen szavazat,) - ellenvélemény nélkül - az alábbi határozatot hozta:

251/2019.(XI.21.) sz. Ök.határozat

Kondoros Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2020.évi villamosenergia-szolgáltatásra a villamosenergia-értékesítési szerződést az MVM Partner ZRT-vel, mint legkedvezőbb ajánlattevővel kösse meg.

Határidő: azonnal

Felelős: Ribárszki Péter polgármester

Előterjesztés tárgya:

„Helyi gazdaságfejlesztés Kondoroson” című, zöldség- és gyümölcs tároló hűtőház építésére irányuló, TOP-1.1.3-16-BS1-2017-00019 azonosító számú projekt kapcsán az építési beruházás kivitelezésére,

**építésére az új közbeszerzési eljárást megindító felhívás, ajánlattételi dokumentáció elfogadása, ajánlattételi felhívás megküldése**

Előterjesztés előadója:

Ribárszki Péter polgármester

Ribárszki Péter polgármester: röviden ismertette az előterjesztést majd kérdezte, hogy van-e valakinek további hozzászólása, kiegészítése?

Felkérte dr. Szebegyinszki Attila jegyzőt a név szerinti szavazás lebonyolítására.

Jelenlévő képviselők száma: 6 fő

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt

dr. Szebegyinszki Attila jegyző: ABC- sorrendben felolvasta a képviselők nevét és kérte szavazatukat:

Horcsák István:igen

Kozsuch Kornél: igen

Ribárszki Péter: igen

Tinka Edit: igen

Tuska Tibor:igen

Sonkoly Mihály:igen

Ribárszki Péterpolgármester: kihirdette a név szerinti szavazás eredményét.

Megállapította, hogy a képviselő-testület a 6 jelenlévő képviselőből (6 igen szavazat,) - ellenvélemény nélkül - az alábbi határozatot hozta:

252/2019.(XI.21.) sz. Ök.határozat

Kondoros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Helyi gazdaságfejlesztés Kondoroson” című, TOP-1.1.3-16-BS1-2017-00019 azonosító számú, Kondoros belterület 2066. hrsz-ú helyszínen zöldség- és gyümölcs tároló hűtőház építésére irányuló projekt kapcsán a beruházás kivitelezésére, építésre vonatkozó közbeszerzési eljárást megindító felhívását, ajánlattételi dokumentációját elfogadja, és megbízza a polgármestert, hogy az eljárást megindító felhívást az alábbi öt cégnek küldje meg:

1. ÉPCENTER Kft.  
5553 Kondoros, Csabai u. 41.

Adószám: 10624854-2-04  
Képviselő: Kurucz Gyula ügyvezető  
[info@epcenter.hu](mailto:info@epcenter.hu)

2. HUNÚT Kft.  
5555 Hunya, Kodály utca 16.  
Adószám: 25174245-2-04  
Képviselő: Bánki Álmos ügyvető  
[almos.banki@gmail.com](mailto:almos.banki@gmail.com)
  
3. GALÉRIA INVEST Kft.  
5600 Békéscsaba, Irányi utca 2.I. em. 5.  
Adószám:13089393-2-04  
Képviselő: Szabó Tamás ügyvezető  
[info@galeriainvest.hu](mailto:info@galeriainvest.hu)
  
4. Németh Kft.  
5502 Gyomaendrőd, Fő út 81/1.  
Adószám: 11059297-2-04  
Képviselő: Németh Nikola  
[nemethkft@nemethkft.hu](mailto:nemethkft@nemethkft.hu)
  
5. HARTMANN Kft.  
5600 Békéscsaba, Berényi út. 73.  
Adószám: 13134084-2-04  
Képviselő: Hartmann Zoltán ügyvezető  
[zoltan.hartmann@gmail.com](mailto:zoltan.hartmann@gmail.com)

**Felelős:** Ribárszki Péter polgármester

**Határidő:** azonnal

Előterjesztés tárgya:

TOP-1.1.3-16-BS1-2017-00016 kódszámú, „Helyi termékek modern színterének komplex kialakítása Kondoroson” című pályázat projekthez kapcsolódó Tervezési Szerződés 2.sz. módosításának elfogadása

Előterjesztés előadója:

Ribárszki Péter polgármester

Barnáné Pecsenya Ágnes beruházási osztályvezető: elmondta, hogy Kondoros Város Önkormányzata nyertes pályázat keretében a város piacterének fedett piaccá alakítását, parkolóhelyek létesítését valósítja meg. A „Helyi termékek modern színterének komplex kialakítása Kondoroson” című pályázattal kapcsolatosan a projekt tervezési feladatainak ellátására, kiviteli tervek elkészítése tárgyban Kondoros Város Önkormányzata 3 ajánlat bekérésén alapuló beszerzési eljárást folytatott le és a legalacsonyabb árajánlatot tevővel, a CSLE-CONSULTING Bt-vel, mint Tervezővel kötött Tervezési- és Felhasználási Szerződést 2018.10.31-én.

Szükséges volt a továbbiakban a tárgyi, 2. sz. szerződésmódosítás, melyben a tervdokumentáció átadását 2019. június 30-ra módosították.

Ribárszki Péter polgármester: megköszönte a kiegészítést, majd kérdezte, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása?

Mivel más hozzászólás nem hangzott el, javasolta a határozati javaslat elfogadását.

Megállapította, hogy a képviselő-testület a 6 jelenlévő képviselőből (6 igen szavazat,)- ellenvélemény nélkül - az alábbi határozatot hozta:

253/2019.(XI.21.) sz. Ök.határozat

Kondoros Város Önkormányzat Képviselő-testülete TOP-1.1.3-16-BS1-2017-00016 kódszámú, „Helyi termékek modern színterének komplex kialakítása Kondoroson” című projekt kapcsán a CSLE-CONSULTING Bt-vel (székhely: 5630 Békés, Csap u. 15/1.), megkötött Tervezési- és Felhasználási Szerződés 2. számú módosítását jóváhagyja.

Határidő: azonnal

Felelős: Ribárszki Péter polgármester

Előterjesztés tárgya:

**Térkép megrendelése településképi rendelet módosításához**

Előterjesztés előadója:

Ribárszki Péter polgármester



Ribárszki Péter polgármester: elmondta, hogy szakmai segítségnyújtás keretén belül szükséges a rendelet módosítása, de megkérte aljegyző asszonyt, hogy röviden ismertesse az előterjesztést.

Szebegyinszki Pálné aljegyző: megköszönte a szót, majd elmondta, hogy Kondoros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló önkormányzati rendeletéhez a Békés Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Törvényességi Felügyeleti Osztályától szakmai segítségnyújtás érkezett, mely alapján szükséges a rendelet módosítása. Valamint lehetőség nyílt egy digitális térkép beszerzésére teljesen díjmentesen.

Ribárszki Péter polgármester: megköszönte a kiegészítést, majd kérdezte, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása?

Mivel más hozzászólás nem hangzott el, javasolta a határozati javaslat elfogadását.

Megállapította, hogy a képviselő-testület a 6 jelenlévő képviselőből (6 igen szavazat,)- ellenvélemény nélkül - az alábbi határozatot hozta:

254/2019.(XI.21.) sz. Ök.határozat

Kondoros Város Önkormányzata megrendeli a településképi követelmények meghatározása érdekében a településkép védelméről szóló rendelet módosításához szükséges, térítésmentesen hozzáférhető digitális térképállományt a Budapest Főváros Kormányhivatal Földmérési, Távérzékelési és Földhivatali Főosztálytól.

Előterjesztés tárgya:

**Településkép védelméről szóló rendelet módosítása**

Előterjesztés előadója:

*Ribárszki Péter polgármester*

Ribárszki Péter polgármester: elmondta, hogy az előző tárgykörrel kapcsolatos az anyag, megkérte aljegyző asszonyt, hogy röviden ismertesse az előterjesztést.

Szebegyinszki Pálné aljegyző: megköszönte a szót, majd röviden ismertette az előterjesztést a leírtak szerint.

Ribárszki Péter polgármester: kérdezte, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása?

Mivel hozzászólás nem hangzott el, javasolta a határozati javaslat elfogadását.

Megállapította, hogy a képviselő-testület a 6 jelenlévő képviselőből (6 igen szavazat,)- ellenvélemény nélkül - az alábbi határozatot hozta:

255/2019.(XI.21.) sz. Ök.határozat

Kondoros Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a településkép védelméről szóló 8/2018.(V.25.) önkormányzati rendelete módosításának előkészítéséhez.

Ribárszki Péter polgármester: tájékoztatta a jelenlévőket, hogy zárt ülés következik és két előterjesztéssel kapcsolatosan a testület döntése szükséges a zárt ülésen tárgyaláshoz. A két előterjesztés:

- Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás szélessávú informatikai hálózat értékesítésére kiírt nyilvános pályázati felhívásra beérkezett módosított ajánlat értékelése és döntés meghozatala
- valamint a Telenor Magyarország Zrt. jogcím nélküli terület használati ügye

Kérdezte, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása?

Mivel hozzászólás nem hangzott el, javasolta a határozati javaslat elfogadását.

Megállapította, hogy a képviselő-testület a 6 jelenlévő képviselőből (6 igen szavazat,)- ellenvélemény nélkül - az alábbi határozatot hozta:

256/2019.(XI.21.) sz. Ök.határozat

Kondoros Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a "Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás szélessávú informatikai hálózat értékesítésére kiírt nyilvános pályázati felhívásra beérkezett módosított ajánlat értékelése és döntés meghozatala" valamint a "Telenor Magyarország Zrt. jogcím nélküli terület használati ügye" című előterjesztéseket zárt ülésen tárgyalja.

Ribárszki Péter polgármester: mivel egyéb bejelentés nem hangzott el, mindenkinek megköszönte a munkát és az ülést berekesztette.



Ribárszki Péter  
polgármester

dr. Szebegyinszki Attila  
jegyző

Kozsuch Kornél  
jegyzőkönyv-hitelesítő

**Kondoros Város Önkormányzat  
Képviselő-testületének**

**12/2019. (XI.22.) önkormányzati rendelete  
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.22.)  
önkormányzati rendelet módosításáról**

Kondoros Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

**A rendelet hatálya**

**1.§**

Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.22.) önkormányzati rendelet 4.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„4.§ (1) A képviselő-testület – figyelemmel az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény. 23 §. (2) bekezdés c) pontjában foglalt előírásra a helyi önkormányzat 2019. évi költségvetését:

<i>(a) kiadási főösszegét (finanszírozás nélkül)</i>	<i>2.310.777 ezer Ft-ban</i>
<i>bevételi főösszegét (finanszírozás nélkül)</i>	<i><u>918.814 ezer Ft-ban</u></i>
	<i>- 1.391.963 ezer Ft</i>

*egyenleggel állapítja meg*

- (b) 1.415.210 ezer Ft finanszírozási bevétellel  
23.247 ezer Ft finanszírozási kiadással*

**2.§**

Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.22.) önkormányzati rendelet 5.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„5.§ (1) A helyi önkormányzat 2019. évi bevételei forrásonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra:

	adatok E Ft-ban
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	503.334
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	34.760
III. B3 Közhatalmi bevételek	185.700
IV. B4 Működési bevételek	148.432
V. B5 Felhalmozási bevételek	5.099
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszközök	4.814
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	36.675
VIII. <u>B8 Finanszírozási bevételek</u>	<u>1.415.210</u>

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 2.334.024”**

**3.§**

Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.22.) önkormányzati rendelet 6.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„6.§ (1) A helyi önkormányzat 2019. évi működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

	adatok E Ft-ban
I. K1 Személyi juttatások	265.071
II. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45.565
III. K3 Dologi kiadások	378.144
IV. K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	19.638
V. K5 Egyéb működési célú kiadások	418.064
VI. K6 Beruházások	906.401
VII. K7 Felújítások	277.165
VIII. K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	729
IX. K9 Finanszírozási kiadások	23.247
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>2.334.024”</b>

#### 4.§

Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.22.) önkormányzati rendelet 11.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„11.§ (2) Az önkormányzat összesített tartaléka  
Általános működési tartalék  
Felhalmozási céltartalék

11.905 ezer Ft  
87.627 ezer Ft”


#### 5.§

A rendelet 1. melléklet helyébe az 1. melléklet, a rendelet 1/a melléklet helyébe a 2. melléklet, a rendelet 2. melléklet helyébe a 3. melléklet, a rendelet 2/a melléklet helyébe a 4. melléklet, a rendelet 3. melléklet helyébe az 5. melléklet, a rendelet 5. melléklet helyébe a 6. melléklet, a rendelet 9. melléklet helyébe a 7. melléklet lép.


#### 6.§

#### Záró rendelkezések

- (1) Ez a rendelet 2019. november 23-án lép hatályba és a hatályba lépést követő 2. napon hatályát veszti.
- (2) Hatályát veszti az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.22.) önkormányzati rendelet 4.§ (2) bekezdés c) pontja.


  
Ribárszki Péter  
polgármester



  
dr. Szebegyinszki Attila  
jegyző



A rendelet kihirdetve!  
Kondoros, 2019. november 22.

  
dr. Szebegyinszki Attila  
jegyző



A		B		C		D		E		F		G		H		I		J		K		L		M		N		O		P									
KONDOROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE																																							
Az önkormányzat költségvetési főösszege bevételi forrásoként																																							
Jogint. csoport sz.	Előir. sz. sz.	Előir. csoport sz.	Cím, alcím, program	2019. évi költségvetés feladat tv. szerint	2019. évi költségvetés feladat önk. döntés értelmében	2019. évi költségvetés feladat tv. szerint	2019. évi költségvetés feladat tv. szerint	2019. évi költségvetés feladat tv. szerint	2019. évi költségvetés feladat tv. szerint	2019. évi költségvetés feladat tv. szerint	2019. évi költségvetés feladat tv. szerint	2019. évi költségvetés feladat tv. szerint	2019. évi költségvetés feladat tv. szerint	2019. évi költségvetés feladat tv. szerint	2019. évi költségvetés feladat tv. szerint	2019. évi költségvetés feladat tv. szerint	2019. évi költségvetés feladat tv. szerint	2019. évi költségvetés feladat tv. szerint	2019. évi költségvetés feladat tv. szerint	2019. évi költségvetés feladat tv. szerint	2019. évi költségvetés feladat tv. szerint	2019. évi költségvetés feladat tv. szerint	2019. évi költségvetés feladat tv. szerint	2019. évi költségvetés feladat tv. szerint	2019. évi költségvetés feladat tv. szerint	2019. évi költségvetés feladat tv. szerint	2019. évi költségvetés feladat tv. szerint	2019. évi költségvetés feladat tv. szerint	2019. évi költségvetés feladat tv. szerint	2019. évi költségvetés feladat tv. szerint	2019. évi költségvetés feladat tv. szerint	2019. évi költségvetés feladat tv. szerint	2019. évi költségvetés feladat tv. szerint						
I.	B1	B11	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	328 091	68 060	13 980	410 131	6 321	73 763	-13 980	476 235	2 915	24 184	0	503 334	138 142																							
		B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	138 142			138 142				138 142				138 142																								
		B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	96 343			96 343	645			96 988				96 988																								
		B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	72 780			72 780	213			72 993				72 993																								
		B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 068			6 068	1 398			7 466				7 466																								
		B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	8 252	-45 687		53 939		-45 687		8 252	2 915			11 167																								
		B16	Egyéb működési célú támogatások bevételi államháztartáson belülről	6 506	22 373	13 980	42 859	4 065	119 450	-13 980	152 394			24 184	176 578																								
II.	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	10 500	0	10 500	0	13 010	0	23 510	0	11 250	34 760	0																								
	B21		Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																								
	B25		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételi államháztartáson belülről	185 700	10 500	0	185 700	0	13 010	0	185 700	0	11 250	185 700	0																								
III.	B3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																								
	B31		Jövedelemadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																								
	B311		Terminföldi berbeadásból származó jövedelemadó	17 000	0	0	17 000	0	0	0	17 000	0	0	17 000	0																								
	B34		Vagyoni típusú adók	17 000	0	0	17 000	0	0	0	17 000	0	0	17 000	0																								
	B35		Megajánlások, adományok, kommunális adó	153 400	0	0	153 400	0	0	0	153 400	0	0	153 400	0																								
			Termékek és szolgáltatások adói	140 000	0	0	140 000	0	0	0	140 000	0	0	140 000	0																								
			Iparcsési adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																								
			Talajterhelési díj	13 400	0	0	13 400	0	0	0	13 400	0	0	13 400	0																								
		B354	Gépjárműadó	15 200	0	0	15 200	0	0	0	15 200	0	0	15 200	0																								
		B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																								
			Igazgatási szolgáltatások, egyéb bírságok, pótlékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																								
			Települési adó - földadó	14 500	0	0	14 500	0	0	0	14 500	0	0	14 500	0																								
IV.	B4		Működési bevételek	11 962	136 793	0	148 755	0	-323	0	148 432	0	0	148 432	0																								
	B408		Ebből kamatbevételek	2 000	0	0	2 000	0	0	0	2 000	0	0	2 000	0																								
V.	B5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																								
VI.	B6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	1 014	1 014	0	0	0	1 014	0	0	1 014	0																								
	B62		Működési célú kölcsönök	0	0	1 014	1 014	0	0	0	1 014	0	0	1 014	0																								
	B63		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																								
VII.	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	34 555	0	34 555	0	0	0	34 555	0	0	34 555	0																								
	B62		Felhalmozási célú kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																								
	B73		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	34 555	34 555	0	34 555	0	0	0	34 555	0	0	34 555	0																								
VIII.	B8		Finanszírozási bevételek	85 738	1 218 151	0	1 303 889	18 596	92 725	0	1 415 210	0	0	1 415 210	0																								
	B8131		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	65 738	1 218 151	0	1 303 889	18 596	92 725	0	1 415 210	0	0	1 415 210	0																								
			<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>611 491</b>	<b>1 468 059</b>	<b>14 994</b>	<b>2 094 544</b>	<b>24 947</b>	<b>179 175</b>	<b>-13 980</b>	<b>2 284 656</b>	<b>2 915</b>	<b>42 653</b>	<b>3 800</b>	<b>2 334 024</b>																								

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Jogcím, csoport, azonosító	Előir. cs. z.	Előir. csoport, azonosító	Cím, alcím, jogcím	2019. évi kötelező feladat tv. szerinti feladat	2019. évi kötelező feladat önk. döntés értelmében	2019. évi önként vállalt feladat	2019. évi eredeti összesen	2019. évi kötelező feladat tv. szerinti feladat	2019. évi kötelező feladat önk. döntés értelmében	2019. évi önként vállalt feladat	2019. évi 1. RM. Összesen	2019. évi kötelező feladat tv. szerinti feladat	2019. évi kötelező feladat önk. döntés értelmében	2019. évi önként vállalt feladat	2019. évi 2. RM. Összesen
<b>KÖNDÖROS VÁROS ONKORMANYZAT</b>															
5		B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	321 585	68 060	0	389 645	2 258	73 763	0	485 664	2 915	21 408	0	488 987
6		B11	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	138 142			138 142				138 142				138 142
7		B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	96 343			96 343	615			96 958				96 958
8		B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	72 780			72 780	213			72 993				72 993
9		B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 068			6 068	1 396			7 466				7 466
10		B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai államháztartáson belülről	8 292	45 087		53 379		-45 087		8 292	2 915			11 167
11		B16	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	22 373			22 373		119 450		141 823		21 408		163 231
12		B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	10 500	0	10 500	0	13 010	0	23 510	0	11 250	0	34 760
13		B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0			0				0				0
14		B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	10 500			10 500		13 010		23 510		11 250		34 760
15		B3	Közfürdői bevételek	185 700	0	0	185 700	0	0	0	185 700	0	0	0	185 700
16		B31	Jövedelemadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17		B311	Terméldíj bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18		B311	Terméldíj bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19		B34	Vagyoni jellegű adók	17 000	0	0	17 000	0	0	0	17 000	0	0	0	17 000
20		B35	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	17 000			17 000				17 000				17 000
21		B35	Termékek és szolgáltatások adói	153 400	0	0	153 400	0	0	0	153 400	0	0	0	153 400
22		B35	Iparról adó	140 000	0	0	140 000	0	0	0	140 000	0	0	0	140 000
23		B354	Tulajdonosi díj	13 400			13 400				13 400				13 400
24		B354	Gépjárműadó	13 400			13 400				13 400				13 400
25		B36	Egyéb köznevelési bevételek	15 300	0	0	15 300	0	0	0	15 300	0	0	0	15 300
26		B40	Egyéb köznevelési bevételek	15 300			15 300				15 300				15 300
27		B40	Iskolai szolg. díjak, egyéb bírságok, pótdíjak	15 300			15 300				15 300				15 300
28		B4	Működési bevételek	9 717	136 393	0	146 110	0	-323	0	145 787	0	0	0	145 787
29		B402	Szolgáltatások ellenértéke	9 717	29 522	0	39 239	0	-29 522	0	29 068	0	0	0	29 068
30		B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31		B405	Ellátási díjak	7 651			7 651				7 651				7 651
32		B406	Kiszármazott államhátsó forgalmi adó	2 066	7 721	0	9 787	0	-89	0	9 720	0	0	0	9 720
33		B407	Államhátsó forgalmi adó visszatérítés	16 740			16 740				16 740				16 740
34		B408	Egyéb kamatbevételek	2 000			2 000				2 000				2 000
35		B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 099	0	5 099
36		B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	1 014	1 014	0	0	0	1 014	0	0	3 800	4 814
37		B62	Működési célú kölcsönök	0	0	1 014	1 014	0	0	0	1 014	0	0	3 800	4 814
38		B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39		B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	34 555	0	34 555	0	0	0	34 555	0	2 120	0	36 675
40		B62	Felhalmozási célú kölcsönök	0	34 555	0	34 555	0	0	0	34 555	0	2 120	0	36 675
41		B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	85 738	1 218 151	0	1 303 889	0	92 033	0	1 395 922	0	0	0	1 395 922
42		B8	Finanszírozási bevételek	71 409	1 066 151	0	1 137 560	0	92 033	0	1 204 675	0	0	0	1 204 675
43		B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	11 247			11 247				11 247				11 247
44		B8131	Ahán belüli megelőlegezések teljesítése	11 247			11 247				11 247				11 247
45		B8131	Hosszlejáratú hitelek felvétele	120 000			120 000				120 000				120 000
46			<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>602 740</b>	<b>1 467 659</b>	<b>1 014</b>	<b>2 071 413</b>	<b>2 256</b>	<b>178 483</b>	<b>0</b>	<b>2 252 152</b>	<b>2 915</b>	<b>39 877</b>	<b>3 800</b>	<b>2 288 744</b>

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Jogcím, csop.sz.	Előir. cs. s. z.	Előir. csop. sz.	Cím, alcím, jogcím	2019.évi kötelező feladat tv. szerinti feladat	2019.évi kötelező feladat önk.döntés értelmében	2019.évi önként vállalt feladat	Összesen	2018.évi kötelező feladat tv. szerinti feladat	2018.évi kötelező feladat önk.döntés értelmében	2018.évi önként vállalt feladat	Összesen	2018.évi kötelező feladat tv. szerinti feladat	2018.évi kötelező feladat önk.döntés értelmében	2018.évi önként vállalt feladat	Összesen
48			Közdorosi Közös Önkormányzati Hivatal												
49															
50	II.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 506	0	0	6 506	2 065	0	0	8 571	0	2 776	0	11 347
51		B16	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 506	0	0	6 506	2 065	0	0	8 571	0	2 776	0	11 347
52	IV.	B4	Működési bevételek	254	0	0	254	0	0	0	254	0	0	0	254
53		B402	Egyéb szolgáltatások nyújtása miatti bevételek	200	0	0	200	0	0	0	200	0	0	0	200
54		B406	Kiszámlázott szolg. AFA teljesítése	54	0	0	54	0	0	0	54	0	0	0	54
55	VIII.	B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	3 041	0	0	3 041	0	0	0	3 041
56		B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	3 041	0	0	3 041	0	0	0	3 041
57			<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>6 760</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 760</b>	<b>5 106</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 866</b>	<b>0</b>	<b>2 776</b>	<b>0</b>	<b>14 642</b>
58															
59															
60			<b>Dérczy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény</b>												
61	Jogcím, csop.sz.	Előir. cs. s. z.	Cím, alcím, jogcím	2019.évi kötelező feladat tv. szerinti feladat	2019.évi kötelező feladat önk.döntés értelmében	2019.évi önként vállalt feladat	Összesen	2018.évi kötelező feladat tv. szerinti feladat	2018.évi kötelező feladat önk.döntés értelmében	2018.évi önként vállalt feladat	Összesen	2018.évi kötelező feladat tv. szerinti feladat	2018.évi kötelező feladat önk.döntés értelmében	2018.évi önként vállalt feladat	Összesen
62	II.	B1	Egyéb működési támogatások ah belülről	13 980	0	0	13 980	2 000	0	-13 980	2 000	0	0	0	2 000
63		B16	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	13 980	0	0	13 980	2 000	0	-13 980	2 000	0	0	0	2 000
64			EFOP pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	IV.	B4	Működési bevételek	1 991	482	0	2 391	0	0	0	2 391	0	0	0	2 391
66		B402	Szolgáltatások ellenértéke	126	376	0	441	0	0	0	441	0	0	0	441
67		B405	Kiszámlázott átlagos forgalmi adó	1 865	105	0	1 970	0	0	0	1 970	0	0	0	1 970
68	VIII.	B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	15 655	682	0	16 247	0	0	0	16 247
69		B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	15 655	682	0	16 247	0	0	0	16 247
70			<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 991</b>	<b>482</b>	<b>0</b>	<b>16 371</b>	<b>17 655</b>	<b>682</b>	<b>-13 980</b>	<b>20 638</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 638</b>
71															
72		B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	328 091	68 060	13 980	410 131	6 321	73 763	-13 980	476 235	2 915	24 184	0	503 334
73		B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	10 500	0	10 500	0	13 010	0	23 510	0	11 250	0	34 760
74		B3	Közhatalmi bevételek	185 700	0	0	185 700	0	0	0	185 700	0	0	0	185 700
75		B4	Működési bevételek	11 962	136 793	0	148 755	0	-323	0	148 432	0	0	0	148 432
76		B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 099	0	5 099
77		B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	1 014	1 014	0	0	0	1 014	0	0	3 800	4 814
78		B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	34 555	0	34 555	0	0	0	34 555	0	2 120	0	36 675
79		B8	Finanszírozási bevételek	85 738	1 218 151	0	1 303 889	18 596	92 725	0	1 415 210	0	0	0	1 415 210
80			<b>Mindösszesen</b>	<b>611 491</b>	<b>1 468 059</b>	<b>14 994</b>	<b>2 094 544</b>	<b>24 917</b>	<b>179 175</b>	<b>-13 980</b>	<b>2 284 656</b>	<b>2 915</b>	<b>42 653</b>	<b>3 800</b>	<b>2 334 024</b>



A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Kondoros Város Önkormányzat 2019. évi költségvetése															
2019. évi kiadások															
Jogcím-cs. op.sz.	Eld. csop.sz.		Chm. albrm. jogcím	2019. évi kötelező feladat tv. szerinti feladat	2019. évi kötelező feladat önk. díjból értékelésben	2019. évi önként vállalt feladat	Összesen	2019. évi kötelező feladat tv. szerinti feladat	2019. évi kötelező feladat önk. díjból értékelésben	2019. évi önként vállalt feladat	2019. évi kötelező feladat tv. szerinti feladat	2019. évi kötelező feladat önk. díjból értékelésben	2019. évi önként vállalt feladat	2019. évi önként vállalt feladat	Összesen
3			Működési kiadások	478 968	447 668	13 980	940 616	7 569	160 185	0	1 108 370	2 915	11 297	3 800	1 126 482
4	I.		Személyi kiadások	114 229	58 112		172 341	4 213	77 219		253 773		11 298		265 071
5			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 670	10 072		35 742	798	7 405		43 945		1 620		45 565
6	K2		Dologi kiadások	84 198	213 374	13 980	311 552	4 640	46 914		363 106	3 997	11 041		378 144
7	K3		Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 324	1 720		24 044	-3 324			20 720	-1 082			19 638
8	K4		Egyéb működési célú kiadások	232 547	164 380	0	396 937	1 242	28 647	0	428 826	0	-12 562	3 800	418 064
9	K5		Ebből: Egyéb elvonások, befizetések teljesítése								0				106
10	K502		Ebből: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	140 803	23 268		164 071		3 479		167 550				167 550
11	K506		Ebből: Egyéb működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása államháztartáson kívülre											3 800	3 800
12	K508		Ebből: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 274	78 279		81 553	1 242	56 445		137 998		9 078		147 076
13	K511		Ebből: Tartalékok	88 470	62 843		151 313	1 242	-31 277		121 278	-106	-21 640		99 532
14	K512		Felhalmozási kiadások	253	1 130 428	0	1 130 681	1 368	20 990	0	1 153 039	0	31 256	0	1 184 295
15	II.		Beruházások	253	872 783		873 036	1 368	17 990		892 394		14 007		906 401
16	K6		Felújítások		256 916		256 916		3 000		259 916		17 249		277 165
17	K7		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	729		729	0			729	0			729
18	K8		Ebből: Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				0				0				0
19			Ebből: Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		729		729				729				729
20	K88		Finanszírozási kiadások	11 247	12 000	0	23 247	0	0	0	23 247	0	0	0	23 247
21	III.		Decembert megelőlegezés	11 247			11 247				11 247				11 247
22	K9		Hitelbörzelet		12 000		12 000				12 000				12 000
23			<b>Összesen</b>	<b>490 468</b>	<b>1 590 096</b>	<b>13 980</b>	<b>2 094 544</b>	<b>8 937</b>	<b>181 175</b>	<b>0</b>	<b>2 284 656</b>	<b>2 915</b>	<b>42 653</b>	<b>3 800</b>	<b>2 334 024</b>

**Kondoros Város Önkormányzat 2019. évi költségvetése  
2019. évi kiadások, Intézményenként, működési és felhalmozási kiadásokként**

**Működési kiadások  
Önkormányzat**

Jogcí m.cso. p.sz.	Előir. csop. sz.	Cím, alcím, jogcím	2019.évi kötelező feladat tv.szerint	2019.évi kötelező feladat önk.döntés értelmében	2019.évi eredeti összesen	2019.évi kötelező feladat tv.szerint	2019.évi kötelező feladat önk.döntés értelmében	2019.évi kötelező feladat önk.döntés értelmében	2019.évi kötelező feladat önk.döntés értelmében	2019.évi összesen	2019.évi kötelező feladat tv.szerint	2019.évi kötelező feladat önk.döntés értelmében	2019.évi önként vállalt feladat	2019.évi összesen	2019. évi 2. RM. Összesen
I.		Működési kiadások													
	K1	Személyi kiadások	15 836	43 617	59 453	194	77 219		6 817	136 866				143 683	
	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 463	7 158	10 621	38	7 405		1 193	18 064				19 257	
	K3	Dologi kiadások	67 430	206 474	273 904	3 324	44 222		13 054	321 450	3 997			338 501	
	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 324	1 720	24 044	-3 324			-1 082	20 720				19 638	
	K5	Egyéb működési célú kiadások	232 547	164 300	396 937	1 242	28 647		-12 562	426 826	0		3 800	418 064	
	K502	Ebből: Egyéb elvonások, befizetések teljesítése								0		106		106	
	K506	Ebből: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	140 803	23 768	164 071		3 479			167 550				167 550	
	K508	Ebből: Egyéb működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása államháztartáson kívülre	3 274	78 279	81 553		56 445		9 078	137 998				147 076	
	K511	Ebből: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	88 470	62 843	151 313	1 242	-31 277		-21 640	121 278	-106			99 532	
	K512	Ebből: Tartalek								923 926	2 915	8 502	3 800	939 143	
		<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>341 600</b>	<b>423 359</b>	<b>764 959</b>	<b>1 474</b>	<b>157 493</b>	<b>0</b>	<b>8 502</b>	<b>923 926</b>	<b>2 915</b>	<b>8 502</b>	<b>3 800</b>	<b>939 143</b>	

**Kondorosi Község Önkormányzati Hivatal**

Jogcí m.cso. p.sz.	Előir. csop. sz.	Cím, alcím, jogcím	2019.évi kötelező feladat tv.szerint	2019.évi kötelező feladat önk.döntés értelmében	2019.évi összesen	2019.évi kötelező feladat tv.szerint	2019.évi kötelező feladat önk.döntés értelmében	2019.évi kötelező feladat önk.döntés értelmében	2019.évi kötelező feladat önk.döntés értelmében	2019.évi összesen	2019.évi kötelező feladat tv.szerint	2019.évi kötelező feladat önk.döntés értelmében	2019.évi önként vállalt feladat	2019.évi összesen	2019. évi 2. RM. Összesen
I.		Működési kiadások													
	K1	Személyi kiadások	80 097	14 405	103 592	4 019			4 481	107 611				112 092	
	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 375	2 914	23 289	760			427	24 049				24 476	
	K3	Dologi kiadások	10 769	500	11 269	282			-2 013	11 531				9 518	
		<b>Összesen</b>	<b>120 241</b>	<b>17 909</b>	<b>138 150</b>	<b>5 041</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 895</b>	<b>143 191</b>	<b>0</b>	<b>2 895</b>	<b>0</b>	<b>146 086</b>	

## Dérzy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény

Jogi m.cso. p.sz.	Előir. csop. sz.	Cím, alcím, jogcím	2019. évi kötelező feladat tv. szerinti	2019. évi kötelező önk. döntés értékelésében	2019. évi önként vállalt feladat	Összesen	2019. évi kötelező feladat tv. szerinti	2019. évi kötelező önk. döntés értékelésében	2019. évi önként vállalt feladat	2019. évi kötelező feladat tv. szerinti	2019. évi kötelező önk. döntés értékelésében	2019. évi önként vállalt feladat	2019. évi Összesen	2019. évi 2. RM. Összesen
I.		Működési kiadások				9 296				9 296			9 296	
	K1	Személyi kiadások	9 296			9 296								
	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 832			1 832								1 832
	K3	Dologi kiadások	5 999	6 400	13 980	26 379	1 054	2 692		30 125			30 125	30 125
		<b>Összesen</b>	<b>17 127</b>	<b>6 400</b>	<b>13 980</b>	<b>37 507</b>	<b>1 054</b>	<b>2 692</b>	<b>0</b>	<b>41 253</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41 253</b>	<b>41 253</b>
	K1	Személyi juttatások	114 229	58 112	0	172 341	4 213	77 219	0	253 773	0	11 298	0	265 071
	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	25 670	10 072	0	35 742	798	7 405	0	43 945	0	1 620	0	45 565
	K3	Dologi kiadások	84 198	213 374	13 980	311 552	4 640	46 914	0	363 106	3 997	11 041	0	378 144
	K4	Ellátottak pénzbeli juttatása	22 324	1 720	0	24 044	-3 324	0	0	20 720	-1 082	0	0	19 638
	K5	Egyéb működési célú kiadások	232 547	164 390	0	396 937	1 242	28 647	0	426 826	0	-12 562	3 800	418 064
		<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>478 968</b>	<b>447 668</b>	<b>13 980</b>	<b>940 616</b>	<b>7 569</b>	<b>160 185</b>	<b>0</b>	<b>1 108 370</b>	<b>2 915</b>	<b>11 397</b>	<b>3 800</b>	<b>1 126 482</b>

## Felhalmozási kiadások

## Önkormányzat

II.	K6	Beruházások <th>872 013 <th>17 990 <th>0 <th>890 003 <th>14 126 <th>0 <th>0 <th>900 003 <th>14 126 <th>0 <th>0 <th>904 129 </th></th></th></th></th></th></th></th></th></th></th></th>	872 013 <th>17 990 <th>0 <th>890 003 <th>14 126 <th>0 <th>0 <th>900 003 <th>14 126 <th>0 <th>0 <th>904 129 </th></th></th></th></th></th></th></th></th></th></th>	17 990 <th>0 <th>890 003 <th>14 126 <th>0 <th>0 <th>900 003 <th>14 126 <th>0 <th>0 <th>904 129 </th></th></th></th></th></th></th></th></th></th>	0 <th>890 003 <th>14 126 <th>0 <th>0 <th>900 003 <th>14 126 <th>0 <th>0 <th>904 129 </th></th></th></th></th></th></th></th></th>	890 003 <th>14 126 <th>0 <th>0 <th>900 003 <th>14 126 <th>0 <th>0 <th>904 129 </th></th></th></th></th></th></th></th>	14 126 <th>0 <th>0 <th>900 003 <th>14 126 <th>0 <th>0 <th>904 129 </th></th></th></th></th></th></th>	0 <th>0 <th>900 003 <th>14 126 <th>0 <th>0 <th>904 129 </th></th></th></th></th></th>	0 <th>900 003 <th>14 126 <th>0 <th>0 <th>904 129 </th></th></th></th></th>	900 003 <th>14 126 <th>0 <th>0 <th>904 129 </th></th></th></th>	14 126 <th>0 <th>0 <th>904 129 </th></th></th>	0 <th>0 <th>904 129 </th></th>	0 <th>904 129 </th>	904 129
	K7	Felújítások	256 916	3 000	0	259 916	17 249	0	0	259 916	17 249	0	0	277 165
	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	729	0	0	729	0	0	0	729	0	0	0	729
		<b>Összesen</b>	<b>1 129 658</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 129 658</b>	<b>0</b>	<b>20 990</b>	<b>0</b>	<b>1 150 648</b>	<b>0</b>	<b>31 375</b>	<b>0</b>	<b>1 182 023</b>

## Kondorosi Közös Önkormányzati Hivatal

II.	K6	Beruházások <th>0 <th>200 <th>0 <th>200 <th>-119 <th>0 <th>0 <th>200 <th>-119 <th>0 <th>0 <th>81 </th></th></th></th></th></th></th></th></th></th></th></th>	0 <th>200 <th>0 <th>200 <th>-119 <th>0 <th>0 <th>200 <th>-119 <th>0 <th>0 <th>81 </th></th></th></th></th></th></th></th></th></th></th>	200 <th>0 <th>200 <th>-119 <th>0 <th>0 <th>200 <th>-119 <th>0 <th>0 <th>81 </th></th></th></th></th></th></th></th></th></th>	0 <th>200 <th>-119 <th>0 <th>0 <th>200 <th>-119 <th>0 <th>0 <th>81 </th></th></th></th></th></th></th></th></th>	200 <th>-119 <th>0 <th>0 <th>200 <th>-119 <th>0 <th>0 <th>81 </th></th></th></th></th></th></th></th>	-119 <th>0 <th>0 <th>200 <th>-119 <th>0 <th>0 <th>81 </th></th></th></th></th></th></th>	0 <th>0 <th>200 <th>-119 <th>0 <th>0 <th>81 </th></th></th></th></th></th>	0 <th>200 <th>-119 <th>0 <th>0 <th>81 </th></th></th></th></th>	200 <th>-119 <th>0 <th>0 <th>81 </th></th></th></th>	-119 <th>0 <th>0 <th>81 </th></th></th>	0 <th>0 <th>81 </th></th>	0 <th>81 </th>	81
		<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>-119</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>81</b>

## Dérzy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény

II.	K6	Beruházások <th>253 <th>770 <th>0 <th>1 023 <th>1 168 <th>0 <th>0 <th>2 191 <th>0 <th>0 <th>0 <th>2 191 </th></th></th></th></th></th></th></th></th></th></th></th>	253 <th>770 <th>0 <th>1 023 <th>1 168 <th>0 <th>0 <th>2 191 <th>0 <th>0 <th>0 <th>2 191 </th></th></th></th></th></th></th></th></th></th></th>	770 <th>0 <th>1 023 <th>1 168 <th>0 <th>0 <th>2 191 <th>0 <th>0 <th>0 <th>2 191 </th></th></th></th></th></th></th></th></th></th>	0 <th>1 023 <th>1 168 <th>0 <th>0 <th>2 191 <th>0 <th>0 <th>0 <th>2 191 </th></th></th></th></th></th></th></th></th>	1 023 <th>1 168 <th>0 <th>0 <th>2 191 <th>0 <th>0 <th>0 <th>2 191 </th></th></th></th></th></th></th></th>	1 168 <th>0 <th>0 <th>2 191 <th>0 <th>0 <th>0 <th>2 191 </th></th></th></th></th></th></th>	0 <th>0 <th>2 191 <th>0 <th>0 <th>0 <th>2 191 </th></th></th></th></th></th>	0 <th>2 191 <th>0 <th>0 <th>0 <th>2 191 </th></th></th></th></th>	2 191 <th>0 <th>0 <th>0 <th>2 191 </th></th></th></th>	0 <th>0 <th>0 <th>2 191 </th></th></th>	0 <th>0 <th>2 191 </th></th>	0 <th>2 191 </th>	2 191
		<b>Összesen</b>	<b>253</b>	<b>770</b>	<b>0</b>	<b>1 023</b>	<b>1 168</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 191</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 191</b>

K6	Beruházások <th>253</th> <th>872 783</th> <th>0</th> <th>873 036</th> <th>1 368</th> <th>17 990</th> <th>0</th> <th>892 394</th> <th>14 007</th> <th>0</th> <th>0</th> <th>906 401</th>	253	872 783	0	873 036	1 368	17 990	0	892 394	14 007	0	0	906 401
K7	Felújítások	0	256 916	0	256 916	0	3 000	0	259 916	17 249	0	0	277 165
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	729	0	729	0	0	0	729	0	0	0	729
	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>253</b>	<b>1 130 428</b>	<b>0</b>	<b>1 130 681</b>	<b>1 368</b>	<b>20 990</b>	<b>0</b>	<b>1 153 039</b>	<b>31 256</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 184 295</b>

## Finanszírozási kiadások

## Önkormányzat

III.	K9	Decemberi megelőlegezés <th>11 247 <th>12 000 <th>0 <th>23 247 <th>0 <th>0 <th>0 <th>23 247 <th>0 <th>0 <th>23 247 </th></th></th></th></th></th></th></th></th></th></th>	11 247 <th>12 000 <th>0 <th>23 247 <th>0 <th>0 <th>0 <th>23 247 <th>0 <th>0 <th>23 247 </th></th></th></th></th></th></th></th></th></th>	12 000 <th>0 <th>23 247 <th>0 <th>0 <th>0 <th>23 247 <th>0 <th>0 <th>23 247 </th></th></th></th></th></th></th></th></th>	0 <th>23 247 <th>0 <th>0 <th>0 <th>23 247 <th>0 <th>0 <th>23 247 </th></th></th></th></th></th></th></th>	23 247 <th>0 <th>0 <th>0 <th>23 247 <th>0 <th>0 <th>23 247 </th></th></th></th></th></th></th>	0 <th>0 <th>0 <th>23 247 <th>0 <th>0 <th>23 247 </th></th></th></th></th></th>	0 <th>0 <th>23 247 <th>0 <th>0 <th>23 247 </th></th></th></th></th>	0 <th>23 247 <th>0 <th>0 <th>23 247 </th></th></th></th>	23 247 <th>0 <th>0 <th>23 247 </th></th></th>	0 <th>0 <th>23 247 </th></th>	0 <th>23 247 </th>	23 247
		<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>11 247</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>	<b>23 247</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 247</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 247</b>

Kötségvetési kiadások mindösszesen:	490 468	1 590 096	13 980	2 094 544	8 937	181 175	0	2 284 656	2 915	42 653	3 800	2 334 024
-------------------------------------	---------	-----------	--------	-----------	-------	---------	---	-----------	-------	--------	-------	-----------

**Kondoros Város Önkormányzat 2019. évi költségvetése**  
**Egyéb működési támogatások**

Jogcim. csop.sz.	Előir.cs.s z.	Előir. csop.sz.	Cim, alcim, jogcim	2019. évi eredeti ei.	Változás	2019. évi 1. módosított ei.	Változás	2019. évi 2. módosított ei.
<b>I.</b>	<b>K5</b>		<b>Egyéb működési célú kiadások</b>					
		<b>K502</b>	<b>Egyéb elvonások, befizetések teljesítése</b>	0		0		0
			2018. évi befizetési kötelezettség	0		0	106	106
		<b>K506</b>	<b>Egyéb működési támogatás áh belülré</b>					
			Körös-völgyi Hulladékgyűjtő R.Önk.Társulás	0		0		0
			Szlovák Önkormányzat támogatása	300		300		300
			Körös-szögi Többcélú Társulás	29 130		29 130		29 130
			Köznevelési Társulás támogatása	133 941	379	134 320		134 320
			Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat	700		700		700
			EMI szakmai programok támogatása		3 100	3 100		3 100
			<b>Osszesen</b>	<b>164 071</b>	<b>3 479</b>	<b>167 550</b>		<b>167 550</b>
		<b>K511</b>	<b>Egyéb működési támogatás áh kívülre</b>			0		0
			Körös-szögi Hulladékgyűjtő Nonprofit Kft. működéséhez hozzájárulás			0		0
			Gyulai Közütemi KFT. működési hozzájárulás	3 000	35 995	38 995		38 995
			Kondorosi Településüzemeltető és Szolg.KFT.	71 339	19 500	90 839	8 278	99 117
			Orosháza és térsége ivóvízminőség-javító program működési hozzájárulás	274		274		274
			Polgármesteri Keret	1 300		1 300		1 300
			<b>Osszesen</b>	<b>75 913</b>	<b>55 495</b>	<b>131 408</b>	<b>8 278</b>	<b>139 686</b>
		<b>K65</b>	<b>Egyéb működési támogatás áh kívülre</b>			0		0
			Civil pályázat - egyéb keret	2 000		2 000		2 000
			Civil pályázat - sport keret	3 000		3 000		3 000
			Polgárórség támogatása	500		500		500
			Polgárvédelem támogatása	140		140		140
			Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat	0		0		0
			Széchenyi I. Lótenyésztési Egyesület támogatása		950	950		950
			Ösztöndíj támogatás - EFOP-1.5.3-16 Humán szolgáltatások fejlesztése projekt				800	800
			<b>Osszesen</b>	<b>5 640</b>	<b>950</b>	<b>6 590</b>	<b>800</b>	<b>7 390</b>
			<b>Egyéb működési támogatás áh kívülre összesen</b>	<b>81 553</b>	<b>56 445</b>	<b>137 998</b>	<b>9 078</b>	<b>147 076</b>
		<b>K508</b>	<b>Működési célú támogatások áh-on kívülre</b>					
			Ebből: háztartásoknak				300	300
			Ebből: civilszervezeteknek				3 500	3 500
			<b>Osszesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 800</b>	<b>3 800</b>
		<b>K512</b>	<b>Tartalékok</b>	<b>151 313</b>	<b>-30 035</b>	<b>121 278</b>	<b>-21 746</b>	<b>99 532</b>
			<b>Mindösszesen:</b>	<b>396 937</b>	<b>29 889</b>	<b>426 826</b>	<b>-8 762</b>	<b>418 064</b>

**Kondoros Város Önkormányzat 2019. évi költségvetése**  
**Fejlesztések és felújítások**

	Megnevezés	2019. évi eredeti ei.	Változás	2019. évi 1. módosított ei.	Változás	2019. évi 2. módosított ei.
<b>Felújítások</b>						
<b>Önkormányzat</b>						
	Közétketetés fejlesztése Kondoroson - VP6-7.2.1-7.4.1.3-17. (10-15 %-os önerő rész)	4 584		4 584		4 584
	Közétketetés fejlesztése Kondoroson - VP6-7.2.1-7.4.1.3-17.	8 938		8 938		8 938
	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Kondoroson - TOP-3.2.1-15-1351-2016-00056	0		0		0
	Akadálymentes mosdó és WC. Kialakítás	0		0	1 884	1 884
	TOP-1.2.1-16-B51-2017-00003 Turizmusfejlesztés projekt	88 201		88 201		88 201
	TOP-3.2.1-16-B51-2017-00049 Sportcsarnok felújítás	155 193		155 193		155 193
	TOP-1.1.3-16-B51-2017-00016 Helyi termékek modern színterének komplex kialakítása projekt (Piac)			0		0
	TOP-3.1.1-16-B51-2017-00011 Kerékpárút fejlesztés			0		0
	1215/1. hrsz ingatlan felújítása (Rendőrségi épület)		3 000	3 000		3 000
	Belterületi útfelújítás önerő			0	14 413	14 413
	Szoc.bérlakás tetőszerkezet javítás, 134/2019. (VI.20.) sz.Önk. Határozat			0	680	680
	I. világháborús emlékmű talapzatának felújítása			0	272	272
<b>Felújítások összesen</b>		<b>256 916</b>	<b>3 000</b>	<b>259 916</b>	<b>17 249</b>	<b>277 165</b>
<b>Beruházások</b>						
<b>Önkormányzat</b>						
	Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	1 500		1 500		1 500
	Városi rendezési terv	10 000		10 000		10 000
	Közétketetés fejlesztése Kondoroson - VP6-7.2.1-7.4.1.3-17.	11 000		11 000		11 000
	TOP-1.2.1-16-B51-2017-00003 Turizmusfejlesztés projekt	128 053		128 053		128 053
	TOP-1.1.3-16-B51-2017-00019 Helyi gazdaságfejlesztés Kondoroson projekt (Hűtőház)	225 460		225 460		225 460
	TOP-1.1.3-16-B51-2017-00016 Helyi termékek modern színterének komplex kialakítása projekt (Piac)	202 283		202 283	10 857	213 140
	TOP-3.1.1-16-B51-2017-00011 Kerékpárút fejlesztés	291 717		291 717		291 717
	Települési térfigyelő rendszer kialakítása	2 000		2 000		2 000
	Közfoglalkoztatási mintaprogram - tárgyi eszköz beszerzés		294	294		294
	2039.hrsz. Ingatlan vásárlása (Piac pályázat)		17 537	17 537		17 537
	Tartós részesedés beszerzés (DAREH)		159	159		159
	Humán szolgáltatások fejlesztése EFOP-1.5.3-16 projekt			0	3 269	3 269
<b>Könyvtár</b>						
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	1 023	1 168	2 191		2 191
<b>Hivatal</b>						
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése		200	200	-119	81
<b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>873 036</b>	<b>19 358</b>	<b>892 394</b>	<b>14 007</b>	<b>906 401</b>
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN:</b>		<b>1 129 952</b>	<b>22 358</b>	<b>1 152 310</b>	<b>31 256</b>	<b>1 183 566</b>

**Kondoros Város Önkormányzat 2019. évi költségvetése**  
**Általános- és céltartalék**

Sorszám	cél megnevezése	2019. évi eredeti ei.	Változás	2019. évi 1. módosított ei.	Változás	2019. évi 2. módosított ei.
1.	Lakásépítési alapszámla	26 270	-3 000	23 270	-680	22 590
2.	Környezetvédelmi alap kiadásai	6 110		6 110		6 110
3.	Felhalmozási kiadásokra	102 518	-24 046	78 472	-20 960	57 512
4.	Viziközmű fejlesztési alap	1 415		1 415		1 415
<b>ÖSSZESEN :</b>		<b>136 313</b>	<b>-27 046</b>	<b>109 267</b>	<b>-21 640</b>	<b>87 627</b>

**KONDOROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI ÁLTALÁNOS TARTALÉKA**


1.	<b>Önkormányzat</b>	<b>15 000</b>	<b>-2 989</b>	<b>12 011</b>	<b>-106</b>	<b>11 905</b>
<b>ÖSSZESEN :</b>		<b>15 000</b>	<b>-2 989</b>	<b>12 011</b>	<b>-106</b>	<b>11 905</b>
<b>Tartalékok mindösszesen:</b>		<b>151 313</b>	<b>-30 035</b>	<b>121 278</b>	<b>-21 746</b>	<b>99 532</b>

# J E L E N L É T I Í V

(2019. november 21.)


1.) Ribárszki Péter

polgármester



2.) Kozsuch Kornél

alpolgármester



3.) Boldis Zsolt

ök-i képviselő

---

4.) Horcsák István

ök-i képviselő



5.) Sonkoly Mihály

ök-i képviselő



6.) Tinka Edit

ök-i képviselő




7.) Tuska Tibor

ök-i képviselő



## Meghívottak


Bécsi Péter



Zsolt



Mihály



d. Lelegyinti Ábilla





# Meghívó

*Kondoros Város Polgármesterétől,  
Kondoros, Hősök tere 4-5. Tel:66/589-300;  
polgarmester@kondoros.hu*

**KONDOROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE**  
**2019. NOVEMBER 21-ÉN (CSÜTÖRTÖK) DU. 14:00 ÓRAI KEZDETTTEL**  
**TARTJA ÜLÉSÉT,**  
**MELYRE EZÚTON TISZTELETTEL MEGHÍVOM.**  
**AZ ÜLÉS HELYE:**  
**KONDOROSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL**  
**KONDOROS. HŐSÖK TERE 4-5.**

**Napirendi pontok:**

1.)Beszámoló Kondoros Város Önkormányzat és intézményei 2019. I-III. n. évi költségvetés teljesítéséről

*Előadó: Ribárszki Péter polgármester*

2.)Előterjesztések, bejelentések

*Megjelenésére feltételnül számítok!*

*Kondoros, 2019. november 15.*

*Ribárszki Péter sk.  
polgármester*







Dérczy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény  
5553 Kondoros, Iskola utca 2/6. Tel.-Fax: 66/388-856

Telephely: IKSZT / Községi Ház  
5553 Kondoros, Hősök tere 4-5. Telefon: 66/589-317  
E-mail: dfkki@kondoros.hu

---

**ELŐTERJESZTÉS**  
**KONDOROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**  
**2019. NOVEMBER 21-ÉN TARTANDÓ ÜLÉSÉRE**

**Előterjesztés tárgya:**

1. a 2020-ban felállítandó trianoni emlékmű helyének meghatározása
2. a 2020-ban felállítandó trianoni emlékmű költségvetésének elfogadása

**Az előterjesztés előadója:** Tokár János intézményvezető

**Tisztelt Polgármester Úr!**  
**Tisztelt Képviselő-testület!**

2020-ban emlékezünk meg a XX. századi Magyarország talán legkatartikusabb eseményéről, az 1920. június 4-én aláírt trianoni békediktátumról. Ezen évforduló alkalmából Kondoros Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az idei esztendőben szándéknyilatkozatot tett egy trianoni emlékmű felállításával kapcsolatosan, melynek költségvetési és kivitelezési terveit az e célból megalapított, és Zuberecz Tibor által vezetett emlékmű bizottság hivatott előkészíteni (a vonatkozó terv és költségvetés az előterjesztés mellékletét képezi). A bizottság az emlékmű felállításának lehetséges helyeként az Aradi út és a Szabadság utca kereszteződésénél fekvő parkosított területet javasolja.

**Határozati javaslat:**

**Kondoros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a trianoni emlékmű felállításának helyét Kondoroson az Aradi út és a Szabadság utca kereszteződésénél fekvő parkosított területen határozza meg.**

Az emlékmű bekerülési költsége (melyet az ajánlattevők a jövő év vonatkozásában is garantálnak) összesen br. 3.673.603 Ft, melyből:

- a kereszt és az emlékművön elhelyezett táblák elkészítési és szállítási költsége: 2.540.000;
- a kereszt alapját képező beton csonkagúla költsége: 384.603 Ft;
- az emlékművet körülfutó és a hozzá vezető járőfelületek költsége: 400.000 Ft (szóbeli árajánlat alapján);
- az emlékmű megvilágításának költsége: 349.000 Ft.

A bizottság tervei szerint ebből legalább 1.273.603 forint **közzadakozásból** (ennek szervezését a bizottság vállalta), 1.200.000 forint **pályázati úton**, a fennmaradó összeg, 1.200.000 Ft pedig **Kondoros Város Önkormányzatának költségvetéséből** kerül ki. A pályázati, illetve a közzadakozásból kikerülő keretösszeg utólagos növekedése az Önkormányzat által vállalt anyagi terhet csökkenti.



Dérczy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény  
5553 Kondoros, Iskola utca 2/6. Tel.-Fax: 66/388-856

Telephely: IKSZT / Községi Ház  
5553 Kondoros, Hősök tere 4-5. Telefon: 66/589-317  
E-mail: dfkki@kondoros.hu

---

**Határozati javaslat: Kondoros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a trianoni emlékmű költségvetését jóváhagyja, felállítására 1.200.000, azaz egymillió-kétszáz ezer forintot különít el az Önkormányzatának 2020-as költségvetésében.**

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet a fent megfogalmazott javaslatok megvitatására, és lehetőség szerint a határozati javaslatok elfogadására!


Kondoros, 2019-11-15

Melléletek:



1. sz. melléklet.pdf 2. sz. melléklet.pdf 3. sz. melléklet.pdf 4. sz. melléklet.pdf 5. sz. melléklet.pdf

- az eredeti kápolnásnyéki emlékmű
- látványterv
- árajánlat – Richter Zoltán kőfaragó
- árajánlat – Épcenter Kft.
- árajánlat – O pivill Kft.

Tokár János   
intézményvezető



**Dérczy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény**  
5553 Kondoros, Iskola utca 2/6. Tel.-Fax: 66/388-856

**Telephely: IKSZT / Községi Ház**  
5553 Kondoros, Hősök tere 4-5. Telefon: 66/589-317  
E-mail: [dfkki@kondoros.hu](mailto:dfkki@kondoros.hu)

---

**Határozati javaslat: Kondoros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a trianoni emlékmű költségvetését jóváhagyja, felállítására 1.200.000, azaz egymillió-kétszázezer forintot különít el az Önkormányzatának 2020-as költségvetésében.**

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet a fent megfogalmazott javaslatok megvitatására, és lehetőség szerint a határozati javaslatok elfogadására!

Kondoros, 2019-11-15

Melléletek:



1. sz. melléklet.pdf 2. sz. melléklet.pdf 3. sz. melléklet.pdf 4. sz. melléklet.pdf 5. sz. melléklet.pdf

- az eredeti kápolnásnyéki emlékmű
- látványterv
- árajánlat – Richter Zoltán kőfaragó
- árajánlat – Épcenter Kft.
- árajánlat – Opivill Kft.

Tokár János sk.  
intézményvezető

TRIANON 1920. VI. 4.  
EMLÉKEZETÜL NEMZETÜNK SZÉTDARABOLÁSÁRA



TELEKI SÁNDOR, 2010


**KUNMADARAS**  
Kossuth tér 1.  
Teleki Sándor alkotása.  
Avatás: 2010. jún 4.

**KÁPOLNÁSNYÉK**

Fő utca 28.

Az emlékmű állítója: feltehetően helyiek adományából készült.  
Avatás: 2009. máj 30.

Szolnok-Bonyhás



Az eredeti emlékmű

Az emlékmű állítója: feltehetően helyiek adományából készült.

Helyszín: Kápolnásnyék, Fő utca 28.

Technika: márvány és kő

Méretek: 1,1 x 1,6 m-es csonka kúp, rajta 2 m-es kettős kereszt

## *ÁRAJÁNLAT*

**Kondoros városában felállítandó Trianoni emlékmű tárgyában.**

**A megbeszéltek szerinti emlékmű teljes költsége:**

**Gránit kövek: 1150000 Ft**

**Munkadíjak: 500000 Ft**

**Szállítás, elhelyezés: 350000 Ft**

**Összesen: 2000000 Ft + Áfa, azaz : 2540000 Ft**



**Tisztelettel, Richter Zoltán kőfaragó mester**

**2019-10-11 Velence**

## Épcenter Kft.

Név :

Cím :

Kelt: 2019 év....10.....hó.07.nap

Szám :.....

KSH besorolás:.....

Teljesítés:20.. év.....hó...nap

Készítette :.....

A munka leírása: Trianon emlékmű  
alapozási munkái

Készült:

### Költségvetés főösszesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Dijköltség
1. Építmény közvetlen költségei	189666	113171
1.1 Közvetlen önköltség összesen	189666	113171
2.1 ÁFA vetítési alap	302837	
2.2 Áfa	27,00%	81766
3. A munka ára	384603	

Aláírás

# Opivill Kft.

Kondoros, Csabai út 24.

Tel.: 06-20/23-52-389

E-mail: opivillkft@gmail.com




## Árajánlat

### Emlékmű megvilágítás

Termék	Mennyiség	Nettó egységár	Nettó érték
1 fázis 32 amper mérőhely kiépítése, NKM által	1 db	130 000 Ft	130 000 Ft
IP 65 elosztószekrény felszerelése elmenő kábelhálózat kiépítése védőcsőben	1 db	65000 Ft	65 000 Ft
Süllyesztett taposólámpa IP65	2 db	34 000 Ft	34 000 Ft
Munkadíj	1 db	120 000 Ft	120 000 Ft
<b>Összesen:</b>			<b>349 000 Ft</b>

Kondoros, 2019. november 14.

 **OPIVILL KFT.**  
5253 Kondoros  
Csabai út 24.  
Adószám: 12923829-2-04  
Tel.: +36 20/23-52-389 Fax: +36 66/389-256  
Bankszámlasz.: 53700072-11039206



**KONDOROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT**  
Pénzügyi-, Településfejlesztési, Mezőgazdasági és  
Ügyrendi Bizottságának Elnöke t. ö. l.,  
Kondoros, Hősök tere 4-5. Telefon: 66/589-300, Fax.: 66/589-302.  
E-mail: polhi@kondoros.hu

Tárgy: Bizottsági jegyzőkönyvi kivonat


Kivonat a Kondoros Város Önkormányzat Pénzügyi-, Településfejlesztési, Mezőgazdasági és Ügyrendi Bizottságának 2019. november 19-én megtartott nyílt ülés jegyzőkönyvéből:

**107/2019.(XI.19.) Pü., Tf., Mg. és Ügyr. Biz. határozat**  
Kondoros Város Önkormányzata Pénzügyi-, Településfejlesztési-, Mezőgazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testület felé a „2020-ra tervezett trianoni emlékmű helyének és költségvetésének tárgyalása” című előterjesztés előzetes árkalkuláció alapján meghatározott költségeket is tartalmazó határozati javaslatainak elfogadását.

Boldis Zsolt sk.  
Pü., Tf., Mg., és Ügyr. Biz.  
elnök



A kivonat hiteles:  
Kondoros, 2019. november 25.

  
Litauszki-Horcsák Erika  
igazgatási előadó



# ELŐTERJESZTÉS

## Kondoros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. november 21-én tartandó ülésére

### Előterjesztés tárgya: Kondoros Város Önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetés módosítás tárgyalása

#### Tisztelt Képviselő Testület!

A 2019. évi költségvetési rendeletervezet a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény alapján, a képviselő-testület által előző években elfogadott rendeletek és határozatok alapján került elkészítésre, a 2/2019 (II.22) önkormányzati rendelettel pedig elfogadásra.

Az önkormányzat 2019. évi költségvetési főösszege **2.284.656** ezer Ft volt, mely **49.368** ezer Ft növekedéssel, **2.334.024** ezer Ft összegre változott az alábbiak szerint:

#### Önkormányzat költségvetési számainak változásai:

##### **B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről:**

- **27.099** ezer Ft-tal emelkedik az előirányzat, melyből:
- 2.915 ezer Ft-tal emelkedik az előirányzat tüzelőanyag támogatás összegével
- 13.398 ezer Ft-tal emelkedik az előirányzat Az EFOP-1.5.3-16 Humán szolgáltatások fejlesztése projekt támogatásának összegével
- 8.010 ezer Ft-tal emelkedik az előirányzat a diákmunka támogatásának összegével
- 2.776 ezer Ft-tal emelkedik az előirányzat a Közös Hivatal költségvetésében.

##### **B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:**

- **11.250** ezer Ft-tal emelkedik ez előirányzat, amely a „Belterületi utak, járdák, hidak felújítása” BMÖFT/5-19/2019 iktatószámú vissza nem térítendő támogatás összege

##### **B5 Felhalmozási bevételek:**

- **5.099** ezer Ft-tal csökken ez előirányzat, amely:
- a Szénási út 66. sz., 1989. hrsz. beépítetlen terület értékesítéséből származik.

##### **B6 Működési célú átvett pénzeszközök:**

- **3.800** ezer Ft-tal csökken ez előirányzat, melyből:
- 300 ezer Ft szociális kölcsön nyújtásának visszafizetése, valamint
- 3.500 ezer Ft a Vívó Szövetségnek nyújtott kölcsön nyújtásának visszafizetése

##### **B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**

- **2.120** ezer Ft-tal nő ez előirányzat, amely:
- a 2057/2 hrsz. (Csabai út ltp.) útfelújítás lakossági önerő része

## **Kiadások:**

### ***Működési kiadások:***

**K1 Személyi juttatások előirányzata emelkedik 11.298 ezer Ft-tal, amelyből:**

- 6.817 ezer Ft a diákmunka személyi jellegű kifizetésének összege,
- 4.481 ezer Ft-tal emelkedik az előirányzat a Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésében.

**K2 Munkaadókat terhelő járulékok, szoc. hozzájárulások előirányzata 1.620 ezer Ft-tal emelkedik:**

- 1.193 ezer Ft-tal emelkedik a munkaadókat terhelő járulékok összege, amely a diákmunka járuléka
- 427 ezer Ft-tal emelkedik a Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésében.

**K3 Dologi kiadások előirányzata emelkedik 15.038 ezer Ft-tal:**

- 2.915 ezer Ft-tal emelkedik az előirányzat a tüzelőanyag támogatásának összegével
- 1.082 ezer Ft-tal emelkedik az előirányzat a barnakőszén szállítási költség önerő részével-157/2019.(VII.25.) sz. ÖK határozat alapján
- 587 ezer Ft-tal emelkedik „Belterületi utak, járdák, hidak felújítása” BMÖFT/5-19/2019 iktatószámú vissza nem térítendő támogatás tervezés, műszaki ellenőrzés költségével
- 3.138 ezer Ft-tal emelkedik a 2057/2 hrsz. (Csabai út ltp.) útfelújítás lakossági önerő részével
- 9.329 ezer Ft-tal emelkedik az előirányzat az EFOP-1.5.3-16 Humán szolgáltatások fejlesztése project támogatásával
  
- 2.013 ezer Ft-tal csökken a Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésében.

**K4 Ellátottak pénzübeli juttatásai:**

- **1.082** ezer Ft-tal csökken az előirányzat, mivel a szociális kőszén szállítási költsége átvezetésre került a Dologi kiadások közé-157/2019.(VII.25.) sz. ÖK határozat alapján

**K5 Egyéb működési célú kiadások:**

Előirányzata csökken **8.762** ezer Ft-tal:

- 300 ezer Ft-tal emelkedik az előirányzat a szociális kölcsön nyújtásának összegével
- 106 ezer Ft-tal emelkedik az előirányzat a 2018. évi normatív támogatás visszafizetési kötelezettség összegével
- 3.500 ezer Ft-tal emelkedik az előirányzat a Kondorosi Vívó SE-nek nyújtott működési célú visszatérítendő kamatmentes támogatás összegével
- 800 ezer Ft-tal emelkedik az előirányzat, mely az EFOP-1.5.3-16 Humán szolgáltatások fejlesztése projekt ösztöndíj támogatásának összege,
- 8.278 ezer Ft-tal emelkedik az előirányzat, mely a Településüzemeltető és Szolgáltató KFT 2018. évi működési támogatás maradványának, és a 2019. évi többletfinanszírozásnak az összege.
- a költségvetés módosítása következtében a céltartalék összege 21.640 ezer Ft-tal, az általános tartalék összege 106 ezer Ft-tal csökken a fenti változások figyelembevételével.

**Felhalmozási kiadások:**

**K6 Beruházások**

A beruházások előirányzata emelkedik **14.007** ezer Ft-tal:

- 3.269 ezer Ft-tal emelkedik az előirányzat az EFOP-1.5.3-16 Humán szolgáltatások fejlesztése project támogatásával
- 10.857 ezer Ft-tal emelkedik az előirányzat a piac kialakítás önerő részével
- 119 ezer Ft-tal csökken a Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésében.

### K7 Felújítások

A felújítások előirányzata emelkedik **17.249** ezer Ft támogatási összeggel:

- 14.413 ezer Ft-tal emelkedik a belterületi útfelújítás részével,
- 1.884 ezer Ft-tal emelkedik az előirányzat, mely a Településüzemeltető és Szolgáltató KFT intézménynél az akadálymentes mosdó és WC. felújításának az összege,
- 680 ezer Ft-tal emelkedik a szociális bérlakás tetőszerkezet javításának összegével a 134/2019 (VI. 20.) sz. ÖK. hat. alapján
- 272 ezer Ft-tal emelkedik az I. világháborús emlékmű talapzatának felújításával.

Kérem a Tisztelt Képviselő Testületet, hogy az önkormányzat költségvetés módosítását megtárgyalni, illetve elfogadni szíveskedjenek.

Kondoros, 2019. november 14.



Ribárszki Péter  
polgármester

Készítette: Glózik Györgyné pénzügyi főmunkatárs  
lkt.szám: /2019.



# Kondoros Város Önkormányzat Képviselő-testületének

## **./2019. ( . ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Kondoros Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

### **A rendelet hatálya**

#### **1.§**

Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.22.) önkormányzati rendelet 4.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„4.§ (1) A képviselő-testület – figyelemmel az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény. 23 §. (2) bekezdés c) pontjában foglalt előírásra a helyi önkormányzat 2019. évi költségvetését:

(a) kiadási főösszegét (finanszírozás nélkül)	2.310.777 ezer Ft-ban
bevételi főösszegét (finanszírozás nélkül)	<u>918.814 ezer Ft-ban</u>
	- 1.391.963 ezer Ft

egyenleggel állapítja meg

(b) 1.415.210 ezer Ft finanszírozási bevétellel  
23.247 ezer Ft finanszírozási kiadással

#### **2.§**

Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.22.) önkormányzati rendelet 5.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„5.§ (1) A helyi önkormányzat 2019. évi bevételei forrásonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra: adatok E Ft-ban

I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	503.334
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	34.760
III. B3 Közhatalmi bevételek	185.700
IV. B4 Működési bevételek	148.432
V. B5 Felhalmozási bevételek	5.099
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszközök	4.814
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	36.675
VIII. <u>B8 Finanszírozási bevételek</u>	<u>1.415.210</u>

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**

**2.334.024”**

#### **3.§**

Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.22.) önkormányzati rendelet 6.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„6.§ (1) A helyi önkormányzat 2019. évi működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

	adatok E Ft-ban
I. K1 Személyi juttatások	265.071
II. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45.565
III. K3 Dologi kiadások	378.144
IV. K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	19.638
V. K5 Egyéb működési célú kiadások	418.064
VI. K6 Beruházások	906.401
VII. K7 Felújítások	277.165
VIII. K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	729
IX. K9 Finanszírozási kiadások	23.247
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>2.334.024”</b>

#### 4.§

Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.22.) önkormányzati rendelet 11.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„11.§ (2) Az önkormányzat összesített tartaléka	
Általános működési tartalék	11.905 ezer Ft
Felhalmozási céltartalék	87.627 ezer Ft”

#### 5.§

A rendelet 1. melléklet helyébe az 1. melléklet, a rendelet 1/a melléklet helyébe a 2. melléklet, a rendelet 2. melléklet helyébe a 3. melléklet, a rendelet 2/a melléklet helyébe a 4. melléklet, a rendelet 3. melléklet helyébe az 5. melléklet, a rendelet 5. melléklet helyébe a 6. melléklet, a rendelet 9. melléklet helyébe a 7. melléklet lép.

#### 6.§

#### Záró rendelkezések

- (1) Ez a rendelet 2019.....-án lép hatályba és a hatályba lépést követő 2. napon hatályát veszti.
- (2) Hatályát veszti az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.22.) önkormányzati rendelet 4.§ (2) bekezdés c) pontja.

Ribárszki Péter  
polgármester

Dr. Szebegyinszki Attila  
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2019 .....-én!  
Kondoros, 2019.....

Dr. Szebegyinszki Attila  
jegyző

		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
		KONDOROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE															
		Az önkormányzat költségvetési főösszege bevételi forrásokként															
Jogcim csop. sz.	Előir. csop. sz.	Cím, alcím, jogcím	2019. évi előirányozott feladat tv. szerinti	2019. évi előirányozott feladat tv. szerinti	2019. évi előirányozott feladat tv. szerinti	2019. évi előirányozott feladat tv. szerinti	2019. évi előirányozott feladat tv. szerinti	2019. évi előirányozott feladat tv. szerinti	2019. évi előirányozott feladat tv. szerinti	2019. évi előirányozott feladat tv. szerinti	2019. évi előirányozott feladat tv. szerinti	2019. évi előirányozott feladat tv. szerinti	2019. évi előirányozott feladat tv. szerinti	2019. évi előirányozott feladat tv. szerinti	2019. évi előirányozott feladat tv. szerinti	2019. évi előirányozott feladat tv. szerinti	2019. évi előirányozott feladat tv. szerinti
3	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	328 091	68 060	13 980	410 131	6 321	73 763	-13 980	476 235	2 915	24 184	0	503 334			
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	138 142			138 142				138 142				138 142			
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	96 343			96 343	645			96 988				96 988			
6	B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	72 780			72 780	213			72 993				72 993			
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 068			6 068	1 398			7 466				7 466			
8	B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásait	8 252	49 687		53 939		-45 687		8 252	2 915			11 167			
9	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	6 506	22 373	13 980	42 859	4 065	119 450	-13 980	152 394		24 184		176 578			
10	B2	Fejlesztési célú támogatások államháztartáson belülről	0	10 500	0	10 500	0	13 010	0	23 510	0	11 250	0	34 760			
11	B21	Fejlesztési célú önkormányzati támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
12	B25	Egyéb fejlesztési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	0	10 500	0	10 500	0	13 010	0	13 010	0	11 250	0	185 700			
13	B3	Közhatalmi bevételek	185 700	0	0	185 700	0	0	0	185 700	0	0	0	185 700			
14	B31	Jövedelemadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
15	B311	Territoriál bérbeadásból származó jövedelemadó	17 000	0	0	17 000	0	0	0	17 000	0	0	0	17 000			
16	B34	Vagyoni típusú adók	17 000	0	0	17 000	0	0	0	17 000	0	0	0	17 000			
17	B35	Magánszemélyek kommunális adója	153 400	0	0	153 400	0	0	0	153 400	0	0	0	153 400			
18	B35	Termékek és szolgáltatások adói	140 000	0	0	140 000	0	0	0	140 000	0	0	0	140 000			
19	B35	Iparüzési adó	13 400	0	0	13 400	0	0	0	13 400	0	0	0	13 400			
20	B354	Talajmértési díj	15 300	0	0	15 300	0	0	0	15 300	0	0	0	15 300			
21	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	800	0	0	800	0	0	0	800	0	0	0	800			
22	B36	Igazgatási szolg. díjak, egyéb bírságok, pótlékok	14 500	0	0	14 500	0	0	0	14 500	0	0	0	14 500			
23	B4	Működési bevételek	11 962	136 793	0	148 755	0	-323	0	148 432	0	0	0	148 432			
24	B4	Ebből kamalbevételek	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000			
25	B5	Fejlesztési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
26	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	1 014	1 014	0	0	0	1 014	0	0	0	3 800			
27	B6	Működési célú kölcsönök	0	0	1 014	1 014	0	0	0	1 014	0	0	0	3 800			
28	B7	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	34 555	0	34 555	0	0	0	34 555	0	2 120	0	36 675			
29	B7	Fejlesztési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
30	B7	Fejlesztési célú kölcsönök	0	34 555	0	34 555	0	0	0	34 555	0	2 120	0	36 675			
31	B8	Egyéb fejlesztési célú átvett pénzeszközök	85 738	1 218 151	0	1 303 889	18 596	92 725	0	1 415 210	0	0	0	1 415 210			
32	B8	Finanszírozási bevételek	85 738	1 218 151	0	1 303 889	18 596	92 725	0	1 415 210	0	0	0	1 415 210			
33	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	611 491	1 468 059	14 994	2 094 544	24 917	179 175	-13 980	2 284 656	2 915	42 653	3 800	2 334 024			
34		<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>611 491</b>	<b>1 468 059</b>	<b>14 994</b>	<b>2 094 544</b>	<b>24 917</b>	<b>179 175</b>	<b>-13 980</b>	<b>2 284 656</b>	<b>2 915</b>	<b>42 653</b>	<b>3 800</b>	<b>2 334 024</b>			

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
KONDOROS VÁROS ONKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE															
Az önkormányzat költségvetési bevétele intézményenként															
Jogcim. (csop.sz.)	Eldő cs. # Z.	Eldő cs. # csop.sz.	Cím, aktív, jogcím	2019.évi kötelező feladat tv.szintű	2019.évi kötelező feladat önk.döntés értelmében	2019.évi önként vállalt feladat	2019. évi eredeti összesen	2019.évi kötelező feladat tv.szintű	2019.évi kötelező feladat önk.döntés értelmében	2019.évi önként vállalt feladat	2019. évi 1. RM. Összesen	2019.évi kötelező feladat tv.szintű	2019.évi kötelező feladat önk.döntés értelmében	2019.évi önként vállalt feladat	2019. évi 2. RM. Összesen
<b>KONDOROS VÁROS ONKORMÁNYZAT</b>															
5	B1	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	321 585	68 060	0	389 645	2 256	73 763	0	465 664	2 915	21 408	0	489 987
6	B1	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	138 142			138 142				138 142				138 142
7	B112	B112	Települési önkormányzatok egyes környezetvédelmi feladatainak támogatása	96 343			96 343	645			96 988				96 988
8	B113	B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	72 780			72 780	213			72 993				72 993
9	B114	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 068			6 068	1 398			7 466				7 466
10	B115	B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	8 252	45 687		53 939		-45 687		8 252	2 915			11 167
11	B16	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		22 373		22 373		119 450		141 823		21 408		163 231
12	B2	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	10 500	0	10 500	0	13 010	0	23 510	0	11 250	0	34 760
13	B21	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		10 500		10 500		13 010		23 510		11 250		34 760
14	B25	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	185 700	0	0	185 700	0	0	0	185 700	0	0	0	185 700
15	B3	B31	Közvetlen bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	B31	B31	Jövedelemadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	B311	B311	Termőföld bérbérlésből származó jövedelemadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	B34	B34	Vagyoni típusú adók	17 000	0	0	17 000	0	0	0	17 000	0	0	0	17 000
19	B35	B35	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	17 000	0	0	17 000	0	0	0	17 000	0	0	0	17 000
20	B35	B35	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	153 400	0	0	153 400	0	0	0	153 400	0	0	0	153 400
21	B35	B35	Termékek és szolgáltatások adói	140 000	0	0	140 000	0	0	0	140 000	0	0	0	140 000
22	B35	B35	Árúvásárlás adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	B35	B35	Tulajdonosi díj	13 400	0	0	13 400	0	0	0	13 400	0	0	0	13 400
24	B35	B35	Gépjárműadó	15 300	0	0	15 300	0	0	0	15 300	0	0	0	15 300
25	B36	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	800	0	0	800	0	0	0	800	0	0	0	800
26	B36	B36	Iskolai étkeztetés díjak, egyéb díjak, pótlékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	B4	B4	Települési adó - Földadó	14 500	0	0	14 500	0	-323	0	14 177	0	0	0	14 177
28	B4	B4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	9 717	136 383	29 922	29 922	0	-254	0	29 668	0	0	0	29 668
29	B402	B402	Szolgáltatások ellenértéke	7 651	0	0	7 651	0	0	0	7 651	0	0	0	7 651
30	B404	B404	Tulajdonosi bevételek	2 066	0	0	2 066	0	0	0	2 066	0	0	0	2 066
31	B405	B405	Eladási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	B406	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	B407	B407	Általános forgalmi adó visszatérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	B408	B408	Ebből kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	B5	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	1 014	1 014	0	0	0	1 014	0	0	0	1 014
36	B6	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	B62	B62	Működési célú kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	B63	B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	34 555	0	34 555	0	0	0	34 555	0	0	0	34 555
39	B7	B7	Felhalmozási célú kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	B7	B7	Felhalmozási célú kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	B73	B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	1 218 151	0	1 218 151	0	92 033	0	1 310 184	0	0	0	1 310 184
42	B8	B8	Finanszírozási bevételek	85 738	1 218 151	0	1 303 889	0	92 033	0	1 395 922	0	0	0	1 395 922
43	B8131	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	74 491	1 098 151	0	1 172 642	0	92 033	0	1 264 675	0	0	0	1 264 675
44	B8131	B8131	Állami támogatások igénybevétele	11 247	0	0	11 247	0	0	0	11 247	0	0	0	11 247
45	B8131	B8131	Hosszúlejáratú hitelek felvétele	0	120 000	0	120 000	0	0	0	120 000	0	0	0	120 000
46	B8131	B8131	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	602 740	1 487 659	1 014	2 071 413	2 256	178 483	0	2 252 152	2 915	39 877	3 800	2 298 744



A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
<b>48 Kondorosi Közös Önkormányzati Hivatal</b>															
Jogcím, csop.sz.	Előir. cs. s. z.	Előir. csop. sz.	Cím, alcím, jogcím	2019. évi kötelező feladat tv. szerint	2019. évi kötelező feladat önk. döntés értelmében	2019. évi vállalt feladat	Összesen	2019. évi kötelező feladat tv. szerint	2018. évi kötelező feladat önk. döntés értelmében	2018. évi vállalt feladat	Összesen	2018. évi kötelező feladat tv. szerint	2018. évi kötelező feladat önk. döntés értelmében	2018. évi vállalt feladat	Összesen
49	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 506	0	0	6 506	2 065	0	0	8 571	0	2 776	0	11 347
50		B16	Egyéb működési célú támogatások belföldi államháztartáson belülről	6 506			6 506	2 065			8 571		2 776		11 347
51		B4	Működési bevételek	254			254	200			254		200		200
52		B402	Egyéb szolgáltatások nyújtása miatti bevételek	200			200	0			200		0		200
53		B406	Kiszámlázott szög. AFA teljesítése	54			54	0			54		0		54
54		B8	Finanszírozási bevételek	0			0	3 041			3 041		0		3 041
55		B8131	Eldobó év költségvetési maradványának igénybevétele	0			0	3 041			3 041		0		3 041
56			<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>6 760</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 760</b>	<b>5 106</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 866</b>	<b>0</b>	<b>2 776</b>	<b>0</b>	<b>14 642</b>
57															
58															
59															
<b>60 Dárczy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény</b>															
Jogcím, csop.sz.	Előir. cs. s. z.	Előir. csop. sz.	Cím, alcím, jogcím	2019. évi kötelező feladat tv. szerint	2019. évi kötelező feladat önk. döntés értelmében	2019. évi vállalt feladat	Összesen	2019. évi kötelező feladat tv. szerint	2019. évi kötelező feladat önk. döntés értelmében	2019. évi vállalt feladat	Összesen	2019. évi kötelező feladat tv. szerint	2019. évi kötelező feladat önk. döntés értelmében	2019. évi vállalt feladat	Összesen
61	B1		Egyéb működési támogatások ah belülről	13 980			13 980	2 000		-13 980	2 000	0	0	0	2 000
62		B16	Egyéb működési célú támogatások belföldi államháztartáson belülről					2 000			2 000		0		2 000
63		B4	Működési bevételek	1 991	400		2 391	0			2 391	0	0	0	2 391
64		B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 26	315		441	0			441	0	0	0	441
65		B405	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 965	85		2 050	0			2 050	0	0	0	2 050
66		B8	Finanszírozási bevételek	0			0	15 555	692		16 247	0	0	0	16 247
67		B8131	Eldobó év költségvetési maradványának igénybevétele	0			0	15 555	692		16 247	0	0	0	16 247
68			<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>1 991</b>	<b>400</b>	<b>13 980</b>	<b>18 371</b>	<b>17 555</b>	<b>692</b>	<b>-13 980</b>	<b>20 638</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 638</b>
69															
70															
71															
72	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	328 091	68 060	13 980	410 131	6 321	73 763	-13 980	476 235	2 915	24 184	0	503 334
73	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	10 500	0	10 500	0	13 010	0	23 510	0	11 250	0	34 760
74	B3		Közhatalmi bevételek	185 700	0	0	185 700	0	0	0	185 700	0	0	0	185 700
75	B4		Működési bevételek	11 962	136 793	0	148 755	0	-323	0	148 432	0	0	0	148 432
76	B5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 099	0	5 099
77	B6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	1 014	1 014	0	0	0	1 014	0	0	3 800	4 814
78	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	34 555	0	34 555	0	0	0	34 555	0	2 120	0	36 675
79	B8		Finanszírozási bevételek	85 738	1 218 151	0	1 303 889	18 596	92 725	0	1 415 210	0	0	0	1 415 210
80			<b>Mindösszesen</b>	<b>611 491</b>	<b>1 468 059</b>	<b>14 994</b>	<b>2 094 544</b>	<b>24 917</b>	<b>179 175</b>	<b>-13 980</b>	<b>2 284 656</b>	<b>2 915</b>	<b>42 653</b>	<b>3 800</b>	<b>2 334 024</b>

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Kondoros Város Önkormányzat 2019. évi költségvetése															
2019. évi kiadások															
Jogt. os. Elér. op.sz.	Can. alkím. jogcim	2019. évi költségvetés feladat tv. szerinti értékelés	2019. évi költségvetés feladat tv. szerinti értékelés	2019. évi költségvetés feladat tv. szerinti értékelés	2019. évi költségvetés feladat tv. szerinti értékelés	2019. évi költségvetés feladat tv. szerinti értékelés	2019. évi költségvetés feladat tv. szerinti értékelés	2019. évi költségvetés feladat tv. szerinti értékelés	2019. évi költségvetés feladat tv. szerinti értékelés	2019. évi költségvetés feladat tv. szerinti értékelés	2019. évi költségvetés feladat tv. szerinti értékelés	2019. évi költségvetés feladat tv. szerinti értékelés	2019. évi költségvetés feladat tv. szerinti értékelés	2019. évi költségvetés feladat tv. szerinti értékelés	2019. évi költségvetés feladat tv. szerinti értékelés
3															
4	I.														
5	K1	Működési kiadások	478 968	447 568	13 980	940 616	7 569	160 185	160 185	0	1 108 370	2 915	11 397	3 800	1 126 482
		Személyi kiadások	114 229	58 112	13 980	172 341	4 213	77 219	77 219	0	253 713	2 915	11 398	3 800	265 071
6	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 670	10 072		35 742	798	7 405	7 405		43 945		1 620		45 565
7	K3	Dologi kiadások	84 198	213 374	13 980	311 552	4 640	46 914	46 914		363 106	3 997	11 041		378 144
8	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 324	1 720		24 044	-3 324				20 720	-1 082			19 638
9	K5	Egyéb működési célú kiadások	232 547	164 390	0	396 937	1 242	28 647	28 647	0	426 826	0	-12 562	3 800	418 064
10		Ebből: Egyéb ötvonások, befizetések teljesítése									0	106			106
11		Ebből: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	140 803	23 268		164 071		3 479	3 479		167 550				167 550
12		Ebből: Egyéb működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása államháztartáson kívülre													
13	K511	Ebből: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 274	78 279		81 553		56 445	56 445		137 998		9 078		147 076
14	K512	Ebből: Tartalékok	88 470	62 843		151 313	1 242	-31 277	-31 277		121 278	106	-21 640		99 532
15	II.	Felhalmozási kiadások	253	1 130 428	0	1 130 681	1 368	20 990	20 990	0	1 153 039	0	31 256	0	1 184 295
16	K6	Beruházások	253	872 783		873 036	1 368	17 990	17 990		892 394		14 087		906 401
17	K7	Felújítások		256 916		256 916		3 000	3 000		259 916		17 249		277 165
18	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	729		729	0				729	0			729
19		Ebből: Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0					0				0
20	K88	Ebből: Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		729		729					729				729
21	III.	Finanszírozási kiadások	11 247	12 000	0	23 247	0	0	0	0	23 247	0	0	0	23 247
22	K3	Decembert megelőlegezés	11 247			11 247					11 247				11 247
23		Hitelezés		12 000		12 000					12 000				12 000
24		<b>Összesen</b>	<b>490 468</b>	<b>1 590 096</b>	<b>13 980</b>	<b>2 094 544</b>	<b>8 937</b>	<b>181 175</b>	<b>181 175</b>	<b>0</b>	<b>2 284 656</b>	<b>2 915</b>	<b>42 653</b>	<b>3 800</b>	<b>2 334 024</b>

**Kondoros Város Önkormányzat 2019. évi költségvetése  
2019. évi kiadások. Intézményenként, működési és felhalmozási kiadásokként**

**Működési kiadások  
Önkormányzat**

Jogcí m.cso p.sz.	Előir. cso.p. sz.	Cím, alcím, jogcím	2019.évi kötelező feladat tv.szerint	2019.évi kötelező feladat önk.döntés értelmében	2019.évi eredeti összesen	2019.évi kötelező feladat tv.szerint	2019.évi kötelező feladat önk.döntés értelmében	2019.évi önként vállalt feladat	2019.évi 1. RM. Összesen	2019.évi kötelező feladat tv.szerint	2019.évi kötelező feladat önk.döntés értelmében	2019.évi önként vállalt feladat	2019.évi 2. RM. Összesen
	I.	Működési kiadások											
	K1	Személyi kiadások	15 836	43 617	59 453	194	77 219		136 866		6 817		143 683
	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 463	7 158	10 621	38	7 405		18 064		1 183		19 257
	K3	Dologi kiadások	67 430	206 474	273 904	3 324	44 222		321 450	3 997	13 054		338 501
	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 324	1 720	24 044	-3 324			20 720	-1 082			19 638
	K5	Egyéb működési célú kiadások	232 847	164 390	396 937	1 242	28 647		428 826	0	-12 562	3 800	418 064
	K502	Ebből: Egyéb elvonások, befizetések teljesítése							0	106			106
	K506	Ebből: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	140 803	23 268	164 071		3 479		167 550				167 550
	K508	Ebből: Egyéb működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása államháztartáson kívülről	3 274		81 553				137 998			3 800	3 800
	K511	Ebből: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	88 470	62 843	151 313	1 242	-31 277		121 278	-106	-21 640		99 532
	K512	Ebből: Tartalékok							923 926				923 926
		<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>341 600</b>	<b>423 359</b>	<b>764 959</b>	<b>1 474</b>	<b>157 493</b>	<b>0</b>	<b>923 926</b>	<b>2 915</b>	<b>8 502</b>	<b>3 800</b>	<b>939 143</b>

**Kondorosi Közös Önkormányzati Hivatal**

Jogcí cso.p. sz.	Előir. cso.p. sz.	Cím, alcím, jogcím	2019.évi kötelező feladat tv.szerint	2019.évi kötelező feladat önk.döntés értelmében	Összesen	2019.évi kötelező feladat tv.szerint	2019.évi kötelező feladat önk.döntés értelmében	2019.évi önként vállalt feladat	2019.évi 1. RM. Összesen	2019.évi kötelező feladat tv.szerint	2019.évi kötelező feladat önk.döntés értelmében	2019.évi önként vállalt feladat	2019.évi 2. RM. Összesen
	I.	Működési kiadások											
	K1	Személyi kiadások	89 097	14 495	103 592	4 019			107 611		4 481		112 092
	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 375	2 914	23 289	760			24 049		427		24 476
	K3	Dologi kiadások	10 769	500	11 269	262			11 531		-2 013		9 518
		<b>Összesen</b>	<b>120 241</b>	<b>17 909</b>	<b>138 150</b>	<b>5 041</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>143 191</b>	<b>0</b>	<b>2 895</b>	<b>0</b>	<b>146 086</b>

## Dérczy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény

Előir. jogcí m.cso p.sz.	Cím, alcím, jogcím	2019.évi kötelező feladat tv.szerint	2019.évi kötelező feladat önk.döntés értelmében	2019.évi önként vállalt feladat	Összesen	2019.évi kötelező feladat tv.szerint	2019.évi kötelező feladat önk.döntés értelmében	2019.évi önként vállalt feladat	2019.évi összesen RM.	2019.évi kötelező feladat tv.szerint	2019.évi kötelező feladat önk.döntés értelmében	2019.évi önként vállalt feladat	2019.évi összesen RM.
I.	Működési kiadások				9 296				9 296				9 296
K1	Személyi kiadások	9 296			9 296				9 296				9 296
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 832			1 832				1 832				1 832
K3	Dologi kiadások	5 999	6 400	13 980	26 379	1 054	2 692		30 125				30 125
	<b>Összesen</b>	<b>17 127</b>	<b>6 400</b>	<b>13 980</b>	<b>37 507</b>	<b>1 054</b>	<b>2 692</b>	<b>0</b>	<b>41 253</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41 253</b>

K1	Személyi juttatások	114 229	58 112	0	172 341	4 213	77 219	0	253 773	0	11 298	0	265 071
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	25 670	10 072	0	35 742	798	7 405	0	43 945	0	1 620	0	45 565
K3	Dologi kiadások	84 198	213 374	13 980	311 552	4 640	46 914	0	363 106	3 997	11 041	0	378 144
K4	Ellátottak pénzbeli juttatása	22 324	1 720	0	24 044	-3 324	0	0	20 720	-1 082	0	0	19 638
K5	Egyéb működési célú kiadások	232 547	164 390	0	396 937	1 242	28 647	0	426 826	0	-12 562	3 800	418 064
	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>478 968</b>	<b>447 668</b>	<b>13 980</b>	<b>940 616</b>	<b>7 569</b>	<b>160 185</b>	<b>0</b>	<b>1 108 370</b>	<b>2 915</b>	<b>11 397</b>	<b>3 800</b>	<b>1 126 482</b>

## Felhalmozási kiadások

## Önkormányzat

II.	Felhalmozási kiadások												
K6	Beruházások	872 013			872 013		17 990		890 003		14 126		904 129
K7	Felújítások	256 916			256 916		3 000		259 916		17 249		277 165
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	729			729				729				729
	<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>1 129 658</b>	<b>0</b>	<b>1 129 658</b>	<b>0</b>	<b>20 990</b>	<b>0</b>	<b>1 150 648</b>	<b>0</b>	<b>31 375</b>	<b>0</b>	<b>1 182 023</b>

## Kondorosi Közös Önkormányzati Hivatal

II.	Felhalmozási kiadások												
K6	Beruházások	200			200				200		-119		81
	<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>-119</b>	<b>0</b>	<b>81</b>

## Dérczy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény

II.	Felhalmozási kiadások												
K6	Beruházások	253	770		1 023	1 168			2 191				2 191
	<b>Összesen</b>	<b>253</b>	<b>770</b>	<b>0</b>	<b>1 023</b>	<b>1 168</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 191</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 191</b>

K6	Beruházások	253	872 783	0	873 036	1 368	17 990	0	892 394	0	14 007	0	906 401
K7	Felújítások	0	256 916	0	256 916	0	3 000	0	259 916	0	17 249	0	277 165
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	729	0	729	0	0	0	729	0	0	0	729
	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>253</b>	<b>1 130 428</b>	<b>0</b>	<b>1 130 681</b>	<b>1 368</b>	<b>20 990</b>	<b>0</b>	<b>1 153 039</b>	<b>0</b>	<b>31 256</b>	<b>0</b>	<b>1 184 295</b>

## Finanszírozási kiadások

## Önkormányzat

III.	Finanszírozási kiadások												
K9	Decemberi megelőlegezés	11 247			11 247				11 247				11 247
K9	Hitelörlesztés	11 247	12 000		23 247	0			23 247	0			23 247
	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>11 247</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>	<b>23 247</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 247</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 247</b>

	<b>Költségvetési kiadások mindösszesen:</b>	<b>490 468</b>	<b>1 590 096</b>	<b>13 980</b>	<b>2 094 544</b>	<b>8 937</b>	<b>181 175</b>	<b>0</b>	<b>2 284 656</b>	<b>2 915</b>	<b>42 653</b>	<b>3 800</b>	<b>2 334 024</b>
--	---	----------------	------------------	---------------	------------------	--------------	----------------	----------	------------------	--------------	---------------	--------------	------------------

**Kondoros Város Önkormányzat 2019. évi költségvetése**  
**Egyéb működési támogatások**

Jogcím. csop.sz.	Előir.cs.s z.	Előir. csop.sz.	Cím, alcím, jogcím	2019. évi eredeti ei.	Változás	2019. évi 1. módosított ei.	Változás	2019. évi 2. módosított ei.
I.	<b>K5</b>		<b>Egyéb működési célú kiadások</b>					
		<b>K502</b>	<b>Egyéb elvonások, befizetések teljesítése</b>	0		0		0
			2018. évi befizetési kötelezettség	0		0	106	106
		<b>K506</b>	<b>Egyéb működési támogatás áh belülré</b>			0		0
			Körös-völgyi Hulladékgazd.Rek.Onk.Társulás	0		0		0
			Szlovák Önkormányzat támogatása	300		300		300
			Körösszögi Többcélú Társulás	29 130		29 130		29 130
			Köznevelési Társulás támogatása	133 941	379	134 320		134 320
			Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat	700		700		700
			EMI szakmai programok támogatása		3 100	3 100		3 100
			<b>Osszesen</b>	<b>164 071</b>	<b>3 479</b>	<b>167 550</b>		<b>167 550</b>
		<b>K511</b>	<b>Egyéb működési támogatás áh kívülre</b>			0		0
			Körös-szögi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. működéséhez hozzájárulás			0		0
			Gyulai Közülemi KFT. működési hozzájárulás	3 000	35 995	38 995		38 995
			Kondorosi Településüzemeltető és Szolg.KFT	71 339	19 500	90 839	8 278	99 117
			Orosháza és térsége ivóvízminőség-javító program működési hozzájárulás	274		274		274
			Polgármesteri Keret	1 300		1 300		1 300
			<b>Osszesen</b>	<b>75 913</b>	<b>55 495</b>	<b>131 408</b>	<b>8 278</b>	<b>139 686</b>
		<b>K65</b>	<b>Egyéb működési támogatás áh kívülre</b>			0		0
			Civil pályázat - egyéb keret	2 000		2 000		2 000
			Civil pályázat - sport keret	3 000		3 000		3 000
			Polgárőrség támogatása	500		500		500
			Polgárvédelem támogatása	140		140		140
			Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat	0		0		0
			Széchenyi I. Lótenyésztési Egyesület támogatása		950	950		950
			Ösztöndíj támogatás - EFOP-1.5.3-16 Humán szolgáltatások fejlesztése projekt				800	800
			<b>Osszesen</b>	<b>5 640</b>	<b>950</b>	<b>6 590</b>	<b>800</b>	<b>7 390</b>
			<b>Egyéb működési támogatás áh kívülre összesen</b>	<b>81 553</b>	<b>56 445</b>	<b>137 998</b>	<b>9 078</b>	<b>147 076</b>
		<b>K508</b>	<b>Működési célú támogatások áh-on kívülre</b>					
			Ebből: háztartásoknak				300	300
			Ebből: civilszervezeteknek				3 500	3 500
			<b>Osszesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 800</b>	<b>3 800</b>
		<b>K512</b>	<b>Tartalékok</b>	<b>151 313</b>	<b>-30 035</b>	<b>121 278</b>	<b>-21 746</b>	<b>99 532</b>
			<b>Mindösszesen:</b>	<b>396 937</b>	<b>29 889</b>	<b>426 826</b>	<b>-8 762</b>	<b>418 064</b>

**Kondoros Város Önkormányzat 2019. évi költségvetése  
Fejlesztések és felújítások**

	Megnevezés	2019. évi eredeti ei.	Változás	2019. évi 1. módosított ei.	Változás	2019. évi 2. módosított ei.
<b>Felújítások</b>						
<b>Önkormányzat</b>						
	Közétkeztetés fejlesztése Kondoroson - VP6-7.2.1-7.4.1.3-17. (10-15 %-os önerő rész)	4 584		4 584		4 584
	Közétkeztetés fejlesztése Kondoroson - VP6-7.2.1-7.4.1.3-17.	8 938		8 938		8 938
	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Kondoroson - TOP-3.2.1-15-1351-2016-00056	0		0		0
	Akadálymentes mosdó és WC. Kialakítás	0		0	1 884	1 884
	TOP-1.2.1-16-BS1-2017-00003 Turizmusfejlesztés projekt	88 201		88 201		88 201
	TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00049 Sportcsarnok felújítás	155 193		155 193		155 193
	TOP-1.1.3-16-BS1-2017-00016 Helyi termékek modern színterének komplex kialakítása projekt (Piac)			0		0
	TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00011 Kerékpárút fejlesztés			0		0
	1215/1. hrsz ingatlan felújítása (Rendőrségi épület)		3 000	3 000		3 000
	Belterületi útfelújítás önerő			0	14 413	14 413
	Szoc.bérlakás tetőszerkezet javítás, 134/2019. (VI.20.) sz.Önk. Határozat			0	680	680
	I. világháborús emlékmű talapzatának felújítása			0	272	272
<b>Felújítások összesen</b>		<b>256 916</b>	<b>3 000</b>	<b>259 916</b>	<b>17 249</b>	<b>277 165</b>
<b>Beruházások</b>						
<b>Önkormányzat</b>						
	Egyéb kisértékű tárgyeszköz beszerzés	1 500		1 500		1 500
	Városi rendezési terv	10 000		10 000		10 000
	Közétkeztetés fejlesztése Kondoroson - VP6-7.2.1-7.4.1.3-17.	11 000		11 000		11 000
	TOP-1.2.1-16-BS1-2017-00003 Turizmusfejlesztés projekt	128 053		128 053		128 053
	TOP-1.1.3-16-BS1-2017-00019 Helyi gazdaságfejlesztés Kondoroson projekt (Hűtőház)	225 460		225 460		225 460
	TOP-1.1.3-16-BS1-2017-00016 Helyi termékek modern színterének komplex kialakítása projekt (Piac)	202 283		202 283	10 857	213 140
	TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00011 Kerékpárút fejlesztés	291 717		291 717		291 717
	Települési térfigyelő rendszer kialakítása	2 000		2 000		2 000
	Közfoglalkoztatási mintaprogram - tárgyeszköz beszerzés		294	294		294
	2039.hrsz. Ingatlan vásárlása (Piac pályázat)		17 537	17 537		17 537
	Tartós részesedés beszerzés (DAREH)		159	159		159
	Humán szolgáltatások fejlesztése EFOP-1.5.3-16 projekt			0	3 269	3 269
<b>Könyvtár</b>						
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	1 023	1 168	2 191		2 191
<b>Hivatal</b>						
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése		200	200	-119	81
<b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>873 036</b>	<b>19 358</b>	<b>892 394</b>	<b>14 007</b>	<b>906 401</b>
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN:</b>		<b>1 129 952</b>	<b>22 358</b>	<b>1 152 310</b>	<b>31 256</b>	<b>1 183 566</b>

**Kondoros Város Önkormányzat 2019. évi költségvetése**  
**Általános- és céltartalék**

Sorszám	cél megnevezése	2019. évi eredeti ei.	Változás	2019. évi 1. módosított ei.	Változás	2019. évi 2. módosított ei.
1.	Lakásépítési alapszámla	26 270	-3 000	23 270	-680	22 590
2.	Környezetvédelmi alap kiadásai	6 110		6 110		6 110
3.	Felhalmozási kiadásokra	102 518	-24 046	78 472	-20 960	57 512
4.	Víziközmű fejlesztési alap	1 415		1 415		1 415
<b>ÖSSZESEN :</b>		<b>136 313</b>	<b>-27 046</b>	<b>109 267</b>	<b>-21 640</b>	<b>87 627</b>

**KONDOROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI ÁLTALÁNOS TARTALÉKA**

1.	<b>Önkormányzat</b>	<b>15 000</b>	<b>-2 989</b>	<b>12 011</b>	<b>-106</b>	<b>11 905</b>
<b>ÖSSZESEN :</b>		<b>15 000</b>	<b>-2 989</b>	<b>12 011</b>	<b>-106</b>	<b>11 905</b>
<b>Tartalékok mindösszesen:</b>		<b>151 313</b>	<b>-30 035</b>	<b>121 278</b>	<b>-21 746</b>	<b>99 532</b>

## ELŐTERJESZTÉS

### Kondoros Város Önkormányzat Képviselő Testületének 2019. november 21-én tartandó ülésére

#### Előterjesztés tárgya: Kondoros Város Önkormányzat 2019. évi költségvetés módosítása

#### Tisztelt Képviselő Testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) és a végrehajtására kiadott, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) tartalmazza az önkormányzati alrendszer gazdálkodására vonatkozó hatályos új szabályokat.

A helyi önkormányzat költségvetési bevételeinek és kiadásainak az Áht. és Ávr. előírásain túl elsősorban a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Möt.) és az ágazati jogszabályok az irányadók.

A 2019. évi költségvetés alapjául szolgáló jogszabályok:

4/2013. (I.11.) Kormányrendelet az államháztartás számviteléről,

38/2013. (IX.19.) NGM rendelet – Az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási módjáról

68/2013. (XII.29.) és 43/2014. (XII.30.) NGM rendelet - A kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendje.

A fenti szabályozás, illetve a Kondoros Város Önkormányzata Képviselő-testület által elfogadott költségvetési koncepció a 294/2018. (XII.11.) ÖK. határozat alapján, a Kondoros Város Önkormányzata elkészítette 2019. évi költségvetését a 2/2019. (II.22.) sz. önkormányzati rendelettel.

A 2019. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszege **2.252.152** ezer Ft, mely összeg **46.592** ezer Ft-tal, **2.298.744** ezer Ft-ra módosul az alábbiak szerint:

#### **Bevételek:**

Ennek megfelelően módosul a költségvetésben a rovatrend közül:

#### **B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről:**

- **24.323** ezer Ft-tal emelkedik az előirányzat, melyből:
  - 2.915 ezer Ft-tal emelkedik az előirányzat tüzelőanyag támogatás összegével
  - 13.398 ezer Ft-tal emelkedik az előirányzat Az EFOP-1.5.3-16 Humán szolgáltatások fejlesztése projekt támogatásának összegével
  - 8.010 ezer Ft-tal emelkedik az előirányzat a diákmunka támogatásának összegével

#### **B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:**

- **11.250** ezer Ft-tal emelkedik ez előirányzat, amely:
  - a „Belterületi utak, járdák, hidak felújítása” BMÖFT/5-19/2019 iktatószámú vissza nem térítendő támogatás összege



**B5 Felhalmozási bevételek:**

- 5.099 ezer Ft-tal emelkedik ez előirányzat, amely:
- a Szénási út 66. sz., 1989. hrsz. beépítetlen terület értékesítéséből származik.

**B6 Működési célú átvett pénzeszközök:**

- 3.800 ezer Ft-tal emelkedik ez előirányzat, amelyből:
- 300 ezer Ft szociális kölcsön nyújtása, valamint
- 3.500 ezer Ft a Vívó Szövetségnek nyújtott kölcsön nyújtása

**B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:**

- 2.120 ezer Ft-tal emelkedik ez előirányzat, amely:
- a 2057/2 hrsz. (Csabai út ltp.) útfelújítás lakossági önerő része

**Kiadások:****Működési kiadások:****K1 Személyi juttatások előirányzata emelkedik 6.817 ezer Ft-tal, amely:**

- a diákmunka személyi jellegű kifizetésének összege

**K2 Munkaadókat terhelő járulékok, szoc. hozzájárulások:**

- 1.193 ezer Ft-tal emelkedik a munkaadókat terhelő járulékok összege, amely a diákmunka járuléka

**K3 Dologi kiadások előirányzata emelkedik 17.051 ezer Ft-tal:**

- 2.915 ezer Ft-tal emelkedik az előirányzat a tüzelőanyag támogatásának összegével
- 1.082 ezer Ft-tal emelkedik az előirányzat a barnakőszén szállítási költség önerő részével-157/2019.(VII.25.) sz. ÖK határozat alapján
- 587 ezer Ft-tal emelkedik „Belterületi utak, járdák, hidak felújítása” BMÖFT/5-19/2019 iktatószámú vissza nem térítendő támogatás tervezés, műszaki ellenőrzés költségével
- 3.138 ezer Ft-tal emelkedik a 2057/2 hrsz. (Csabai út ltp.) útfelújítás lakossági önerő részével
- 9.329 ezer Ft-tal emelkedik az előirányzat az EFOP-1.5.3-16 Humán szolgáltatások fejlesztése project támogatásával

**K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai:**

- 1.082 ezer Ft-tal csökken az előirányzat, mivel a szociális kőszén szállítási költsége átvezetésre került a Dologi kiadások közé-157/2019.(VII.25.) sz. ÖK határozat alapján

**K5 Egyéb működési célú kiadások:**

Előirányzata csökken 8.762 ezer Ft-tal:

- 300 ezer Ft-tal emelkedik az előirányzat a szociális kölcsön nyújtásának összegével
- 106 ezer Ft-tal emelkedik az előirányzat a 2018. évi normatív támogatás visszafizetési kötelezettség összegével
- 3.500 ezer Ft-tal emelkedik az előirányzat a Kondorosi Vívó SE-nek nyújtott működési célú visszatérítendő kamatmentes támogatás összegével
- 800 ezer Ft-tal emelkedik az előirányzat, mely az EFOP-1.5.3-16 Humán szolgáltatások fejlesztése projekt ösztöndíj támogatásának összege,

- 8.278 ezer Ft-tal emelkedik az előirányzat, mely a Településüzemeltető és Szolgáltató KFT 2018. évi működési támogatás maradványának, és a 2019. évi többletfinanszírozásnak az összege.
- a költségvetés módosítása következtében a céltartalék összege 21.640 ezer Ft-tal, az általános tartalék összege 106 ezer Ft-tal csökken a fenti változások figyelembevételével.

*Felhalmozási kiadások:*

*K6 Beruházások*

A beruházások előirányzata emelkedik **14.126** ezer Ft-tal:

- 3.269 ezer Ft-tal emelkedik az előirányzat az EFOP-1.5.3-16 Humán szolgáltatások fejlesztése project támogatásával
- 10.857 ezer Ft-tal emelkedik az előirányzat a piac kialakítás önerő részével


*K7 Felújítások*

A felújítások előirányzata emelkedik **17.249** ezer Ft támogatási összeggel:

- 14.413 ezer Ft-tal emelkedik a belterületi útfelújítás részével,
- 1.884 ezer Ft-tal emelkedik az előirányzat, mely a Településüzemeltető és Szolgáltató KFT intézménynél az akadálymentes mosdó és WC. felújításának az összege,
- 680 ezer Ft-tal emelkedik a szociális bérlakás tetőszerkezet javításának összegével a 134/2019 (VI. 20.) sz. ÖK. hat. alapján
- 272 ezer Ft-tal az I. világháborús emlékmű talapzatának felújításával.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az önkormányzat költségvetés módosítását megtárgyalni, illetve elfogadni szíveskedjenek.

Kondoros, 2019. november 15.



Ribárszki Péter  
polgármester

Készítette: Glózik Györgyné pénzügyi főmunkatárs  
lkt.szám: /2019.





Kondoros Város Önkormányzat 2019. évi költségvetése  
2019. évi kiadások

Előir- szám-c szám	Cím, alcím, jogcím	2019.évi kötelező feladat tv.szerint	2019.évi kötelező feladat önk.döntés értelmében	2019.évi önként vállalt feladat	2019. évi RM. Összesen	2019.évi kötelező feladat tv.szerint	2019.évi kötelező feladat önk.döntés értelmében	2019.évi önként vállalt feladat	2019. évi RM. Összesen
	Működési kiadások	341 600	423 359	0	764 959	1 474	157 493	0	923 926
K1	Személyi kiadások	15 836	43 617		59 453	194	77 219		136 866
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 463	7 158		10 621	38	7 405		18 064
K3	Dologi kiadások	67 430	206 474		273 904	3 324	44 222		321 450
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 324	1 720		24 044	-3 324			20 720
K5	Egyéb működési célú kiadások	232 547	164 390	0	396 937	1 242	28 647	0	426 826
K502	Ebből: Egyéb elvonások, befizetések teljesítése	0			0				0
K506	Ebből: Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	140 803	23 268		164 071		3 479		167 550
K508	Ebből: Egyéb működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása államháztartáson kívülről								
K512	Ebből: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 274	78 279		81 553		56 445		137 998
K513	Ebből: Tartalékok	88 470	62 843		151 313	1 242	-31 277		121 278
	Felhalmozási kiadások	0	1 129 658	0	1 129 658	0	20 990	0	1 150 648
K6	Beruházások		872 013		872 013		17 990		890 003
K7	Felújítások		256 916		256 916		3 000		259 916
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		729		729				729
	Finanszírozási kiadások	129 373	47 423	0	176 796	782	0	0	177 578
K9 059	Központi, irányító szerv működési célú támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	118 126	35 423	0	153 549	782			154 331
	Ah-n belüli megelőlegezések visszatérítése, teljesítése	11 247			11 247				11 247
	Hitelörlesztés		12 000		12 000				12 000
	<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>470 973</b>	<b>1 600 440</b>	<b>0</b>	<b>2 071 413</b>	<b>2 256</b>	<b>178 483</b>	<b>0</b>	<b>2 252 152</b>
						<b>2 915</b>	<b>39 877</b>	<b>3 800</b>	<b>2 298 744</b>

**Kondoros Város Önkormányzat 2019. évi költségvetése**  
**Egyéb működési támogatások**

Jogcím. csop. sz.	Előir. cs.sz.	Előir. csop.sz.	Cím, alcím, jogcím	2019. évi eredeti ei.	Változás	2019. évi 1. módosított ei.	Változás	2019. évi 2. módosított ei.
<b>I.</b>	<b>K5</b>		<b>Egyéb működési célú kiadások</b>					
		<b>K502</b>	<b>Egyéb elvonások, befizetések teljesítése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>106</b>	<b>106</b>
			2018. évi befizetési kötelezettség				106	106
		<b>K506</b>	<b>Egyéb működési támogatás áh belüire</b>			0		0
			Körös-völgyi Hulladékgazd.Rek.Önk.Társulás	0		0		0
			Szlovák Önkormányzat támogatása	300		300		300
			Körösszögi Többcélú Társulás	29 130		29 130		29 130
			Köznevelési Társulás támogatása	133 941	379	134 320		134 320
			Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat	700		700		700
			EMI szakmai programok támogatása		3 100	3 100		3 100
			<b>Összesen</b>	<b>164 071</b>	<b>3 479</b>	<b>167 550</b>	<b>0</b>	<b>167 550</b>
		<b>K511</b>	<b>Egyéb működési támogatás áh kívülre</b>			0		0
			Körös-szögi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. működéséhez hozzájárulás			0		0
			Gyulai Közüzemi KFT. működési hozzájárulás	3 000	35 995	38 995		38 995
			Kondorosi Településüzemeltető és Szolg.KFT.	71 339	19 500	90 839	8 278	99 117
			Orosháza és térsége ivóvízminőség-javító program működési hozzájárulás	274		274		274
			Polgármesteri Keret	1 300		1 300		1 300
			<b>Összesen</b>	<b>75 913</b>	<b>55 495</b>	<b>131 408</b>	<b>8 278</b>	<b>139 686</b>
		<b>K65</b>	<b>Egyéb működési támogatás áh kívülre</b>			0		0
			Civil pályázat - egyéb keret	2 000		2 000		2 000
			Civil pályázat - sport keret	3 000		3 000		3 000
			Polgárórség támogatása	500		500		500
			Polgárvédelem támogatása	140		140		140
			Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat	0		0		0
			Széchenyi I. Lótenyésztési Egyesület támogatása		950	950		950
			Ösztöndíj támogatás - EFOP-1.5.3-16 Humán szolgáltatások fejlesztése projekt				800	800
			<b>Összesen</b>	<b>5 640</b>	<b>950</b>	<b>6 590</b>	<b>800</b>	<b>7 390</b>
			<b>Egyéb műk-i támogatás áh kívülre összesen</b>	<b>81 553</b>	<b>56 445</b>	<b>137 998</b>	<b>9 078</b>	<b>147 076</b>
		<b>K508</b>	<b>Működési célú támogatások áh-on kívülre</b>					
			Ebből: háztartásoknak				300	300
			Ebből: civilszervezeteknek				3 500	3 500
			<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 800</b>	<b>3 800</b>
		<b>K512</b>	<b>Tartalékok</b>	<b>151 313</b>	<b>-30 035</b>	<b>121 278</b>	<b>-21 746</b>	<b>99 532</b>
			<b>Mindösszesen:</b>	<b>396 937</b>	<b>29 889</b>	<b>426 826</b>	<b>-8 762</b>	<b>418 064</b>

**Kondoros Város Önkormányzat 2019. évi költségvetése**  
**Fejlesztések és felújítások**

	Megnevezés	2019. évi eredeti ei.	Változás	2019. évi 1. módosított ei.	Változás	2019. évi 2. módosított ei.
<b>Felújítások</b>						
<b>Önkormányzat</b>						
	Közétkeztetés fejlesztése Kondoroson - VP6-7.2.1-7.4.1.3-17. ( 10-15 %-os önerő rész)	4 584		4 584		4 584
	Közétkeztetés fejlesztése Kondoroson - VP6-7.2.1-7.4.1.3-17.	8 938		8 938		8 938
	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Kondoroson - TOP-3.2.1-15-1351-2016-00056	0		0		0
	Akadálymentes mosdó és WC. Kialakítás	0		0	1 884	1 884
	TOP-1.2.1-16-BS1-2017-00003 Turizmusfejlesztés projekt	88 201		88 201		88 201
	TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00049 Sportcsarnok felújítás	155 193		155 193		155 193
	TOP-1.1.3-16-BS1-2017-00016 Helyi termékek modern színterének komplex kialakítása projekt (Piac)			0		0
	TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00011 Kerékpárút fejlesztés			0		0
	1215/1. hrsz ingatlan felújítása (Rendőrségi épület)		3 000	3 000		3 000
	Belterületi útfelújítás önerő			0	14 413	14 413
	Szoc.bérlakás tetőszerkezet javítás. 134/2019. (VI.20.) sz.Önk. Határozat			0	680	680
	I. világháborús emlékmű talapzatának felújítása			0	272	272
<b>Felújítások összesen</b>		<b>256 916</b>	<b>3 000</b>	<b>259 916</b>	<b>17 249</b>	<b>277 165</b>
<b>Beruházások</b>						
<b>Önkormányzat</b>						
	Egyéb kísértékű tárgyeszköz beszerzés	1 500		1 500		1 500
	Városi rendezési terv	10 000		10 000		10 000
	Közétkeztetés fejlesztése Kondoroson - VP6-7.2.1-7.4.1.3-17.	11 000		11 000		11 000
	TOP-1.2.1-16-BS1-2017-00003 Turizmusfejlesztés projekt	128 053		128 053		128 053
	TOP-1.1.3-16-BS1-2017-00019 Helyi gazdaságfejlesztés Kondoroson projekt (Hűtőház)	225 460		225 460		225 460
	TOP-1.1.3-16-BS1-2017-00016 Helyi termékek modern színterének komplex kialakítása projekt (Piac)	202 283		202 283	10 857	213 140
	TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00011 Kerékpárút fejlesztés	291 717		291 717		291 717
	Települési térfigyelő rendszer kialakítása	2 000		2 000		2 000
	Közfoglalkoztatási mintaprogram - tárgyeszköz beszerzés		294	294		294
	2039.hrsz. Ingatlan vásárlása (Piac pályázat)		17 537	17 537		17 537
	Tartós részesedés beszerzés (DAREH)		159	159		159
	Humán szolgáltatások fejlesztése EFOP-1.5.3-16 projekt			0	3 269	3 269
<b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>872 013</b>	<b>17 990</b>	<b>890 003</b>	<b>14 126</b>	<b>904 129</b>
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN:</b>		<b>1 128 929</b>	<b>20 990</b>	<b>1 149 919</b>	<b>31 375</b>	<b>1 181 294</b>

**Kondoros Város Önkormányzat 2019. évi költségvetése**  
**Általános- és céltartalék**

Sorszám	cél megnevezése	2019. évi eredeti ei.	Változás	2019. évi 1. módosított ei.	Változás	2019. évi 2. módosított ei.
1.	Lakásépítési alapszámla	26 270	-3 000	23 270	-680	22 590
2.	Környezetvédelmi alap kiadásai	6 110		6 110		6 110
3.	Felhalmozási kiadásokra	102 518	-24 046	78 472	-20 960	57 512
4.	Víziközmű fejlesztési alap	1 415		1 415		1 415
<b>ÖSSZESEN :</b>		<b>136 313</b>	<b>-27 046</b>	<b>109 267</b>	<b>-21 640</b>	<b>87 627</b>

**KONDOROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI ÁLTALÁNOS TARTALÉKA**

1.	Önkormányzat	15 000	-2 989	12 011	-106	11 905
<b>ÖSSZESEN :</b>		<b>15 000</b>	<b>-2 989</b>	<b>12 011</b>	<b>-106</b>	<b>11 905</b>
<b>Tartalékok mindösszesen:</b>		<b>151 313</b>	<b>-30 035</b>	<b>121 278</b>	<b>-21 746</b>	<b>99 532</b>

**KONDOROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT**  
Pénzügyi-, Településfejlesztési, Mezőgazdasági és  
Ügyrendi Bizottságának Elnöke t. ö. l.,  
Kondoros, Hősök tere 4-5. Telefon: 66/589-300, Fax.: 66/589-302.  
E-mail: polhi@kondoros.hu

Tárgy: Bizottsági jegyzőkönyvi kivonat

Kivonat a Kondoros Város Önkormányzat Pénzügyi-, Településfejlesztési, Mezőgazdasági és Ügyrendi Bizottságának 2019. november 19-én megtartott nyílt ülés jegyzőkönyvéből:


110/2019.(XI.19.) Pü., Tf., Mg. és Ügyr. Biz. határozat

Kondoros Város Önkormányzata Pénzügyi-, Településfejlesztési-, Mezőgazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testület felé a „Kondoros Város Önkormányzat és intézményének 2019. évi költségvetési rendelet 2. számú módosítása” című rendelettervezet elfogadását.



Boldis Zsolt sk.  
Pü., Tf., Mg., és Ügyr. Biz.  
elnök

A kivonat hiteles:  
Kondoros, 2019. november 25.

  
Litauszki-Horcsák Erika  
igazgatási előadó





## *Előterjesztés*

**Készült Kondoros Város Önkormányzat  
Képviselő-testületének  
2019. november 21-én tartandó ülésére**

**Tárgy: Beszámoló az önkormányzat 2019. I-III. negyedévi gazdálkodásáról**

**Tisztelt Képviselő- testület!**

Az önkormányzat költségvetés bevételi és kiadási főösszeg eredeti előirányzata 2 071 413 ezer Ft volt, mely az I-III. negyedév során kétszer került módosításra, így a módosított előirányzat 2 298 744 ezer Ft lett.

Jelen költségvetési kimutatás a Képviselő-testület működési és fejlesztési bevételeit és kiadásait, valamint a közmunkaprogrammal kapcsolatos bevételek és kiadások teljesítését tartalmazza.

**Az önkormányzat 2019. I-III. negyedév bevétele 1 968 951 ezer Ft-ban, 86 %-ban realizálódott, ezen belül:**

B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	386 150 ezer Ft	79 %
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	14 259 ezer Ft	41 %
B3 Közhatalmi bevételek	177 430 ezer Ft	96 %
B4 Működési bevételek	43 985 ezer Ft	30 %
B5 Felhalmozási bevételek	5 699 ezer Ft	112 %
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	19 722 ezer Ft	54 %
B8 Finanszírozási bevételek	1 321 670 Ft	95 %

**Az önkormányzat 2019. I-III. negyedév kiadása 889 825 ezer Ft-ban, 39 %-ban teljesültek, ezen belül:**

K1 Személyi juttatások	85 165 ezer Ft	59 %
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 018 ezer Ft	57 %
K3 Dologi kiadások	206 107 ezer Ft	61 %
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 379 ezer Ft	48 %
K5 Egyéb működési célú kiadások	226 706 ezer Ft	54 %
Működési kiadások összesen:	538 375 ezer Ft	58 %
K6 Beruházások	47 483 ezer Ft	5 %
K7 Felújítások	183 070 ezer Ft	66 %
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		
Felhalmozási kiadások összesen	230 553 ezer Ft	20 %
K9 Finanszírozási kiadások	120 897 ezer Ft	68 %

**Bevételek:**

A működési célú támogatások államháztartáson belülről tartalmazza a helyi önkormányzat általános, szociális és gyermekjóléti, kulturális feladatainak támogatását, központosított támogatását. Az egyéb működési célú támogatások soron jelennek meg a feladat ellátási szerződés alapján ellátott feladatokhoz kapcsolódó befizetések, mint például a közcélú foglalkoztatáshoz a Munkaügyi Központ által nyújtott támogatás összege.

- 108 156 ezer Ft a helyi önkormányzatok általános támogatása,
- 74 028 ezer Ft a helyi önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása,
- 56 777 ezer Ft a helyi önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása,
- 6 030 ezer Ft a helyi önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása,
- 11 167 ezer Ft a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása, mely a kiegyenlítő bérrendezési alap támogatása, valamint a szociális célú tüzelőanyag támogatás összege,
- 116 ezer Ft az MVH földalapú támogatás,
- 451 ezer Ft pénzbeli gyermekvédelmi támogatás.
- 3 100 ezer Ft a EMI szakmai program támogatása, melyet a Kulturális identitás pályázatra kapott az önkormányzat,
- 13 398 ezer Ft az EFOP-1.5.3-16 Humán szolgáltatások fejlesztése pályázat támogatása,
- 6 266 ezer Ft a Helyi identitás és kohézió erősítése – TOP-5.3.1-16-BS1-2017-00011” azonosító számú Uniós Támogatás,
- 104 447 ezer Ft a Közmunkaprogram támogatása,
- 2 000 ezer Ft a Siklódi sokadalom program támogatásának összege,
- 214 ezer Ft a megszűnt TESZI számla átvezetése.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások államháztartáson belülről rovatcsoportba, az egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről soron lett elszámolva az európai uniós támogatással megvalósuló projektek:

- 2 303 ezer Ft a "Külterületi közutak fejlesztése, erő- és munkagép beszerzése Kondoroson VP6-7.2.1-7.4-1.2-16” projekt utófinanszírozásának összege,
- 10 707 ezer Ft a TOP-3.2.1-15-BS1-2016-00056 Önkormányzat épületek energetikai pályázat utófinanszírozásának összege,
- 1.249 ezer Ft a közmunkaprogram felhalmozási célú támogatási összege.

Közhatalmi bevételek között került elszámolásra a helyi és a központi adóbevételek az alábbiak szerint 177.433 ezer Ft összegben, mely 96 %-os teljesítést mutat 2019. I-III. negyedévben.

- **Vagyoni típusú adók:**

Magánszemélyek kommunális adója 16.931 ezer Ft,

- **Termékek és szolgáltatások adói:**

Iparüzési adó 137.888 ezer Ft,

Talajterhelési díj 424 ezer Ft,

- **Gépjárműadó** 8.119 ezer Ft.

A gépjárműadó átengedett központi adó, működtetése minden önkormányzat számára kötelező, mértékét és az önkormányzatnál maradó bevételi hányadot törvény határozza meg, mely egységes az ország teljes területén. 2019. évben az önkormányzati

adóhatóság által beszedett gépjárműadó 40%-a illeti meg a helyi önkormányzat költségvetését, míg a bevétel 60%-át a központi költségvetés elvonja.

- **Egyéb közhatalmi bevételek** között lett elszámolva az igazgatási szolgáltatási díjak, bírságok, pótlékok 333 ezer Ft összegben, valamint a 2015. évben bevezetett települési adó, mely 13.738 ezer Ft teljesítést mutat.

Működési bevételek között került elszámolásra a lakbérbevétel, az egyéb bérleti díjbevétel (nem lakás céljára hasznosított ingatlanok bérbeadása) összege, az étkeztetési díjak, ami magába foglalja az alaptevékenység keretében, az ellátottak részére nyújtott szolgáltatások bevételét (iskolai, kollégiumi étkezés) a lekötött betétek után elszámolt kamatok összegét.

Felhalmozási bevétel 5.699 ezer Ft-ban realizálódott az első I-III- negyedévben, mely az önkormányzati tulajdonú, Szénási út 66. sz., 1989. hrsz. beépítetlen terület értékesítéséből, valamint több üzemképtelen jármű (pótkocsi, MTZ traktor) értékesítésének összegéből tevődik össze.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök között szerepel a Kondoros város területén megépítésre kerülő utak lakossági hozzájárulásának összege 19.722 ezer Ft összegben.

Finanszírozási bevételek a jóváhagyott 2018. évi pénzmaradvány igénybevételét tartalmazzák 1 264 675 ezer Ft összegben, valamint igénybe vettünk 56 995 ezer Ft felhalmozási hitelt a 120 000 ezer Ft-os hitelkeretből, mely 47 %-os teljesítésben realizálódott az I-III. negyedévben.

Az önkormányzat 2019.09.30-i pénzforgalmi számlaegyenlegek az alábbiak:

- 977 167 Ft pénztár,
- 242 044 711 Ft Kincstáron kívül vezetett számlák,
- 877 104 580 Ft Kincstárban vezetett számlák.

A Kincstárban vezetett számlák a TOP-os pályázatok elkülönített számlákon történő vezetését jelenti.

### **Kiadások:**

Az Önkormányzat kiadásai között jelentős arányt képviselnek a személyi juttatások, ennek oka az, hogy a közfoglalkoztatás e szervezet keretei között folyik. Ez esetben nem feltétlenül a szakmai feladatellátás munkaerő igényéről beszélünk, hanem a szociális segélyezést felváltó foglalkoztatásról. Közfoglalkoztatási programokban veszünk részt, lehetőséget akarunk biztosítani valamennyi munkát igénylő, és a munka világában helytálló, valamint képzéseken egyéb ismereteket elsajátítani hajlandó lakos számára.

A személyi juttatások előirányzatának teljesítése tartalmazza a választott tisztségviselők - polgármester, alpolgármester, külső bizottsági tagok - a három munkatörvénye hatálya alá tartozó dolgozó, valamint a közmunkaprogramban résztvevők bérjellegű kiadásait.

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó a személyi juttatásokhoz kapcsolódóan a jogszabályi előírásoknak megfelelően lett elszámolva.

A dologi kiadások tartalmazzák az önkormányzati feladatellátáshoz szükséges kiadásokat az alábbi részletezésben:

- 8 486 ezer Ft a készletbeszerzés, 50 %

- 1 326 ezer Ft a kommunikációs szolgáltatások, 47 %
- 136 857 ezer Ft a szolgáltatási kiadások, 66 %
- 3 ezer Ft kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások, 1 %
- 59 435 ezer Ft a különféle befizetések és egyéb dologi kiadások, 62 %.

Az ellátottak pénzbeli juttatásai tartalmazzák az önkormányzati segélyeket az alábbiak szerint:

- 2 340 ezer Ft Átmeneti segély,
- 607 ezer Ft Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás,
- 440 ezer Ft Baba Start támogatás,
- 848 ezer Ft Temetési támogatás.
- 764 ezer Ft Települési támogatás gyógyszerkiadásokra,
- 4 380 ezer Ft Települési támogatás lakhatásra,

Az ellátottak pénzbeli juttatásai teljesítése 9 379 ezer Ft-ban, 49 %-ban realizálódott 2019. I.-III. negyedévben.

Az egyéb működési célú kiadások tartalmazzák az államháztartáson belülről és kívülről, önkormányzat által támogatási szerződés alapján nyújtott támogatásokat, melyek kiadása 229.106 ezer Ft-ban, 55 %-ban teljesült.

- 300 ezer Ft Szlovák Önkormányzat támogatása,
- 9.333 ezer Ft Körös-szögi Többcélú Társulás támogatása,
- 94.612 ezer Ft a Kondoros-Kardos Köznevelési Intézményfenntartó Társulás támogatása,
- 425 ezer Ft Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat,
- 38 995 ezer Ft a Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft 2017. és 2018. évi működési támogatása,
- 76.153 ezer Ft a Településüzemeltető és Szolgáltató KFT működési támogatása,
- 105 ezer Ft az Orosháza és térsége ivóvízminőségjavító program működési hozzájárulása,
- 634 ezer Ft a polgármesteri keret felhasználása,
- 1 910 ezer Ft a Civil pályázat – egyéb keret felhasználása,
- 2 323 ezer Ft a Civil pályázat – sport keret felhasználása,
- 950 ezer Ft a Széchenyi István Lótenyésztési Egyesület támogatása,
- 560 ezer Ft Ösztöndíj támogatás - EFOP-1.5.3-16 Humán szolgáltatások fejlesztése projekt,
- 2 700 ezer Ft lakossági kölcsön felhasználása,
- 106 ezer Ft 2017-2018. évi normatív állami támogatás befizetési kötelezettség.

Tartalékok alakulása:

Az általános tartalék összege 11.905 ezer Ft, mely a rendkívüli, nem tervezett, váratlan kiadásokra lett tervezve.

A céltartalék összege 87.627 ezer Ft, melyből 57.512 ezer Ft a fejlesztési céltartalék.

Az intézmények finanszírozása az alábbiak szerint alakult 2019. I.-III. negyedévben:

1. Közös Önkormányzati Hivatal:	91.184.878 Ft	43 %
2. <u>Dérczy Ferenc Könyvtár:</u>	<u>18.260.693 Ft</u>	<u>80 %</u>

Összesen: 109.445.571 Ft 71 %

A Településüzemeltető és Szolgáltató Kft működési támogatása 76.153 ezer Ft-ban realizálódott az I-III. negyedévben, mely 77 % teljesítést mutat. Az útépitésekre 52 469 ezer Ft került kifizetésre 2019. szeptember 30-ig. Éves összeg 74.538 ezer Ft.

A felhalmozási kiadásokon belül a beruházások 47 483 ezer Ft-ban, 5 %-ban realizálódtak. Felújítási kiadások pénzügyi teljesítése 180 670 ezer Ft, mely 65 %-os teljesítést mutat az alábbiak szerint:

- 8 674 ezer Ft a Turizmus fejlesztés projekt,
- 154 645 ezer Ft a Sportcsarnok felújításnak az összege,
- 272 ezer Ft az I. világháborús emlékmű talapzatának a felújítása
- 1 884 ezer Ft akadálymentes mosdó és WC. kialakítása a Településüzemeltető és Szolgáltató KFT. intézményünknel,
- 15 195 ezer Ft Közétkeztetés fejlesztése Kondoroson - VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 projekt felújítási kiadása.

A beruházási és felújítási munkák folyamatban vannak, befejezésük 2019. II. félévben, valamint 2020-ban várhatóak.

Részletes bemutatást az 5. melléklet tartalmazza.

Finanszírozási kiadások között szerepel az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésének összege, mely 11 247 ezer Ft. (2019. évi megelőlegezett állami támogatás elszámolása, mely 2018. december hónapban került leutalásra.) A finanszírozási kiadások között szerepel még 205 ezer Ft hitelvisszafizetés, mely 2 %-os teljesítést mutat az I-III. negyedévben.

Az intézmények működése és az önkormányzati feladatellátás finanszírozása biztosított volt az I-III. negyedévben. A kötelező feladatok megfelelő színvonalon kerültek ellátásra, az önként vállalt feladatok a működés biztonságát nem befolyásolták. Az önkormányzat pénzügyi helyzete stabil volt.

**A 2019. I-III. negyedévi Bevételek: 1 968 951 ezer Ft, 86 %-ban,  
Kiadások: 889 825 ezer Ft, 39 %-ban realizálódtak.**

Az önkormányzat költségvetési lehetőségeit meghatározó szabályozó rendszer változása, a feladatátrendezés hatása a gazdálkodás során erőteljesen érzékelhető volt. ennek ellenére az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatai az I-III. negyedévben maradéktalanul teljesítve lettek.

A korábbi években is tapasztalt szakmai elvárások és lehetőségek közötti feszültségek állandósultak, de mindezek ellenére a költségvetésben tervezett feladatok összességében időarányosan teljesültek, az intézmények alapvető működési feltételei biztosítottak voltak 2019. I-III. negyedévben.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy Kondoros Város Önkormányzat 2019. I-III. negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámolót megtárgyalás után elfogadni szíveskedjenek.

Kondoros, 2019. 11. 06.

  
Ribárszki Péter  
Polgármester



Az előterjesztést készítette:  
Glózik Györgyné

KON/...../2019



### Kondoros Város Önkormányzat 2019. évi III. negyedévi beszámoló Kiadások teljesítése

Jogcím csoport.s.z.	Előir. csoport.s.z.	Cím, alcím, jogcím	2019.évi kötelező feladat tv.szerint	2019.évi kötelező feladat önk.döntés értelmében	2019.évi önként vállalt feladat	2019. évi eredeti El. összesen	2019. évi módosított El. összesen	Teljesítés a	Teljesítés % a	Megoszlás % a
I.		<b>Működési kiadások</b>								
	K1	Személyi kiadások	15 836	43 617		59 453	143 683	85 165	59%	10%
	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 463	7 158		10 621	19 257	11 018	57%	1%
	K3	Dologi kiadások	67 430	206 474		273 904	338 501	206 107	61%	23%
	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 324	1 720		24 044	19 638	9 379	48%	1%
	K5	Egyéb működési célú kiadások	232 547	164 390	0	396 937	418 064	229 106	55%	26%
	K502	Ebből: Egyéb elvonások, befizetések teljesítése					106	106	100%	0%
	K506	Ebből: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	140 803	23 268		164 071	167 550	104 670	62%	12%
	K508	Ebből: Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök államháztartáson kívülre					3 800	2 700	71%	0%
	K512	Ebből: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 274	78 279		81 553	147 076	121 630	83%	14%
	K513	Ebből: Tartalékok	88 470	62 843		151 313	99 532		0%	0%
		<b>Összesen:</b>	<b>341 600</b>	<b>423 359</b>	<b>0</b>	<b>764 959</b>	<b>939 143</b>	<b>540 775</b>	<b>58%</b>	<b>61%</b>
II.		<b>Felhalmozási kiadások</b>								
	K6	Beruházások		872 013		872 013	904 129	47 483	5%	5%
	K7	Felújítások		256 916		256 916	277 165	180 670	65%	20%
	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		729		729	729	0	0%	0%
		<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>1 129 658</b>	<b>0</b>	<b>1 129 658</b>	<b>1 182 023</b>	<b>228 153</b>	<b>19%</b>	<b>26%</b>
III.		<b>Finanszírozási kiadások</b>								
		Hitelezési		12 000		12 000	12 000	205	2%	0%
		Központi, irányító szerv működési célú támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	118 126	35 423	0	153 549	154 331	109 445	71%	12%
		Ánt-n belüli megelőlegezések visszafizetése, teljesítése	11 247			11 247	11 247	11 247	100%	1%
		<b>Összesen:</b>	<b>129 373</b>	<b>47 423</b>	<b>0</b>	<b>176 796</b>	<b>177 578</b>	<b>120 897</b>	<b>68%</b>	<b>14%</b>
<b>Költségvetési kiadások mindösszesen:</b>			<b>470 973</b>	<b>1 600 440</b>	<b>0</b>	<b>2 071 413</b>	<b>2 298 744</b>	<b>889 825</b>	<b>39%</b>	<b>100%</b>



## Kondoros Város Önkormányzat 2019. évi III. negyedévi beszámoló

## Egyéb működési támogatások

Jogcím. csop.sz.	Előir.cs. sz.	Előir. csop.sz.	Cím, alcím, jogcím	2019. évi eredeti el.	2019. évi módosított el.	Teljesítés	Teljesítés %-a
I.	K5		Egyéb működési célú kiadások				
		K502	Egyéb elvonások, befizetések teljesítése	0	106	106	100%
			2017-2018. évi befizetési kötelezettség		106	106	100%
		K506	Egyéb működési támogatás áh belülré				
			Körös-volgyi Hulladékgazd. Rek Onk. Társulás	0	0		
			Szlovák Önkormányzat támogatása	300	300	300	100%
			Körösszögi Többcélú Társulás	29 130	29 130	9 333	32%
			Köznevelési Társulás támogatása	133 941	134 320	94 612	70%
			Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat	700	700	425	61%
			EMI szakmai programok támogatása		3 100		0%
			<b>Összesen</b>	<b>164 071</b>	<b>167 550</b>	<b>104 670</b>	<b>62%</b>
		K511	Egyéb működési támogatás áh kívülré		0		
			Körös-szögi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. működéséhez hozzájárulás		0		
			Gyulai Közüzem KFT. működési hozzájárulás	3 000	38 995	38 995	100%
			Kondorosi Településüzemeltető és Szolg.KFT.	71 339	99 117	76 153	77%
			Oroszáza és térsége ivóvízminőség-javító program működési hozzájárulás	274	274	105	38%
			Polgármesteri Keret	1 300	1 300	634	49%
			<b>Összesen</b>	<b>75 913</b>	<b>139 686</b>	<b>115 887</b>	<b>83%</b>
		K65	Egyéb működési támogatás áh kívülré		0		
			Civil pályázat - egyéb keret	2 000	2 000	1 910	96%
			Civil pályázat - sport keret	3 000	3 000	2 323	77%
			Polgárőrség támogatása	500	500		0%
			Polgárvédelem támogatása	140	140		0%
			Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat	0	0		
			Széchenyi I. Lötényeztési Egyesület támogatása		950	950	100%
			Ösztöndíj támogatás - EFOP-1.5.3-16 Humán szolgáltatások fejlesztése projekt		800	560	70%
			<b>Összesen</b>	<b>5 640</b>	<b>7 390</b>	<b>5 743</b>	<b>78%</b>
			<b>Egyéb működési támogatás áh kívülré összesen</b>	<b>81 553</b>	<b>147 076</b>	<b>121 630</b>	<b>83%</b>
		K508	Működési célú támogatások áh-on kívülré		3 800	2 700	71%
			Ebből: háztartásoknak		300	300	100%
			Ebből: civilszervezeteknek		3 500	2 400	69%
		K512	Tartalékok	151 313	99 532		0%
			<b>Mindösszesen:</b>	<b>396 937</b>	<b>418 064</b>	<b>229 106</b>	<b>55%</b>

**Kondoros Város Önkormányzat 2019. évi III. negyedévi beszámoló**  
**Fejlesztések és felújítások**

Megnevezés	2019. évi eredeti ei.	2019. évi módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>Felújítások</b>				
Közéketetés fejlesztése Kondoroson - VP6-7.2.1-7.4.1.3-17. (10-15 %-os önerő rész)	4 584	4 584	4 584	100%
Közéketetés fejlesztése Kondoroson - VP6-7.2.1-7.4.1.3-17.	8 938	8 938	10 611	119%
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Kondoroson - TOP-3.2.1-15-1351-2016-00056	0	0		
Akadálymentes mosdó és WC. Kialakítás	0	1 884	1 884	
TOP-1.2.1-16-BS1-2017-00003 Turizmusfejlesztés projekt	88 201	88 201	8 674	10%
TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00049 Sportsarok felújítás	155 193	155 193	154 645	100%
Szociális bérlakás tetőszerkezet felújítás		680		0%
Belterületi útfelújítás - önerő		14 413		0%
1215/1. hrsz. ingatlan felújítása (Rendőrségi épület)		3 000		0%
I. világháborús emlékmű talapzatának felújítása		272	272	100%
<b>Felújítások összesen</b>	<b>256 916</b>	<b>277 165</b>	<b>180 670</b>	<b>65%</b>
<b>Beruházások</b>				
Egyéb kisértékű tárgyszerkezet beszerzés	1 500	1 500	813	54%
Városi rendezési terv	10 000	10 000		0%
Közéketetés fejlesztése Kondoroson - VP6-7.2.1-7.4.1.3-17.	11 000	11 000	10 352	94%
TOP-1.2.1-16-BS1-2017-00003 Turizmusfejlesztés projekt	128 053	128 053		0%
TOP-1.1.3-16-BS1-2017-00019 Helyi gazdaságfejlesztés Kondoroson projekt (Hűtőház)	225 460	225 460	5 766	3%
TOP-1.1.3-16-BS1-2017-00016 Helyi termékek modern szinterének komplex kialakítása projekt (Piac)	202 283	213 140	24 395	11%
TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00011 Kerekpárút fejlesztés	291 717	291 717	2 413	1%
Települési térfelügyelő rendszer kialakítása	2 000	2 000	316	0%
Közfoglalkoztatási mintaprogram - tárgyszerkezet beszerzés		294		107%
2039.hrsz. Ingatlan vásárlása (Piac pályázat)		17 537		0%
Tartós részesedés beszerzés (DAREH)		159	159	100%
EFOP-1.5.3-16 Humán szolgáltatások fejlesztése		3 269	3 269	100%
<b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>872 013</b>	<b>904 129</b>	<b>47 483</b>	<b>5%</b>
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>1 128 929</b>	<b>1 181 294</b>	<b>228 153</b>	<b>19%</b>

## Kondoros Város Önkormányzat 2019. évi III. negyedévi beszámoló

Általános- és céltartalék

Sorszám	cél megnevezése	2019. évi eredeti ei.	2019. évi módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Lakásépítési alapszámla	26 270	22 590		
2.	Környezetvédelmi alap kiadásai	6 110	6 110		
3.	Felhalmozási kiadásokra	102 518	57 512		
4.	Víziközmű fejlesztési alap	1 415	1 415		
	<b>O S S Z E S E N :</b>	<b>136 313</b>	<b>87 627</b>		

## KONDOROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI ÁLTALÁNOS TARTALÉKA

1.	Önkormányzat	15 000	11 905		
	<b>O S S Z E S E N :</b>	<b>15 000</b>	<b>11 905</b>		
	Tartalékok mindösszesen:	151 313	99 532		



Dérczy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény  
5553 Kondoros, Iskola utca 2/6. Tel.-Fax: 66/388-856

Telephely: IKSZT / Községi Ház  
5553 Kondoros, Hősök tere 4-5. Telefon: 66/589-317  
E-mail: [dfkki@kondoros.hu](mailto:dfkki@kondoros.hu)

1-2

Iktatószám: 5-7/2019.

Tárgy: Beszámoló a 2019. III. negyed-  
évi költségvetés teljesítéséről

Tisztelt Polgármester Úr!  
Tisztelt Képviselő-testület!

A Dérczy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2019. III. negyedévi költségvetésének teljesítése a következőképpen alakult:

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
I.1. Működési bevétel	2 391	2 391	3 063	128 %
IV.1. Működési bevételek államháztartáson belülről	13 980	2 000	2 000	100 %
B.65 Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	795	-
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	-	16 247	16 247	100 %
Finanszírozás	22 159	22 806	18 261	80 %
<b>Bevételek Összesen:</b>	<b>38 530</b>	<b>43 444</b>	<b>40 366</b>	<b>93 %</b>

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
<b>I. Működési kiadások</b>				
1.1. Személyi juttatások	9 296	9 296	8 234	89 %
1.2. Munkaadót terhelő járulék	1 832	1 832	1 513	83 %
1.3. Dologi kiadások	26 379	30 125	16 029	53 %
<b>II. Felhalmozási kiadások</b>				
2.1. Beruházás	1 023	2 191	2 062	94 %
<b>Kiadások Összesen:</b>	<b>38 530</b>	<b>43 444</b>	<b>27 838</b>	<b>64 %</b>

Kondoros Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 2/2019. (II.22.) sz. rendeletével fogadta el az intézmény 2019. évi költségvetését.

### **2019. III. negyedévi gazdálkodásunk összevontan a következő:**

A **személyi juttatások 8.234 e Ft**, mely az intézmény dolgozóinak alapilletményeit és a személyi juttatásokat, valamint egy fő négy havi gyakornoki díját 120 e Ft-ot foglalja magába, és tartalmazza az EFOP-3.3.2-16-00254 pályázat személyi jellegű megbízási díjakat 1.715 e Ft-ot. A teljesítés mértéke **89 %-os**.

A **munkaadót terhelő járulékok** összege arányos a személyi kiadásokkal, **1.513 e Ft**. Ez az összeg tartalmazza az EFOP-3.3.2-16-00254 pályázat szociális hozzájárulás kifizetését, ami 342 e Ft. A munkáltatót terhelő kifizetés teljesítése **83 %-os**.

**Dologi kiadások 16.029 e Ft**, ebből 3.852 e Ft az EFOP költség, így a **12.177 e Ft** dologi kiadás teljesítése **53 %-os**, a felhasználás nem időarányos, az EFOP pályázati pénzeszköz felhasználás miatt.

A 2019. január és szeptember hónap között a működéshez szükséges szolgáltatási díjak - internet, telefon, reprográfiai díj, fénymásoló bérleti díja, Szikla könyvtári adatbázis távfelügyeleti díja, munka és tűzvédelmi felügyelet, áram és földgáz szolgáltatási díjak - kiegyenlítése megtörtént.

A közművelődési területen az alábbi városi ünnepek, megemlékezések kerültek megrendezésre:

- A Doni Hősök emléknapja;
- Március 15. – az 1848/49-es forradalom és szabadságharc;
- Szeptember 11.;
- Október 6.;
- Október 23.

További programszervezések:

- Magyar Kultúra Napja, Himnusz szavalóverseny;
- „Mit akar a férfi, mit szeretne a nő?” – Valentin-napi előadás;
- Dérczy Ferenc születésének 190. évfordulóján emlékünnepe;
- „Szülőföldem, szép hazám” témakörben rajzverseny;
- Április 11. Magyar Költészet Napja;
- „Megélni a pillanatot” – Frankó Tünde előadása;
- Mesemondó verseny, tündérmesék;
- Szent Iván-éj;
- A Mesekuckó kézműves foglalkozás kéthetente, a Mesevarázs olvasásnépszerűsítés heti rendszerességgel valósult meg iskolai időszakban;
- „XIX. Betyár Napok a Kondorosi Csárda mellett” városi nagyrendezvény;
- Süni Tábor;
- Fidzsi time – Sutyinszki Pisti előadása;
- Magyar Népmese Napja;
- Őszi Könyvtári Napok.

Az adventi ünnepsorozat kiadásai a következő időszakban realizálódnak.

A könyvtári feladatok tekintetében a nagyobb tételű könyvbeszerzés és folyóirat rendelése az utolsó negyedévben teljesül. Az ötéves Mesekuckó szülinapi gyermek partija, a decemberi ünnepvárás, a városi karácsonyfa díszítésének költségei is az utolsó hónapokat terhelik.

A Képviselő-testület a 2017. évi pénzmaradvány felhasználását a Könyvtár felújítási kiadásaira jóváhagyta: teakonyha, műhely és irodahelyiség kialakítására (700 e Ft) valamint a padlószőnyeg cseréjére megtörtént a tavalyi évben (515 e Ft).

A Teszi részéről az új helyiségek kialakítása is tavaly befejeződött, viszont az iskolai pályázat kapcsán a sportsarnok feletti területen is új ablakok kerültek beépítésre, ezek után szükségessé vált egy tisztasági festés, és apróbb villanszerelési és karbantartási, javítási munkálatok, melyek értéke 367 e Ft.

Az EFOP-3.3.2-16-2016-00254 azonosító számú – Együtt, egymásért a Körösök völgyében című Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért projekt a megvalósítás kezdetétől 2019. szeptember 30-ig pénzügyileg teljesített forrásfelhasználás összege 8.311 e Ft, az elnyert pályázati összeg 43 %-a került teljesítésre.

**Fejlesztési és beruházási kiadásaink** a III. negyedévig nagy részben teljesültek, **2.062 e Ft** értékben, ami **94 %-os** teljesítést jelent. Névadónk születésének 190. évfordulójára tervezett programokat megvalósítottuk, a szarvasi temetőben a Dérczy leszármazottakkal megemlékeztünk és örömmel fogadtuk őket a felújított Könyvtárban. A könyvtár ünnepélyes átadására meghívtuk az elmúlt 15 évben itt dolgozókat összesen 55 főt. Az intézmény belső tere megújodott.

Január hónap végén a Könyvtár felnőtt olvasó részében, az irodában, a feldolgozó műhelyben és a teakonyhában összesen 4 db klíma berendezés került telepítésre **985 e Ft** értékben. Februárban az olvasóterben, az irodában, a feldolgozó műhelyben és a kölcsönzőpult előtt új szőnyegek kerültek lehelyezésre, beszerzési értékük összesen **149 e Ft**. A teakonyhába új vízmelegítő bojler került bekötésre **34 e Ft** összegben. Az elavult 20 éves riasztórendszert a szarvasi Garai K.ft. felújította **97 e Ft-ért**.

Az EFOP-3.3.2-16-2016-00254 projekt kapcsán 3 db szekrény került elhelyezésre az irodában, 5 db asztal az ifjúsági és tartós tankönyvtári részben, 1 db számítógép asztal és 1 db íróasztal a helytörténeti szobában, valamint 20 db szék került beszerzésre **721 e Ft** értékben.

Az új szőnyegek takarítására egy ipari takarítógép megvásárlása könnyíti a technikai személyzet munkáját, beszerzési értéke **76 e Ft**.

Az ide évre tervezett beruházások között szerepel televízió vásárlása és a szalagfüggöny csere.

Az **intézmény működési bevétele 3.063 e Ft**. Ez **128 %-os** teljesítést mutat: a könyvtári szolgáltatásokból **75 e Ft** bevétel realizálódott, továbbá a NAV által kiutalt általános forgalmi adó visszaigényléséből **1.831 e Ft** keletkezett.

Terembérleti díjhoz az év második felében csak kis mértékben tudtunk jutni, mert az alsós iskola átalakítása miatt a termeket a Petőfi István Általános Iskola részére adtuk át tanévzárásig, június 15-ig. A Betyár Napi közterület használati díj **503 e Ft** és egyéb bevételek **654 e Ft** a második félév elején teljesültek, az előirányzott bevételt sikerül teljesíteni az esős idő ellenére, a vállalt feladatok megvalósultak.

**Támogatásértékű működési bevétel 2.000 e Ft, teljesítése 100 %**

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által 2.000 e Ft értékben támogatta a „XIX. Betyár Napok a Kondorosi Csárda mellett” városi nagyrendezvényt, mely összeg 2019. április 4-én érkezett a bankszámlánkra, az elszámolást beadtuk.

**Működési célú átvett pénzeszköz 795 e Ft, teljesítése 100 %-os**

A vállalkozások 760e Ft-tal támogatták a „XIX. Betyár Napok a Kondorosi Csárda mellett” városi programsorozatot, a magánszemélyek személyi jövedelemadójuk 1 %-os felajánlásukkal, 35 e Ft-tal növekszik a működési célú pénzeszköz.

2018. évi pénzmaradvány igénybevétele **16.247 e Ft** megtörtént, teljesítése **100 %**.

Intézményünk 2019. III. negyedévében is szem előtt tartotta a takarékos gazdálkodást, megfelelően működött.

Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet a beszámoló megtárgyalására és elfogadására!

Kondoros, 2019. november 12.

Tisztelettel:

Tokár János  
intézményvezető

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
<b>DÉRCZY FERENC KÖNYVTÁR ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNY 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS</b>																	
1	Logó csop. sz.	Előir. csop. sz.	Megnevezés	Kötelező feladat tv. szerint eredeti ei.	Kötelező feladat önk. döntés ért. eredeti ei.	Önként váll. feladat eredeti ei.	2019. évi eredeti ei. Összesen	Kötelező feladat tv. szerint változás	Kötelező feladat önk. döntés ért. változás	Önként váll. feladat változás	2019. évi változás Összesen	Kötelező feladat tv. l. mód. ei.	Kötelező feladat önk. döntés ért. l. mód. ei.	Önként váll. feladat l. mód. ei.	2019. évi l. mód. ei. Összesen	2019. III. névi teljesítés	Teljesítés %-a
2			<i>Dérczy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény</i>														
3			<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	0	2 000	0	2 000	2 000	100
4	I.	B1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	0	2 000	0	2 000	2 000	100
5		B16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	II.	B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						0								
7		B25	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	III.	B3	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9		B36	Igazgatási szolgáltatási díjak						0								
10																	
11	IV.	B4	<b>Működési bevételek</b>	1 991	400	0	2 391	0	0	0	0	1 991	400	0	2 391	3 063	128
12		B402	Szolgáltatások ellenértéke	126	315	0	441	0	0	0	0	126	315	0	441	971	220
13		B405	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 865	85		1 950					1 865	85		1 950	2 092	107
14		B408	Ebből kamatbevételek														
15	VI.	B6	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	0	0	13 980	13 980	0	0	-13 980	-13 980	0	0	0	0	795	0
16		B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	13 980	13 980				-13 980				0	795	0
17	VIII.	B8	<b>Finanszírozási bevételek</b>	0	0	0	0	15 555	692	0	16 247	15 555	692	0	16 247	16 247	100
18		B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0			0	15 555	692	0	16 247	15 555	692	0	16 247	16 247	100
19	IX.		<b>INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS</b>	15 389	6 770	0	22 159	647	0	0	647	16 036	6 770	0	22 806	18 261	80
20			Ebből: állami bevétel	5 843		0	5 843	647	0	0	647	6 490	0	0	6 490	5 197	80
21			Ebből: önkormányzati hozzájárulás	9 546	6 770	0	16 316	0	0	0	0	9 546	6 770	0	16 316	13 064	80
22			<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	17 380	7 170	0	38 530	16 202	2 692	0	4 914	33 582	9 862	0	43 444	40 366	93





**DÉRCZY FERENC KÖNYVTÁR ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNY  
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS - LÉTSZÁM**

Költségvetési szerv	2019. évi eredeti ei.				2019. III. névi teljesítés					
	telj. mi.	rész. m. i	Közh., Közc., egyéb	prémium év	össz.	telj. mi.	rész. m. i	Közh., Közc., egyéb	prémium év	össz.
	fogl./fő/	fogl./fő/	létsz./fő	létsz./fő	létsz./fő	fogl./fő/	fogl./fő/	létsz./fő	létsz./fő	létsz./fő
DÉRCZY FERENC KÖNYVTÁR ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNY	3	0			3	3	0	0		3
<b>Összesen:</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	<b>Dérczy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2019. évi költségvetése</b>							
2	<b>Fejlesztések és felújítások</b>							
3		<b>Megnevezés</b>	<b>2019. évi terv + köt.váll.</b>	<b>2019. évi eredeti ei.</b>	<b>Változás</b>	<b>2019. évi I. mód</b>	<b>2019. III. névi teljesítés</b>	<b>Teljesítés %-a</b>
4	<b>Felújítások</b>							
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11	<b>Felújítások összesen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12								
13	<b>Beruházások</b>							
14	1	Kisértékű tárgyeszközök beszerzése		1 023		2 191		
15		Szőnyeg	186		149		149	100
16		Függöny	168			0	0	0
17		Tv vásárlás	120			0	0	0
18		Könyvespolc						
19		Takarítógép	100				76	
20		Vízmelegítő	34		34		34	100
21		Klíma 4 db	985		985		985	100
22		Sötétítő roló	6					
23		Riasztórendszer telepítése	97				97	
24		Laminálógép	56					
25	2	EFOP-3.3.2-2016-00254 Ké Te beszer						
26		3 db szekrény, 5 db tárgyalóasztal, 1 db számítógépasztal, 1 db íróasztal, 20 db kék szék	721				721	100
27	<b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>1 752</b>	<b>1 023</b>	<b>1 168</b>	<b>2 191</b>	<b>2 062</b>	<b>94</b>
28	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN:</b>			<b>1 023</b>	<b>1 168</b>	<b>2 191</b>	<b>2 062</b>	<b>94</b>
29								
30								
31		Karbantartás, kisjavítás, festés	227					

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Finanszírozás		Kötelező feladat tv. szerint eredeti ei.	Kötelező feladat önk. döntés ért. eredeti ei.	Önként váll. feladat eredeti ei.	2019. évi eredeti ei. Összesen	Kötelező feladat tv. szerint változás	Kötelező feladat önk. döntés ért. változás	Önként váll. feladat változás	2019. évi l. módosítás összes változás	Kötelező feladat tv. szerint l. mód. ei.	Kötelező feladat önk. döntés ért. l. mód. ei.	Önként váll. feladat l. mód. ei.	2019. évi l. mód. ei. Összesen	2019. III. névi teljesítés	Teljesítés %-a
1															
2	Személyi kiadások	9 296	0	0	9 296				0	9 296	0	0	9 296	8 234	89
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 832	0	0	1 832				0	1 832	0	0	1 832	1 513	83
4	Dologi kiadások	5 999	6 400	13 980	26 379	1 054	2 692		3 746	7 053	9 092	13 980	30 125	16 029	53
5	Egyéb működési célú kiadások			0	0				0	0	0	0	0	0	0
6	Ebből tartalékok			0	0				0	0	0	0	0	0	0
7	Műk. kiadás összesen	17 127	6 400	13 980	37 507				0	17 127	6 400	13 980	37 507	25 776	69
8	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
9	Beruházások	253	770	0	1 023	1 168	0		1 168	1 421	770	0	2 191	2 062	94
10	Felújítások	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
11	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
12		0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
13	Felhalmozási kiadás	253	770	0	1 023				0	1 421	770	0	2 191	2 062	94
14	<b>Kiadás mindösszesen</b>	<b>17 380</b>	<b>7 170</b>	<b>13 980</b>	<b>38 530</b>	<b>2 222</b>	<b>2 692</b>	<b>0</b>	<b>4 914</b>	<b>19 602</b>	<b>9 862</b>	<b>13 980</b>	<b>43 444</b>	<b>27 838</b>	<b>64</b>
15	Intézményi működési bevétel	1 991	400	0	2 391				0				2 391	3 063	128
16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	13 980	13 980		2 000	-13 980	-11 980	0	2 000	0	2 000	2 000	100
17	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
18	Működési bevételek	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
19	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
20	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0				0	0	0	0	0	795	0
21	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
22	Pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	15 555	692		16 247	15 555	692	0	16 247	16 247	100
23	<b>Bevétel összesen</b>	<b>1 991</b>	<b>400</b>	<b>13 980</b>	<b>16 371</b>	<b>15 555</b>	<b>2 692</b>	<b>-13 980</b>	<b>4 267</b>	<b>17 546</b>	<b>3 092</b>	<b>0</b>	<b>20 638</b>	<b>22 105</b>	<b>107</b>
24	<b>Finanszírozás</b>	<b>15 389</b>	<b>6 770</b>	<b>0</b>	<b>22 159</b>	<b>647</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>647</b>	<b>16 036</b>	<b>6 770</b>	<b>0</b>	<b>22 806</b>	<b>18 261</b>	<b>80</b>
25	Normatív támogatás	5 843	0	0	5 843	647	0	0	647	6 490	0	0	6 490	5 197	80
26	Onkormányzati támogatás	9 546	6 770	0	16 316	0	0	0	0	9 546	6 770	0	16 316	13 064	80
27	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>17 380</b>	<b>7 170</b>	<b>13 980</b>	<b>38 530</b>	<b>16 202</b>	<b>2 692</b>	<b>-13 980</b>	<b>4 914</b>	<b>33 582</b>	<b>9 862</b>	<b>0</b>	<b>43 444</b>	<b>40 366</b>	<b>93</b>

DÉRCZY FERENC KÖNYVTÁR

**KONDOROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT**  
Pénzügyi-, Településfejlesztési, Mezőgazdasági és  
Ügyrendi Bizottságának Elnöke tőle,  
Kondoros, Hősök tere 4-5. Telefon: 66/589-300, Fax.: 66/589-302.  
E-mail: polhi@kondoros.hu

Tárgy: Bizottsági jegyzőkönyvi kivonat

Kivonat a Kondoros Város Önkormányzat Pénzügyi-, Településfejlesztési, Mezőgazdasági és Ügyrendi Bizottságának 2019. november 19-én megtartott nyílt ülés jegyzőkönyvéből:


111/2019.(XI.19.) Pü., Tf., Mg. és Ügyr. Biz. határozat

Kondoros Város Önkormányzata Pénzügyi-, Településfejlesztési-, Mezőgazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testület felé a „Beszámoló Kondoros Város Önkormányzat 2019. I-III. negyedévi gazdálkodásáról és a Dérczy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2019. I-III. negyedévi gazdálkodásáról” című beszámolók határozati javaslatának elfogadását.

Boldis Zsolt sk.  
Pü., Tf., Mg., és Ügyr. Biz.  
elnök



A kivonat hiteles:  
Kondoros, 2019. november 25.

  
Litauszki-Horcsák Erika  
igazgatási előadó



## E L Ő T E R J E S Z T É S

**Kondoros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. november 21-i ülésére**

**Tárgy: Kondoros Város Önkormányzata 2020. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása**

**Tisztel Képviselő-testület!**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvénynek (a továbbiakban: Áht.), valamint a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletnek (a továbbiakban: Ber.) megfelelően a közpénzek felhasználásában résztvevő költségvetési szervek kötelesek belső ellenőrzési rendszert működtetni abból a célból, hogy a szervezet vezetője számára bizonyosságot nyújtsanak az általa kiépített és működtetett pénzügyi irányítási és kontroll rendszerek megfelelőségét illetően.

**Kondoros Város Önkormányzat** költségvetési szerveinél a képviselő-testület döntése értelmében, 2017. január 1-től a belső ellenőrzések feladatokat Born Valéria belső ellenőr látja el megbízási jogviszonyban.

Az önkormányzat 2020. évi éves ellenőrzési tervének összeállításakor a stratégia kiinduló pontja, hogy a belső ellenőrzésnek hozzáadott értéket kell teremteni. Ez a hozzáadott érték a gazdálkodás jobb átláthatósága, a legjobb gyakorlatok népszerűsítése és a megalapozott javaslatok végrehajtásával teremthető meg.

Kiemelt cél a folyamatosan változó jogszabályi környezet és az önkormányzat működési összhangjának megteremtése, a vagyonvédelem, a szabályozott működés elősegítése a belső ellenőrzés eszközével. Célunk továbbá, a belső ellenőrzés, mint tevékenység hozzáadottérték-növelő hatásának tudatosítása, annak elérése, hogy a belső ellenőrzés az önkormányzat felelős irányításának részeként, illetve egyik fontos elemeként működjön. Tevékenysége, annak eredménye az azt megillető szinten beépüljön. elismerésre kerüljön a feladatrendszerben.

Az 2020. évi ellenőrzési terv javaslatom szerint a következőket tartalmazza:

**1. A 2019. évi normatív és egyéb állami támogatások szabályszerűségi ellenőrzése.**

Az ellenőrzés célja: A törvényi előírásoknak megfelelő és megalapozott volt-e az igénylés, az elszámolás elkészítése, a felhasználás jogszerű volt-e.

**2. Közétkeztetés térítési díjak beszedésének, befizetésének, a kedvezmények biztosításának szabályszerűsége.**

Az ellenőrzés célja: annak vizsgálata, hogy 2019. évben a törvényi előírásoknak megfelelően történt a térítési díjak beszedése és a kedvezmények meghatározása az általános iskolai ellátottak vonatkozásában.

**3. Kondorosi Településüzemeltető és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság gazdálkodásának szabályszerűségi ellenőrzése.**

Az ellenőrzés célja: annak vizsgálata, hogy az intézmény 2019. évi működése és gazdálkodása megfelel-e a hatályos jogszabályoknak.

Kérem a T. Képviselő-testületet az előterjesztés, az ellenőrzési terv megvitatására és elfogadására.

**Határozati javaslat:**

**Kondoros Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat és intézményei 2020. évi belső ellenőrzési tervét az alábbiak szerint hagyja jóvá.**

Az ellenőrzések tárgya:

**1. A 2019. évi normatív és egyéb állami támogatások szabályszerűségi ellenőrzése.**

Az ellenőrzés célja: A törvényi előírásoknak megfelelő és megalapozott volt-e az igénylés, az elszámolás elkészítése, a felhasználás jogszerű volt-e.

**2. Közétkeztetés térítési díjak beszedésének, befizetésének, a kedvezmények biztosításának szabályszerűsége.**

Az ellenőrzés célja: annak vizsgálata, hogy 2019. évben a törvényi előírásoknak megfelelően történt a térítési díjak beszedése és a kedvezmények meghatározása az általános iskolai ellátottak vonatkozásában.

**3. Kondorosi Településüzemeltető és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság gazdálkodásának szabályszerűségi ellenőrzése.**

Az ellenőrzés célja: annak vizsgálata, hogy az intézmény 2019. évi működése és gazdálkodása megfelel-e a hatályos jogszabályoknak.

Határidő: az ellenőrzések lefolytatására: 2020. december 31.

Felelős: jegyző és belső ellenőr.

Kondoros, 2019. november 11.



Dr. Szebegyinszki Attila  
jegyző

Az előterjesztést készítette: Pusztainé Karsai Anita pénzügyi ov.  
Ikt. sz.: KON/460-16/2019.

**KONDOROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT**  
Pénzügyi-, Településfejlesztési, Mezőgazdasági és  
Ügyrendi Bizottságának Elnöke t. ö. l.,  
Kondoros, Hősök tere 4-5. Telefon: 66/589-300, Fax.: 66/589-302.  
E-mail: polhi@kondoros.hu

Tárgy: Bizottsági jegyzőkönyvi kivonat

Kivonat a Kondoros Város Önkormányzat Pénzügyi-, Településfejlesztési, Mezőgazdasági és Ügyrendi Bizottságának 2019. november 19-én megtartott nyílt ülés jegyzőkönyvéből:


**112/2019.(XI.19.) Pü., Tf., Mg. és Ügyr. Biz. határozat**

Kondoros Város Önkormányzata Pénzügyi-, Településfejlesztési-, Mezőgazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testület felé a „Kondoros Város Önkormányzata 2020. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása” című előterjesztés határozati javaslatának elfogadását.

Boldis Zsolt sk.  
Pü., Tf., Mg., és Ügyr. Biz.  
elnök



A kivonat hiteles:  
Kondoros, 2019. november 25.

  
Litauszki-Horcsák Erika  
igazgatási előadó





**Előterjesztés**  
**Kondoros Város Önkormányzat Képviselő-testületének**  
**2019. november 21-én tartandó ülésére**

**Tárgy: Polgármester szabadságának ütemezése**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 225/C.§ (2) bekezdése alapján a polgármester előterjesztésére a képviselő-testület minden év február 28-ig jóváhagyja a polgármester szabadságának ütemezését. A szabadságot az ütemezésben foglaltaknak megfelelően kell kiadni, valamint igénybe venni. A polgármester a szabadság igénybevételéről a képviselő-testületet a következő ülésen tájékoztatja. A polgármester a szabadságot az ütemezéstől eltérően csak előre nem látható, rendkívüli esetben, vagy az igénybevételt megelőzően legkésőbb tizenöt nappal megtett előzetes bejelentést követően veheti igénybe.

A hivatkozott törvény 225/C. § (1) bekezdése alapján a polgármester évi huszonöt munkanap alapszabadságra és tizennégy munkanap pótszabadságra jogosult.

Tekintettel arra, hogy az idei év októberében önkormányzati választások voltak 2019. január 31-én megtartott ülésén a Képviselő-testület Ribárszki Péter polgármester 2019. évi szabadságának ütemezését októberig állapította meg.

A polgármester jogviszonya az önkormányzati választások napjával keletkezett, ezért a 2019. évi további időarányos szabadságok jóváhagyására is sort kell keríteni.

A polgármester évi szabadsága 2019. évben összesen: 45 munkanap

2019. október 13. napjáig 35 munkanap volt, amely szabadság igénybevétele megtörtént.

**2019. október 13-tól 2019. december 31. napjáig igénybe vehető: 10 nap**

A polgármester 2019. évi szabadság 10 nap igénybevételének ütemterve:

2019. december 13-14.	2 nap
2019. december 16-20.	5 nap
2019. december 23.	1 nap
<u>2019. december 30-31.</u>	<u>2 nap</u>
<b>Összesen</b>	<b>10 nap</b>

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem az előterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslat jóváhagyását.

Határozati javaslat:

**Kondoros Város Önkormányzat Képviselő-testülete Ribárszki Péter polgármester**

**2019. évi időarányos szabadságolási ütemtervét az alábbiak szerint jóváhagyja:**

<b>2019. december 13-14.</b>	<b>2 nap</b>
<b>2019. december 16-20.</b>	<b>5 nap</b>
<b>2019. december 23.</b>	<b>1 nap</b>
<b>2019. december 30-31.</b>	<b>2 nap</b>
<b>Összesen</b>	<b>10 nap</b>

Kondoros, 2019. november 11.



Ribárszki Péter  
polgármester

Az előterjesztést készítette:

*Laurinyecz Andrea*

*pénzügyi előadó*

*Ikt.sz.: KON/315-2/2019*

**KONDOROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT**  
Pénzügyi-, Településfejlesztési, Mezőgazdasági és  
Ügyrendi Bizottságának Elnöke t. ö. l.,  
Kondoros, Hősök tere 4-5. Telefon: 66/589-300, Fax.: 66/589-302.  
E-mail: polhi@kondoros.hu

Tárgy: Bizottsági jegyzőkönyvi kivonat

Kivonat a Kondoros Város Önkormányzat Pénzügyi-, Településfejlesztési, Mezőgazdasági és Ügyrendi Bizottságának 2019. november 19-én megtartott nyílt ülés jegyzőkönyvéből:


**113/2019.(XI.19.) Pü., Tf., Mg. és Ügyr. Biz. határozat**

Kondoros Város Önkormányzata Pénzügyi-, Településfejlesztési-, Mezőgazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testület felé a „Polgármester szabadságának ütemezése” című előterjesztés határozati javaslatának elfogadását.

Boldis Zsolt sk.  
Pü., Tf., Mg., és Ügyr. Biz. 1.  
elnök



A kivonat hiteles:  
Kondoros, 2019. november 25.

  
Litauszki-Horcsák Erika  
igazgatási előadó



### Előterjesztés

Kondoros Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
2019. november 21-én tartandó ülésére

Tárgy: Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása Szociális és Gyermejjóléti Intézmény  
bérmaradvány felhasználása

Tisztelt Képviselő-testület!

A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás Szociális és Gyermejjóléti Intézmény  
intézményvezetője az előterjesztéshez mellékelt levélben kereste meg önkormányzatunkat.

A megkeresés szerint Kondoros településen a 2019.évi bérmegtakarítás összege: 5 248 157,- Ft.  
Ezen összegből a dolgozók részére 48 000 Ft eseti illetménykiegészítés címen adott egyszeri  
pénzügyi: készpénzben való kifizetést biztosítanának, melynek költsége nettó 720 000,- Ft,  
bruttó 846 000 Ft lenne.

Az intézményvezető kéri, hogy a Képviselő-testület hagyja jóvá a bérmaradvány ezen célú  
felhasználását.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem az előterjesztés megtárgyalását és a döntés meghozatalát.

Határozati javaslatok:

- A.) Kondoros Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás Szociális és Gyermejjóléti Intézménye a Kondorosra eső 2019. évi bérmegtakarítást a kondorosi munkavállalók eseti illetménykiegészítés címen adott egyszeri pénzügyi: készpénzben való kifizetésre fordítsa bruttó 846 000,- Ft összegben.
- B.) Kondoros Város Önkormányzat Képviselő-testülete nem járul hozzá, hogy a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás Szociális és Gyermejjóléti Intézménye a Kondorosra eső 2019. évi bérmegtakarítást a kondorosi munkavállalók eseti illetménykiegészítés címen adott egyszeri pénzügyi: készpénzben való kifizetésre fordítsa bruttó 846 000,- Ft összegben.

Kondoros, 2019. november 14.



Ribárszki Péter  
polgármester



Kistérség.pdf

Az előterjesztést készítette: Pusztainé Karsai Anita  
KON/378-11/2019.ikt.sz.

KONDOROSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	
5553 Kondoros, Hősök tere 4-5.	
ÉRKEZETT:	2019 NOV 13.
MELLEKLET	
ÉRK. SZÁM:	7281 / 19
OKT. SZÁM:	KON / 378 - 12 / 19
ELŐSZÁM:	
ÜZ. INTÉZG:	Pászai K. J.

**Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása  
Szociális és Gyermekjóléti Intézménye**

5540 Szarvas, Kossuth u. 19. Tel:(66) 311-947, Fax:(66) 216-604,  
e-mail: szocintezmeny@szarvasnet.hu  
adószám: 15583501-2-04

Tisztelt Ribárszki Péter Polgármester Úr !

A Szociális Intézményünk 2019.évi bérmegtakarításának terhére szeretném ha a dolgozóinkat az idei évben is áldozatosan végzett munkájukért megjutalmaznánk.

Az előző években lehetőség nyílt erre, melyet étkezési (4 havi ) utalvány formájában kaptak meg a dolgozók. (48.000,- Ft / fő )

Az idei évtől nincsen lehetőség étkezési utalványt rendelni.

Az Intézmény pénzügyesei az „eseti illetménykiegészítés” címen adott egyszeri pénzügyi: készpénzben való kifizetést találták a legkedvezőbbnek. Ennek járulék fizetési terhe a legalacsonyabb. Bér kifizetés szerinti járulék terheli.

Dolgozónként 48.000,- Forint nettóban, mely bruttósítva: 56 400 Forint.

Kondoros város tekintetében a **bérmaradványunk : 5.248.157, Forint.**


Az eseti illetmény minden dolgozónak egyforma összegben járna,

**Ennek nettó összege : 720.000, Forint**

**Bruttó összege :846.00,- Forint**

Tisztelettel kérem tisztelt Polgármester Urat, hogy az Ön és a Képviselő- testület hozzájárulásával ezt az összeget kifizethessük a dolgozóknak.

Tisztelettel és üdvözlettel :

  
Molnárné Juhász Eleonóra

Szarvas, 2019.11.13.

**KONDOROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT**  
Pénzügyi-, Településfejlesztési, Mezőgazdasági és  
Ügyrendi Bizottságának E l n ö k é t ő l,  
Kondoros, Hősök tere 4-5. Telefon: 66/589-300, Fax.: 66/589-302.  
E-mail: polhi@kondoros.hu

Tárgy: Bizottsági jegyzőkönyvi kivonat

Kivonat a Kondoros Város Önkormányzat Pénzügyi-, Településfejlesztési, Mezőgazdasági és Ügyrendi Bizottságának 2019. november 19-én megtartott nyílt ülés jegyzőkönyvéből:


**114/2019.(XI.19.) Pü., Tf., Mg. és Ügyr. Biz. határozat**

Kondoros Város Önkormányzata Pénzügyi-, Településfejlesztési-, Mezőgazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testület felé a „Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása Szociális és Gyermejköltségi Intézmény bérmaradvány felhasználása” című előterjesztés „A” határozati javaslatának elfogadását.

Boldis Zsolt sk.  
Pü.,Tf., Mg., és Ügyr. Biz.  
elnök



A kivonat hiteles:  
Kondoros, 2019. november 25.

  
Litauszki-Horcsák Erika  
igazgatási előadó



**ELŐTERJESZTÉS**

Kondoros Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
2019. november 21-én tartandó ülésére.

**Az előterjesztés tárgya:**

Tájékoztatás lejárt határidejű határozatokról

**Az előterjesztés előadója:**

Ribárszki Péter polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Mellékleten benyújtjuk a Képviselő-testület által 2019. október 23-ig meghozott, lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló jelentést.



lejart20191121.docx

**Határozati javaslat:**

Kondoros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Ribárszki Péter polgármester

Kondoros, 2019. november 15.



  
Ribárszki Péter  
polgármester

Az előterjesztést készítette:  
dr. Szebcgyinszki Attila jegyző

ikt.szám: KON/ /2019.

	Határozat száma	Határozat tárgya	Határidő	Jelentés
1.	<u>183/2019.(IX.19.) sz. Ök. határozat</u>	A Gyulai Közülemi Nonprofit Kft. gördülő fejlesztési tervének elfogadása	értelem szerint	A fejlesztési terv elfogadásra került.
2.	<u>185/2019.(IX.19.) sz. Ök. határozat</u> <u>186/2019.(IX.19.) sz. Ök. határozat</u>	Betyár Nap 2019. záró költségvetés	azonnal	A beszámoló elfogadásra került.
3.	<u>187/2019.(IX.19.) sz. Ök. határozat</u>	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 10%-os-os önrész vállalása	értelem szerint	Az önrész kifizetése elfogadásra került.
4.	<u>188/2019.(IX.19.) sz. Ök. határozat</u>	Kondorosi Vívó SE kérelme pályázati elszámoláshoz	azonnal	A támogatási szerződés aláírásra került.
5.	<u>189/2019.(IX.19.) sz. Ök. határozat</u>	TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00011 azonosító számú, „Kerékpárút fejlesztés Kondoros, Kardos, Csabacsúd és Békésszentandrás településeken” című projekthez kapcsolódó, <u>Közüti Biztonsági Audit elvégzésére vonatkozó Megbízási Szerződés 1. sz. módosításának elfogadása</u>	azonnal	A szerződés 1. sz. módosítása aláírásra került.
6.	<u>190/2019.(IX.19.) sz. Ök. határozat</u>	TOP-2.1.2-16-BS1-2018-00018 azonosító számú, „Kondoros, a Zöld Város” című projekthez kapcsolódó kötelező tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása tárgyban <u>ajánlatkérés</u>	értelem szerint	A megbízási szerződés aláírásra került.



7.	<u>191/2019.(IX.19.) sz. Ök. határozat</u>	TOP-2.1.2-16-BS1-2018-00018 azonosító számú, „Kondoros, a Zöld Város” című projekthez kapcsolódó projektnevezésment feladatok ellátása tárgyban ajánlatkérés	értelmem szerint	A vállalkozási szerződés aláírásra került.
8.	<u>192/2019.(IX.19.) sz. Ök. határozat</u>	TOP-2.1.2-16-BS1-2018-00018 azonosító számú, „Kondoros, a Zöld Város” című projekthez kapcsolódó rehabilitációs szakmérnöki tevékenységre vonatkozó ajánlatkérés	értelmem szerint	A vállalkozási szerződés aláírásra került.
9.	<u>193/2019.(IX.19.) sz. Ök. határozat</u>	TOP-2.1.2-16-BS1-2018-00018 azonosító számú, „Kondoros, a Zöld Város” című projekthez kapcsolódó műszaki terrodokumentáció elkészítésére és engedélyezési eljárás lefolytatására ajánlatkérés	értelmem szerint	A tervezési- és felhasználási szerződés aláírásra került.
10.	<u>194/2019.(IX.19.) sz. Ök. határozat</u>	TOP-2.1.2-16-BS1-2018-00018 azonosító számú, „Kondoros, a Zöld Város” című projekthez kapcsolódó komplex energetikai vizsgálatra ajánlatkérés	értelmem szerint	A megbízási szerződés aláírásra került.
11.	<u>196/2019.(IX.19.) sz. Ök. határozat</u> <u>197/2019.(IX.19.) sz. Ök. határozat</u>	Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2020. évre	2019. okt- dec.	A beérkezett pályázatok elbírálása folyamatban van.

12.	<u>198/2019.(IX.19.) sz. Ök. határozat</u>	TOP-2.1.2-16-BS1-2018-00018 azonosító számú, „Kondoros, a Zöld Város” című projekthez kapcsolódó akcióterületi terv elkészítésére ajánlatkérés	értelem szerint	A vállalkozási szerződés aláírásra került.
13.	<u>199/2019.(IX.19.) sz. Ök. határozat</u>	TOP-2.1.2-16-BS1-2018-00018 azonosító számú, „Kondoros, a Zöld Város” című projekthez kapcsolódó környezettudatos szemléletformálás ellátása tárgyban ajánlatkérés	értelem szerint	A vállalkozási szerződés aláírásra került.
14.	<u>200/2019.(IX.19.) sz. Ök. határozat</u>	TOP-2.1.2-16-BS1-2018-00018 azonosító számú, „Kondoros, a Zöld Város” című projekthez kapcsolódó teljes körű közbeszerzési feladatok ellátására ajánlatkérés	értelem szerint	A megbízási szerződés aláírásra került.
15.	<u>201/2019.(IX.19.) sz. Ök. határozat</u>	A Magyar-Román határmenti térség közösségeinek TENT-T infrastruktúrához való összekapcsolása” című, ROHU444 kódszámú nyertes pályázatban önerő biztosítása	értelem szerint	Az önrész kifizetése megtörtént.
16.	<u>202/2019.(IX.19.) sz. Ök. határozat</u>	Csabai úti lakótelep lakosainak útfelújításra vonatkozó kérelmének elbírálása	értelem szerint	Az útfelújítás folyamatban van.

	<u>205/2019.(IX.19.) sz. Ök. határozat</u>	Polgármester jutalmazása	azonnal	A jutalom kifizetésre került
17.		TOP-1.1.3-16-BS1-2017-00019 azonosító számú, „Helyi gazdaságfejlesztés Kondoroson” című, „Zöldség- és gyümölcs tároló hűtőház építése” tárgyban az építési beruházás kivitelezésére, építésére lefolytatott közbeszerzési eljárás eredménytelené nyilvánítása	értelem szerint	Eredménytelen közbeszerzés lezárult
18.	<u>208/2019.(IX.27.) sz. Ök. határozat</u>	„Belvízrendezési program megvalósítása Kondoros városában” című pályázat benyújtása az "Települési környezetvédelmi infrastruktúra- fejlesztések" című, TOP-2.1.3-16 kódszámú felhíváshoz kapcsolódóan.	értelem szerint	A pályázat benyújtásra került.
19.	<u>209/2019.(X.10.) sz. Ök. határozat</u>	„TOP-1.1.3-16-BS1-2017-00016 azonosító számú, „Helyi termékek modern színterének komplex kialakítása Kondoroson” című, „Piac kialakítása Kondoroson” tárgyban azonosító számú projekt építési beruházásának kivitelezésére, építésére közbeszerzési új eljárást lezáró döntés elfogadása	értelem szerint	Kivitelezési szerződés megkötése folyamatban
20.	<u>210/2019.(X.10.) sz. Ök. határozat</u> <u>211/2019.(X.10.) sz. Ök. határozat</u>			

21.	<p><u>212/2019.(X.10.) sz. Ök. határozat</u></p>	<p>Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (a továbbiakban: Köt.v.) 3. melléklet II. 2. pont c) pont szerint „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” „Önkormányzati tulajdonú belterületi utak állapotának javítása” című nyertes pályázattal kapcsolatos ajánlatkérés kivitelező kiválasztására</p>	<p>értelem szerint</p>	<p>A kivitelezési szerződés aláírásra került.</p>
22.	<p><u>214/2019.(X.10.) sz. Ök. határozat</u></p>	<p>Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (a továbbiakban: Köt.v.) 3. melléklet II. 2. pont c) pont szerint „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” „Önkormányzati tulajdonú belterületi utak állapotának javítása” című nyertes pályázattal kapcsolatos ajánlatkérés műszaki ellenőrzési feladatok ellátására.</p>	<p>értelem szerint</p>	<p>A megbízási szerződés aláírásra került.</p>
23.	<p><u>216/2019.(X.10.) sz. Ök. határozat</u></p>	<p>Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (a továbbiakban: Köt.v.) 3. melléklet II. 2. pont c) pont szerint „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” „Önkormányzati tulajdonú belterületi utak állapotának javítása” című nyertes pályázat Támogatói Okiratának</p>	<p>értelem szerint</p>	<p>A tervezési szerződés aláírásra került.</p>

		<i>elfogadása, ajánlatkérés a pályázattal kapcsolatos tervezési feladatok ellátására</i>		
24.	<u>218/2019.(X.10.) sz. Ök. határozat</u>	Kondorosi Testvezők Egyesületének (továbbiakban: KOTE) kérelme	értelem szerint	A kérelem elfogadásra került.
25.	<u>225/2019. (X.23.) sz. ÖK. határozat</u>	A polgármester illetményének megállapítása	azonnal	A polgármester havi illetménye elfogadásra került.

**KONDOROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT**  
Pénzügyi-, Településfejlesztési, Mezőgazdasági és  
Ügyrendi Bizottságának Elnöke t ö l,  
Kondoros, Hősök tere 4-5. Telefon: 66/589-300, Fax.: 66/589-302.  
E-mail: polhi@kondoros.hu


Tárgy: Bizottsági jegyzőkönyvi kivonat

Kivonat a Kondoros Város Önkormányzat Pénzügyi-, Településfejlesztési, Mezőgazdasági és Ügyrendi Bizottságának 2019. november 19-én megtartott nyílt ülés jegyzőkönyvéből:

**115/2019.(XI.19.) Pü., Tf., Mg. és Ügyr. Biz. határozat**

Kondoros Város Önkormányzata Pénzügyi-, Településfejlesztési-, Mezőgazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testület felé a „Tájékoztató lejárt határidejű határozatokról” című előterjesztés határozati javaslatának elfogadását.

Boldis Zsolt sk.  
Pü., Tf., Mg., és Ügyr. Biz.  
elnök



A kivonat hiteles:  
Kondoros, 2019. november 25.

Litauszki-Horcsák Erika  
igazgatási előadó



Előterjesztés  
Kondoros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. november 21-én  
tartandó ülésére

Tárgy: 2019. évi munkaterv kiegészítésének jóváhagyása

Tisztelt Képviselő-testület!

Mellékelten beterjesztem Kondoros Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. évi munkatervének kiegészítését jóváhagyásra. Tekintettel arra, hogy 2019. év őszén önkormányzati választásra került sor, így a novemberi és decemberi ülések időpontjai a munkatervben nem szerepeltek, mely kiegészítésre került az előterjesztés mellékletében részletezettek szerint.

Határozati javaslat:

Kondoros Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Képviselő-testület - jelen előterjesztés mellékletét képező - 2019. évi munkatervének kiegészítését.

Kondoros, 2019. november 15.

  
Ribárszki Péter  
polgármester



Az előterjesztést készítette:  
dr. Szabegyházi Attila  
jegyző  
Iktatószám: KON/ /2019.

KONDOROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT  
2019. ÉVI  
MUNKATERV  
KIEGÉSZÍTÉSE

2019. november 21.

1.) *Beszámoló Kondoros Város Önkormányzat és intézményei 2019. I-III. n. évi költségvetés teljesítéséről*

*Előadó: Ribárszki Péter polgármester*

*Előterjesztések előkészítésében részt vesz és véleményezi:  
Pénzügyi, Településfejlesztési, Mezőgazdasági és Ügyrendi Biz.*

3.) *Előterjesztések, bejelentések*

*Előterjesztések előkészítésében részt vesz és véleményezi:  
Pénzügyi, Településfejlesztési, Mezőgazdasági és Ügyrendi Biz.*

2019. december 12.

*A képviselő-testület kihelyezett ülést tart a Kondorosi Településüzemeltető és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. -nél.*

1.) *Beszámoló a Kondorosi Településüzemeltető és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 2019. évi tevékenységéről*

*Előadó: ügyvezető*



2.) Kondoros Város Önkormányzat és intézménye 2020. évi költségvetésének I. fordulás tárgyalása

*Előadó: Ribárszki Péter polgármester és intézményvezető*

**Előterjesztés előkészítésében részt vesz és véleményezi:**  
**Pénzügyi, Településfejlesztési, Mezőgazdasági és Ügyrendi Biz.,**  
**Szociális és Egészségügyi Bizottság,**  
**Oktatási-, Kulturális, Sport, Ifjúsági és Vallásügyi Bizottság,**  
**valamint a Civilekért Bizottság.**

3.) 2020.évi munkaterv jóváhagyása

*Előadó: Ribárszki Péter polgármester*

4.)Előterjesztések, bejelentések

**Előterjesztések előkészítésében részt vesz és véleményezi:**  
**Pénzügyi, Településfejlesztési, Mezőgazdasági és Ügyrendi Biz.**

*Kondoros, 2019. november 15.*

*Ribárszki Péter  
polgármester*

**KONDOROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT**  
Pénzügyi-, Településfejlesztési, Mezőgazdasági és  
Ügyrendi Bizottságának Elnöke t. ö. l.,  
Kondoros, Hősök tere 4-5. Telefon: 66/589-300, Fax.: 66/589-302.  
E-mail: polhi@kondoros.hu

Tárgy: Bizottsági jegyzőkönyvi kivonat

Kivonat a Kondoros Város Önkormányzat Pénzügyi-, Településfejlesztési, Mezőgazdasági és Ügyrendi Bizottságának 2019. november 19-én megtartott nyílt ülés jegyzőkönyvéből:

**116/2019.(XI.19.) Pü., Tf., Mg. és Ügyr. Biz. határozat**

Kondoros Város Önkormányzata Pénzügyi-, Településfejlesztési-, Mezőgazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testület felé a „2019. évi munkaterv kiegészítésének jóváhagyása” című előterjesztés határozati javaslatának elfogadását.

Boldis Zsolt sk.  
Pü., Tf., Mg., és Ügyr. Biz.  
elnök



A kivonat hiteles:  
Kondoros, 2019. november 25.

Litauszki-Horcsák Erika  
igazgatási előadó





Dérczy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény

5553 Kondoros, Iskola utca 2/6. Tel.-Fax: 66/388-856

Telephely: IKSZT / Községi Ház

5553 Kondoros, Hősök tere 4-5. Telefon: 66/589-317

E-mail: dfkki@kondoros.hu

---

**ELŐTERJESZTÉS**  
**KONDOROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**  
**2019. NOVEMBER 21-ÉN TARTANDÓ ÜLÉSÉRE**

**Előterjesztés tárgya:**

1. 2019. évi közművelődési érdekltség-növelő pályázat felhasználása

**Az előterjesztés előadója:** Tokár János intézményvezető

**Tisztelt Polgármester Úr!**  
**Tisztelt Képviselő-testület!**

Kondoros Város Önkormányzata az idei esztendőben a közművelődési érdekltség-növelő pályázat keretén belül br. 2.915.390 forint értékben pályázott az alábbi eszközökre:

- 1 db 4x6 m-es aluvázás mobil színpad (2.185.990 Ft);
- 2 db 6x12 m-es aluvázás rendezvénysátor (2x364.700=729400 Ft).

Kondoros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti összeg hozzávetőlegesen 10%-át szavazta meg a pályázat által előírt kötelező önerőként az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének terhére.

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának 47148/2019/KOZMUVFO azonosítószámú támogatói okirata szerint a fenti igényből településünk részére megítélt összeg 162.000 Ft, ami a vállalt önerővel összesen 454.000 Ft. Az összeg felhasználása 2020. december 31-ig lehetséges.

Amennyiben a Képviselő-testület a pályázati összeg (ezzel együtt, a pályázati feltételeknek megfelelően a felajánlott önerő) felhasználásáról dönt, úgy a településnek lehetősége van **egy darab 8x10 m-es, acélvázás rendezvénysátor** beszerzésére br.: 491.662 Ft értékben. *A különbözetként megjelenő 37.662 Ft-ot, valamint az időközben felmerülő egyéb költségeket a Dérczy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény saját költségvetése terhére vállalja.*

A rendezvénysátor a Betyár Napokon egy újabb, az időjárás viszonyaitól védett helyszínt biztosít az egyes programelemek megvalósításához, emellett más kültéri rendezvényen is hatékonyan felhasználható.

**Határozati javaslat:**



**Dérczy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény**  
5553 Kondoros, Iskola utca 2/6. Tel.-Fax: 66/388-856

**Telephely: IKSZT / Községi Ház**  
5553 Kondoros, Hősök tere 4-5. Telefon: 66/589-317  
E-mail: [dfkki@kondoros.hu](mailto:dfkki@kondoros.hu)

---

**Kondoros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztésben feltüntetett feltételek mellett támogatja a közművelődési érdekeltségnövelő támogatás felhasználását, s a szükséges önerőt az Önkormányzat 2020. évi költségvetésében elkülöníti.**

Kondoros, 2019-11-15.

Tokár János  
intézményvezető

**KONDOROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT**  
Pénzügyi-, Településfejlesztési, Mezőgazdasági és  
Ügyrendi Bizottságának Elnöke t. ö. l.,  
Kondoros, Hősök tere 4-5. Telefon: 66/589-300, Fax.: 66/589-302.  
E-mail: polhi@kondoros.hu

Tárgy: Bizottsági jegyzőkönyvi kivonat

Kivonat a Kondoros Város Önkormányzat Pénzügyi-, Településfejlesztési, Mezőgazdasági és Ügyrendi Bizottságának 2019. november 19-én megtartott nyílt ülés jegyzőkönyvéből:

**117/2019.(XI.19.) Pü., Tf., Mg. és Ügyr. Biz. határozat**

Kondoros Város Önkormányzata Pénzügyi-, Településfejlesztési-, Mezőgazdasági és Ügyrendi Bizottság a „2019. évi közművelődési érdekeltség-növelő pályázat felhasználása” című előterjesztés határozati javaslatát nem javasolja elfogadásra.

Boldis Zsolt sk.  
Pü., Tf., Mg., és Ügyr. Biz.  
elnök



A kivonat hiteles:  
Kondoros, 2019. november 25.



Litauszki-Horcsák Erika  
igazgatási előadó



## ELŐTERJESZTÉS

Kondoros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. november 21-én tartandó ülésére.

### Előterjesztés tárgya:

Tehergépjárművek sebességkorlátozása, belterületi forgalom elterelése

### Tisztelt Képviselő-testület!

Kondoros Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december 22-én, 334/2014. (XII.22) Ök. határozatában döntött arról, hogy támogatja a 44-es főközlekedési úton a 30 km/h sebességkorlátozó tábla kihelyezését Kondoros belterületi szakaszán a 12 tonna össztömegű gépjárművekre vonatkozóan. A Magyar Közút Nonprofit Zrt. Békés Megyei Igazgatósága megkereséssel élt, miszerint szakmailag nem tartják kifejezetten indokoltnak a fenti sebességkorlátozást, továbbá igyekeznek megszüntetni a korábban kihelyezett sebességkorlátozásokat.

Mindezek alapján kéri az Önkormányzatot, hogy alakítsa ki állásfoglalását a tekintetben, hogy elérték-e a kihelyezett táblák a kívánt célt, illetve, hogy az Önkormányzat továbbra is szükségesnek tartja-e ezt a fajta sebesség szabályozást a település területén. A Magyar Közút megkeresése az előterjesztés mellékletét képezi.



sebességkorl.pdf

Kondorosnak a 4642.j. úton Nagyszénás felé létesült csomópontja az M44 gyorsforgalmi úttal. Az M44-es csomópont elérése a 44. sz. főútról a Város központján keresztül lehetséges. Ez azért problémás, mert van két elágazás, melyben nagy (pótkocsis és kamion) tehergépjárművek elfordulása nehézkes. Saját sávjukban történő elfordulásuk nem is lehetséges. Ráadásul amennyiben két tehergépjármű találkozik ezen csomópontokban, ott az elfordulás szinte lehetetlenné válik. Ekkor már csak balesetveszélyes tolatások és manőverek árán lehet feloldani a tehergépjárművek okozta közlekedési helyzetet. Ezen problémára megoldást jelenthet a belterületi tehergépjármű forgalom elterelése a Csabacsüd és Kardos között megépült csomópont felé. A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt., mint beruházó felé megkereséssel éltünk a fenti probléma kapcsán. A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. válasza is az előterjesztés mellékletét képezi.



2019\_11\_18\_15\_20.p  
df

Kérem, a Tisztelt Képviselő-testület, hogy a fentiekről alakítsa ki álláspontját.

## Határozati javaslatok:

1.

A. Kondoros Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy továbbra is indokoltnak tartja a 30 km/h sebességkorlátozó tábla alkalmazását Kondoros belterületi szakaszán a 12 tonna össztömegű gépjárművekre vonatkozóan.

A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert, hogy a megadott határidőig küldje meg az Önkormányzat állásfoglalását a Magyar Közút Nonprofit Zrt. részére.

B. Kondoros Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy nem tartja indokoltnak a 30 km/h sebességkorlátozó tábla alkalmazását Kondoros belterületi szakaszán a 12 tonna össztömegű gépjárművekre vonatkozóan.

A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert, hogy a megadott határidőig küldje meg az Önkormányzat állásfoglalását a Magyar Közút Nonprofit Zrt. részére.

2.

Kondoros Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy kéri a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-től, hogy a Békéscsaba (Kétsoprony, Békés, Murony, Kamut, Mezőberény), valamint a Gyomaendrőd (Hunya) felől érkező pótkocsis, és nyerges tehergépjármű forgalom a Csabacsüd, és Kardos között megépült csomópont felé legyen vezetve, csökkentve ezzel a belterületi tehergépjárművek okozta forgalom terhelést.

Kondoros, 2019. november 18.

Ribárszki Péter  
polgármester

Az előterjesztést készítette:  
dr. Szebegyinszki Attila jegyző  
KON/ /2019. ikt. sz.



Magyar Közút Nonprofit  
Zártkörűen Működő Részvénytársaság  
Békés Megyei Igazgatóság  
5600 Békéscsaba, Szabadság tér 7-9.  
■ Telefon: +36 (66) 819-370, Fax: +36 (66) 819-379  
■ Web: www.kozut.hu, E-mail: info@bekes.kozut.hu

*Handwritten initials*

**Kondoros Város Önkormányzata**  
**Ribárszki Péter polgármester úr**  
részére

**Iktatószám:** BEK-128/1/2019.  
**Tárgy:** Sebességkorlátozás megszüntetése  
**Ügyintéző:** Kisházi Károly

**Kondoros**  
**Hősök tere 4-5.**

5553

KONDOROSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	
5553 Kondoros, Hősök tere 4-5.	
ÉRKEZETT	MELLEKLET
2019 NOV 05.	
ELŐZŐ	UTÓZÓ
11-12	19 KÖR-1 3900 1005
ELŐZŐ	UTÓZÓ
	Kisházi Károly

**Tisztelt Polgármester Úr!**

Kondoros Város Önkormányzata korábban írt levelében kérte, hogy a 12,5 tonna össztömeget meghaladó tehergépkocsik részére a településen 30 km/h sebességkorlátozást vezessünk be.

A településen áthaladó országos közutakon kérésüknek megfelelően kihelyeztük a szükséges jelzőtáblákat, annak ellenére, hogy szakmailag nem tartottuk kimondottan indokoltnak, illetve tartottunk annak kedvezőtlen hatásaitól.

A korábbi tapasztalatok azt mutatták, hogy a fenti szabályozási forma megnövelheti az előzések számát. A járművek szelektív sebességszabályozásából adódóan a lassabban közlekedő tehergépkocsik mögött haladó járművezetők – akár szabálytalan - előzési manőverbe kezhetnek, melyek baleseti veszélyhelyzetek potenciális kialakulásának lehetnek okozói.

Az álláspontunk mellett kitartva igyekszünk ezeket a korábban kihelyezett sebességkorlátozásokat megszüntetni, ezért kérjük a T. Önkormányzat állásfoglalását, hogy elérte-e ezen táblák kihelyezése a kívánt célt, illetve továbbra is szükségesnek tartják-e ezt a fajta sebességszabályozást településük területén?

Kérjük, hogy válaszukat 2019. november 30-ig megadni szíveskedjenek, visszajelzés hiányában a jelzőtáblák bevonásra kerülnek.

**Békéscsaba, 2019. október 30.**

  
**Virág Mihály**  
megyei igazgató

Magyar Közút Nonprofit Zrt  
Békés Megyei Igazgatósága  
5600 Békéscsaba, Szabadság tér 7-9  
0401

  
**Kutlár András**  
osztályvezető




Kondoros Város Polgármestere

Iktatószám: K- 15245 /2019  
NIF- 11971-2 /2019

Ribárszki Péter  
polgármester úr részére

Kondoros  
Hősök tere 4-5.  
5553



**Tárgy:** Tájékoztatás útbaigazító táblák felülvizsgálatáról *3963 19 KOM 2387-10 19*

**Tisztelt Polgármester Úr!**

*Polgármester*

A KON/2387/2019. iktatószámon küldött megkeresésével kapcsolatban, amelyben a 44. sz. főút és a 4642 jelű mellékút csomópontjába kihelyezendő útbaigazító táblák felülvizsgálatát kezdeményezi, az alábbiakról tájékoztatom.

A NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság (továbbiakban: NIF Zrt.) beruházásában több szakaszban folyamatban van az M44 gyorsforgalmi út megvalósítása. Az M44 Tiszakürt – Kondoros közötti, 62,0 km hosszú szakasz Vállalkozási szerződés szerinti befejezési határideje 2019. szeptember 2.

A gyorsforgalmi út kiviteli terveinek elkészítése Vállalkozó szerződéses feladata. A rávezető táblarendszer a kiviteli tervek részét képezi. A Vállalkozó a rávezető táblarendszert az országos közúthálózat üzemeltetését ellátó Magyar Közút Nonprofit Zrt.-vel (továbbiakban: MK NZrt.) történt egyeztetés és jóváhagyás, valamint a vonatkozó Útügyi Műszaki Szabályozás szerint tervezte meg. A Kondoros M44 gyorsforgalmi úti csomópont és a hozzá csatlakozó 4642 jelű út forgalomtechnikai kialakítása az engedélyeztetés időszakában kialakult koncepció alapján került megtervezésre és megvalósításra.

A 4642 jelű út gyorsforgalmi utat érintő korrekciójának ideiglenes forgalomba helyezése jelenleg folyamatban van.

A jóváhagyott rávezető táblarendszer alapján a táblaképek gyártása folyamatban van, illetve részben el is készültek. A projekt előrehaladására tekintettel, egy ilyen jellegű módosítás lebonyolítása veszélyeztetné a gyorsforgalmi út határidőben történő, sikeres műszaki átadását és forgalomba helyezését, mivel az további egyeztetéssel, tervezési feladatokkal, engedélyeztetéssel, a táblaképek újra gyártásával és azok kihelyezésével jár.

A térségi teherforgalom jövőben történő elirányítása érdekében az M44 gyorsforgalmi út Tiszakürt – Kondoros közötti szakaszának forgalomba helyezését követően célszerű az MK NZrt. Kondoros Város általi megkeresése. Leveletem, az Ön megkeresésével együtt tájékoztatásul továbbítom az MK NZrt. vezérigazgatója részére.

Budapest, 2019. június 3.

Tisztelettel:

NIF Zrt.

  
Nagy Róbert Attila  
vezérigazgató

Másolatban kapja:

Szilvai József Attila vezérigazgató, Magyar Közút Nonprofit Zrt.

KONDOROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT  
Pénzügyi-, Településfejlesztési, Mezőgazdasági és  
Ügyrendi Bizottságának Elnöke t. ö. l.,  
Kondoros, Hősök tere 4-5. Telefon: 66/589-300, Fax.: 66/589-302.  
E-mail: polhi@kondoros.hu

Tárgy: Bizottsági jegyzőkönyvi kivonat

Kivonat a Kondoros Város Önkormányzat Pénzügyi-, Településfejlesztési, Mezőgazdasági és Ügyrendi Bizottságának 2019. november 19-én megtartott nyílt ülés jegyzőkönyvéből:

118/2019.(XI.19.) Pü., Tf., Mg. és Ügyr. Biz. határozat

Kondoros Város Önkormányzata Pénzügyi-, Településfejlesztési-, Mezőgazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testület felé a „Tehergépjárművek sebességkorlátozása, belterületi forgalom elterelése” című előterjesztés „A” határozati javaslatának és a 2. határozati javaslatának elfogadását.

Boldis Zsolt sk.  
Pü., Tf., Mg., és Ügyr. Biz.  
elnök



A kivonat hiteles:  
Kondoros, 2019. november 25.

Litauszki-Horcsák Erika  
igazgatási előadó



**ELŐTERJESZTÉS**

Kondoros Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
2019. november 21-én tartandó ülésére

**Előterjesztés tárgya: TOP-1.1.3-16-BS1-2017-00016 „Helyi termékek modern színterének komplex kialakítása” című projekt (Piac) beruházással kapcsolatos adóköteles tevékenység**

**Az előterjesztés előadója: Ribárszki Péter polgármester**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A TOP-1.1.3-16-BS1-2017-00016 kódszámú, „Helyi termékek modern színterének komplex kialakítása” projekt – Piac - pályázattal kapcsolatban Kondoros Város Önkormányzata Képviselő-testületének határozatban kell kimondania, hogy a megvalósuló beruházások után adóköteles tevékenységet végez az önkormányzat, így a beruházáshoz kapcsolódó ÁFÁ-t visszaigényli.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a határozati javaslat elfogadására.

**Határozati javaslat:**


...../ 2019. (XI.21.) sz. Ök. Határozat


*Kondoros Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a TOP-1.1.3-16-BS1-2017-00016 kódszámú, „Helyi termékek modern színterének komplex kialakítása” című projekt (Piac) során megvalósuló beruházás után adóköteles tevékenységet fog folytatni, a beruházáshoz kapcsolódó ÁFÁ-t visszaigényli.*

**Határidő: azonnal**

**Felelős: Ribárszki Péter polgármester**

Kondoros, 2019. november 19.

  
Ribárszki Péter  
Polgármester



Az előterjesztést készítette: Barnáné Pecsénya Ágnes  
Iktsz.: KON/198-56/2019.

**KONDOROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT**  
**Pénzügyi-, Településfejlesztési, Mezőgazdasági és**  
**Ügyrendi Bizottságának Elnöke t. ö. l.**  
Kondoros, Hősök tere 4-5. Telefon: 66/589-300, Fax.: 66/589-302.  
E-mail: polhi@kondoros.hu

Tárgy: Bizottsági jegyzőkönyvi kivonat

Kivonat a Kondoros Város Önkormányzat Pénzügyi-, Településfejlesztési, Mezőgazdasági és Ügyrendi Bizottságának 2019. november 19-én megtartott nyílt ülés jegyzőkönyvéből:


**119/2019.(XI.19.) Pü., Tf., Mg. és Ügyr. Biz. határozat**

Kondoros Város Önkormányzata Pénzügyi-, Településfejlesztési-, Mezőgazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testület felé a „TOP-1.1.3-16-BS1-2017-00016 „Helyi termékek modern színterének komplex kialakítása” című projekt (Piac) beruházással kapcsolatos adóköteles tevékenység” című előterjesztés határozati javaslatának elfogadását.

Boldis Zsolt sk.  
Pü., Tf., Mg., és Ügyr. Biz.  
elnök



A kivonat hiteles:  
Kondoros, 2019. november 25.

  
Litauszki-Horcsák Erika  
igazgatási előadó



**ELŐTERJESZTÉS**  
**Kondoros Város Önkormányzat Képviselő-testületének**  
**2019. november 21-én tartandó ülésére**

**Előterjesztés tárgya: TOP-1.1.3-16-BS1-2017-00019 Helyi gazdaságfejlesztés Kondoroson projekt (Hűtőház) során megvalósuló beruházással kapcsolatos adóköteles tevékenység**

**Az előterjesztés előadója: Ribárszki Péter polgármester**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A TOP-1.1.3-16-BS1-2017-00019 Helyi gazdaságfejlesztés Kondoroson projekt (Hűtőház) pályázattal kapcsolatban Kondoros Város Önkormányzat Képviselő-testületének határozatban kell kimondania, hogy a megvalósuló beruházás után adóköteles tevékenységet végez az önkormányzat, így a beruházásokhoz kapcsolódó ÁFÁ-t visszaigényli.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására, és a határozati javaslat elfogadására.

**Határozati javaslat:**


...../2019. (XI.21.) sz. Ök. Határozat


**Kondoros Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a TOP-1.1.3-16-BS1-2017-00019 Helyi gazdaságfejlesztés Kondoroson projekt (Hűtőház) során megvalósuló beruházás után adóköteles tevékenységet fog folytatni, a beruházáshoz kapcsolódó ÁFÁ-t visszaigényli.**

Határidő: azonnal

Felelős: Ribárszki Péter polgármester

Kondoros, 2019. november 19.

  
Ribárszki Péter  
Polgármester



Az előterjesztést készítette: Szilágyi Gréta  
Iktsz.: KON/107-38/2019.

KONDOROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT  
Pénzügyi-, Településfejlesztési, Mezőgazdasági és  
Ügyrendi Bizottságának Elnöke t. ö. l.,  
Kondoros, Hősök tere 4-5. Telefon: 66/589-300, Fax.: 66/589-302.  
E-mail: polhi@kondoros.hu

Tárgy: Bizottsági jegyzőkönyvi kivonat

Kivonat a Kondoros Város Önkormányzat Pénzügyi-, Településfejlesztési, Mezőgazdasági és Ügyrendi Bizottságának 2019. november 19-én megtartott nyílt ülés jegyzőkönyvéből:


120/2019.(XI.19.) Pü., Tf., Mg. és Ügyr. Biz. határozat

Kondoros Város Önkormányzata Pénzügyi-, Településfejlesztési-, Mezőgazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testület felé a „TOP-1.1.3-16-BS1-2017-00019 Helyi gazdaságfejlesztés Kondoroson projekt (Hűtőház) során megvalósuló beruházással kapcsolatos adóköteles tevékenység” című előterjesztés határozati javaslatának elfogadását.

Boldis Zsolt sk.  
Pü., Tf., Mg., és Ügyr. Biz.  
elnök



A kivonat hiteles:  
Kondoros, 2019. november 25.

  
Litauszki-Horcsák Erika  
igazgatási előadó



## ELŐTERJESZTÉS

Kondoros Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
2019. november 21-én tartandó ülésére

### Előterjesztés tárgya:

2020. évi Villamosenergia-szolgáltatásra kötendő szerződés

Tisztelt Képviselő-testület!

Az MVM Partner Zrt. a 2020. év áramszolgáltatásával kapcsolatban ajánlat tétellel kereste meg önkormányzatunkat. A 2019. évi árhoz képest az áremelkedés 32 %, illetve 36 %. A jelentős áremelkedés miatt és ahhoz, hogy a legkedvezőbb árat választhassuk ajánlatot kértünk még két szolgáltatótól. A jelenlegi szolgáltató az MVM Partner Zrt, a másik két megkeresett szolgáltató az E2 Hungary Energiakereskedelmi és Szolgáltató Zrt. és az NKM Energia Zrt.

A beérkezett ajánlatok az alábbiak:

- **MVM Partner Zrt. (2020.01.01.- 2020.12.31. időszakra)**

22,03 Ft/kwh, közvilágításra 19,74 Ft/kwh

- **E2 Hungary Energiakereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Magyar Telecom Nyrt. (2020.01.01.-2020.12.31. időszakra)**

22,25 Ft/kwh, közvilágításra 21,22 Ft/kwh

A harmadik megkeresett szolgáltatótól, az NKM Energia Zrt-től 2019. november 18-ig nem érkezett be az árajánlat.



Kondoros Város  
Önkormányzata\_Á\_ké



Kondoros Város  
Önkormányzata\_Á\_200



MVMP-AJ-376233v00  
\_KAT\_HUF\_2020.pdf



MVMP-AJ-376241v00  
\_KAT\_HUF\_2020.pdf

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a fenti előterjesztés megvitatására, és elfogadására.

**Határozati javaslat:**

Kondoros Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2020. évi villamosenergia-szolgáltatásra a villamosenergia-értékesítési szerződést az MVM Partner ZRT-vel, mint legkedvezőbb ajánlattevővel kösse meg.

Határidő: azonnal

Felelős: Ribárszki Péter polgármester

Kondoros, 2019. november 19.



Ribárszki Péter  
Polgármester

Az előterjesztést készítette: Pusztainé Karsai Anita  
Ikt.sz.: KON/3983-1/2019.





powered by MEET and T...

ENERGIA ÜZLETRE SZABVA

Szerződésszám: MPT15725534-191118-20-v08

**TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ  
VILLAMOSENERGIA-KERESKEDELMI SZERZŐDÉS**

a továbbiakban: „Szerződés”, mely létrejött egyrészről az

**E2 Hungary Energiakereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság**

Székhelye:	1117 Budapest, Infopark sétány 1.	Bankszámlaszáma:	HU14 11794008 21396003 00000000
Levelezési címe:	6701 Szeged, Pf. 1271		
Adószáma:	25343502-2-43		
Cégjegyzékszám:	01-10-048540		
Kapcsolattartó:			
Szerződéses és számlázási kapcsolattartó:	E2 Hungary Zrt. Ügyfélékszolgálat		
Levelezési címe:	6701 Szeged, Pf. 1271	E-mail:	kkv@e2hungary.hu
Telefon:	+ 36 80 180 202	Fax:	+36 1 486 5698

mint villamosenergia-kereskedelmi engedélyes (a továbbiakban „Kereskedő”), másrészről a

Cégnév:	KONDOROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA			
Székhelye:	Irsz.: 5553	Város: Kondoros	Utca: Hősök tere	Házszám: 4-5
Adószáma:	15725534-2-04			
Bankszámlaszáma:				
Kapcsolattartó:				
Szerződéses kapcsolattartó:	Pusztainé Karsai Anita			
Levelezési cím:	5553 Kondoros, Hősök tere 4-5.			
Számlafogadási cím (amennyiben a levelezési címtől eltérő):				
Telefon:		E-mail:		
Mobil:		Fax:		

mint felhasználó (a továbbiakban „Felhasználó”) (a Kereskedő és a Felhasználó a továbbiakban külön-külön „Fel”, együttesen „Felek” között, alulírott helyen és időben, az alábbi feltételekkel.

**Általános rendelkezések**

A jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben az Általános Szerződési Feltételek („ÁSZF”), az Üzletszabályzat, a villamosenergia-rendszerre vonatkozó Elosztói Szabályzat („ESZ”), Üzemi Szabályzat és Kereskedelmi Szabályzat („KSZ”) és a hatályos magyar jogszabályok rendelkezései az irányadóak. Az Általános Szerződési Feltételek mindenkor hatályos változata a Kereskedő honlapján ([www.e2hungary.hu](http://www.e2hungary.hu)) található.

A Felek a jelen Szerződés aláírásával kijelentik, hogy az ÁSZF tartalmát megismerték, azt a jelen Szerződés elválaszthatatlan részének és magukra nézve kötelező érvényűnek tekintik. Amennyiben a Szerződés és az ÁSZF rendelkezései között bármilyen eltérés vagy ellentmondás lenne, úgy a jelen Szerződés rendelkezései alkalmazandók.

**1. A Szerződés tárgya**

- 1.1. A Szerződés alapján a Kereskedő köteles a Szerződés 2.1. pontjában meghatározott szerződéses időszakban a Felhasználó jelen Szerződés 2. számú mellékletében rögzített felhasználási helye(i) („Felhasználási Hely”) villamosenergia-ellátásához szükséges villamosenergia-mennyiséget az átviteli

E2 Hungary Energiakereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

1117 Budapest, Infopark sétány 1.

Cégjegyzékszám: bejegyezve a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságán 01-10-048540 szám alatt



hálózaton (átadási pont) rendelkezésre tartani. A Felhasználó köteles a villamos energiát a Szerződés rendelkezései szerint átvenni, és annak jelen Szerződés 2.1. pontja szerinti vételárát és kapcsolódó díjait a Kereskedőnek megfizetni.

**2. A Szerződés létrejötte, időtartama, a villamos energia ára**

Jelen ajánlat érvényességi ideje: 2019.11.22. 12:00:00. Felek az érvényességi időtől egyező akaratlalt eltérhetnek.

**2.1. A Szerződés a Felek aláírásával lép hatályba. A Szerződés az alábbi határozott időtartamra jön létre.**

A villamosenergia-átadás-átvételi kötelezettség (hűségidőszak*) időtartama:	Választott hűségidőszak (Kérjük, jelölje x-szel a választott időszakot [ka]t.)	Energiadíj		RHD-díj
		Villamos energia ára (FIX)	Mértékegysége	Rendszerhasználati díjak számlázása
2020.01.01-2020.12.31.	X	21,22	HUF/kWh	Elosztó

\* A hűségidőszak választandó.

Amennyiben a Felhasználó egyértelműen nem jelöli meg, melyik hűségidőszakra szeretne szerződni, abban az esetben automatikusan a leghosszabb időszakra vállalja a hűségidőszakot.

- 2.2. A Felek rögzítik, hogy jelen Szerződés aláírásával a szerződéses időtartam alatt a Felhasználó a Kereskedővel azonos mérlegkörhöz csatlakozik, külön mérlegkörtsági szerződés aláírása nélkül.
- 2.3. A Kereskedő, illetve a Mérlegkörfelelős a mérlegkörtságért külön díjat nem számít fel, illetve a mérlegköri kiegyenlítő energia díját sem a Kereskedő, sem a Mérlegkörfelelős külön nem számlázza ki a Felhasználó részére, azt a villamos-energia egységára magában foglalja.
- 2.4. A fenti villamos-energia egységára tisztán nettó energiaár, mely nem tartalmaz semmilyen adótételt. A villamos-energia egységára nem tartalmazza a rendszerhasználati díjakat, a villamos energiáról szóló 2007. LXXXVI. törvény („Vet.”) 147. §-ában meghatározott pénzeszközöket, a mindenkorit energiaadó és az áfa összegét, valamint a jogszabályok alapján esetlegesen felmerülő egyéb adokat, illetekeket, díjakat, járulékokat és költségeket, amelyet a Kereskedő az ellenérték részeként felszámít, és melyek megfizetésének kötelezettsége a Felhasználót terheli.
- 2.5. A villamos-energia egységára nem tartalmazza a Vet. 13. § szerinti átvételi kötelezettség alá eső villamosenergia-termelés támogatására az átvételi rendszerirányító által meghatározott pénzeszköz, a Felhasználó azt a vetelőtől felül fizeti meg a Kereskedő részére abban a mértékben, amely a Kereskedőt is terheli az Átvételi Rendszerirányító adatai alapján.
- 2.6. Amennyiben Fix HUF a választott villamos-energia egységár, valamennyi számlatétel számlázása és fizetése HUF-ban történik.
- 2.7. Amennyiben Fix EUR a választott villamos-energia egységár, lehetőség van a rendszerhasználati díjak, a Vet. 13. § és 147. § szerinti pénzeszközök, az energiaadó és az áfa fizetésére a villamos energia árával megegyező pénznemben (EUR) vagy HUF-ban. Utóbbi esetben a fent felsorolt tételek számlázása külön számlában történik.
- 2.8. Amennyiben a rendszerhasználati díjakat nem a Kereskedő számlázza ki a Felhasználó részére, a Felhasználó kötelezettséget vállal, hogy az érintett Elosztói Engedéllyessel fennálló érvényes hálózatcsatlakozási és hálózathasználói szerződések alapján a rendszerhasználati díjakat a hálózati engedélyeseknek megfizeti.
- 2.9. Amennyiben a Kereskedő a villamos energia egységárát egyoldalúan megemeli, a Felhasználó a módosított egységáraknak a Kereskedő honlapján történő megjelentetésétől, illetve azok egyéb módon való közlésétől számított 15 napon belül, írásban történő rendelkezéssel a módosítás hatálybalépésének napjára, de legkésőbb 30 napos felmondási idővel felmondhatja a Szerződést. Nem alapozza meg a Felhasználó felmondási jogát, ha a szerződéses ár módosítására az azt befolyásoló bármely jogszabály, ellátási szabályzat, hatósági vagy bírósági határozat kötelező érvényű módosítása miatt kerül sor.
- 2.10. A Szerződést a Felek az ÁSZF 8. pontjában foglalt esetekben és eljárás szerint azonnal hatállyal felmondhatják.
- 2.11. A Szerződés rendelkezéseit a Felek közötti elszámolások és mindenemű fizetési kötelezettségek maradéktalan teljesítésének időpontjáig kell alkalmazni.
- 2.12. Egyetemes szolgáltatásra nem jogosult Felhasználó esetén, amennyiben a Felek bármelyike a jelen Szerződés 2.1. pontjában foglalt hűségidőszak lejártát megelőzően 180 nappal nem jelzi írásban a másik Fél részére megszüntetési szándékát, úgy a jelen Szerződés a 2.1. pontban foglalt hűségidőszakot követően határozatlan idejű szerződéssé válik.  
A határozatlan idejű szerződés megszüntetésének lehetőségét az Üzletszabályzat 4.10.2.1 pontja szabályozza.
- 2.13. Egyetemes szolgáltatásra jogosult Felhasználó esetén, amennyiben a Felek bármelyike a jelen Szerződés 2.1. pontjában foglalt hűségidőszak lejártát megelőzően 30 nappal nem jelzi írásban a másik Fél részére a megszüntetési szándékát, úgy a jelen Szerződés a 2.1. pontban foglalt hűségidőszakot követően a soron következő 12 hónapos időszakra, határozott időtartamra meghosszabbodik. A meghosszabbodott Szerződés tekintetében egyetemes szolgáltatásra jogosult Felhasználó esetén bármelyik Fél a 12 hónapos időszak végét megelőzően 30 nappal írásban jogosult a másik Fél részére jelezni, ha azt a továbbiakban nem kívánja a soron következő 12 hónapos időszakra hatályában fenntartani. Ezen igény jelzésének elmulasztása vagy késedelmes teljesítése esetén a Szerződés változatlan feltételekkel a soron következő 12 hónapos időszakra ismét meghosszabbodik.
- 2.14. A Kereskedő a 2.1. pontban megjelölt hűségidőszak lejártát megelőzően legkésőbb 45 nappal megküldi a Felhasználó részére (a Felhasználó által megadott elektronikus vagy postai címre) a hűségidőszak leteltét követő időszakra vonatkozó villamos-energia egységárát. Az árközlés hiányában a 2.1. pontban foglalt villamos-energia egységár alkalmazandó a további szerződéses időszakban.
- 2.15. A Felhasználó kijelenti, hogy a Szerződésben szereplő Felhasználási Helyeken háztartási méretű kiserőművet nem üzemeltet. Amennyiben háztartási méretű kiserőmű kerül beüzemelésre, az a Felhasználási Hely a Szerződés hatálya alól automatikusan kikerül, és a Felek az adott Felhasználási Hely tekintetében elszámolnak egymással.



- 2.16. Amennyiben a Felhasználó a Szerződés létrejöttét követően, de a Kereskedő tényleges teljesítésének megkezdését megelőzően el kíván állni a Szerződéstől, úgy a Kereskedő bánatpénz fizetését kérheti a Felhasználótól. A bánatpénz összege a Szerződésben rögzített várható éves fogyasztás egy negyedének szerződéses árával (molekula és rendszerhasználati díjakat egyaránt tartalmazó) számított ellenértéke, de legalább ötszáz-ezer forint. A bánatpénz a Kereskedőnek objektív alapon jár, így a Felek a bánatpénz mérséklésének lehetőségét kizárják.
- 3. A Felhasználó nyilatkozatai**
- 3.1. A Felhasználó kijelenti, hogy az ÁSZF 3.1. pontjában felsorolt szerződéskötési feltételek teljesültek, a Szerződés hatálybalépésének akadályja nincs.
- 4. Átadási és átvételi kötelezettség**
- 4.1. A Kereskedő villamosenergia-átadási kötelezettsége, illetve a Felhasználó átvételi kötelezettsége megegyezik a Felhasználó tényleges fogyasztásával.
- 5. A számlázásra, fizetésre és elszámolásra vonatkozó szabályok**
- 5.1. A rendszerhasználati díjtelek az energiadíj-számlán külön soron kerülnek feltüntetésre, amennyiben a rendszerhasználati díjakat a Felhasználó a Kereskedőnek fizeti meg.
- 5.2. A Felek határozott idejű elszámolásban állapodnak meg, a számlázási, illetve elszámolási időszak egy hónap vagy teljesítési időszak (30 nap). Abban az esetben, ha a Felhasználó a Felhasználási hely tekintetében profil-elszámolású felhasználónak minősül, a tényleges fogyasztás megállapításáig a havi számlázás az illetékes Elosztói Engedélyes rendszerében nyilvántartott mértékadó éves fogyasztás (MÉF) alapján történik (MÉF/12). A Szerződés aláírásának időpontjában irányadó MÉF-érték a Szerződés 2. számú mellékletében került rögzítésre. Tavlehívható fogyasztásmérővel rendelkező Felhasználási Helyek esetében a fogyasztásról szóló havi számla kiállítását az elosztói engedélyes által közölt mérési adatok alapján történik.
- A Felek a Felhasználó tényleges fogyasztási adatainak ismeretében a KAT pénzeszköz tekintetében is elszámolnak egymással. A számla tekintetében a Szerződés 5. pontjában foglaltak megfelelően alkalmazandók.
- 5.3. A Kereskedő a számláit a jogszabályok szerinti tartalommal az elszámolási időszakot követően állítja ki. A számla fizetési határideje a számla kiállításától számított 15 naptári nap. A terhelőlevelek (pótdíj, kötbér, kesedelmi kamat) fizetési határideje a bizonylat kiállításától számított 15. naptári nap.
- 5.4. A Kereskedő a számla eredeti példányát postai úton küldi meg a Felhasználó által megadott számlaküldési címre. Amennyiben a számlaküldési cím megváltozik, a Felhasználó köteles erről a Kereskedőt haladéktalanul értesíteni.
- 5.5. A Felhasználó a fizetendő összegeket a számlán feltüntetett penznemben köteles a Kereskedő azonos devizában vezetett bankszámlájára utalni, továbbá köteles a kiegyenlítésre kerülő számla sorszámat az átutalás közlemény rovatában feltüntetni.
- 5.6. Az elszámolás, a számtázás és a fizetés további feltételeit az ÁSZF 7. pontja tartalmazza.
- 5.7. Fizetési mód: Banki átutalás
- 6. Kockázati besorolás**
- 6.1. Kereskedő jogosult a Felhasználót belső minősítési rendszere alapján a szerződéskötést megelőzően értékelni, minősítése alapján kategóriákba sorolni. Ezen értékelés eredményeiképpen Kereskedő jogosult a szerződés aláírásától eltiltani.
- 6.2. Kereskedő jogosult a Felhasználót – annak fizetési szokásai alapján – kockázati kategóriába sorolni, és a kockázati besorolást az ÁSZF-ben foglaltak szerint módosítani a szerződés időtartama alatt. Amennyiben a kockázati besorolás negatív irányú változása következtében a Kereskedő a Felhasználót csak előre fizetés mellett látja el, Kereskedő az előleghozzájárulást a tárgyhónapot megelőző hónap 5. munkanapján állítja ki 15 napos fizetési határidővel.
- 7. Kapcsolattartás**
- 7.1. A kapcsolattartók adatait a szerződő Felek adattábla tartalmazza.
- 8. Egyéb rendelkezések, mellékletek**
- 8.1. A Felhasználó kijelenti, hogy tudomással bír arról, hogy a piaci árak változhatnak, és a Szerződést erre tekintettel kötötte meg.
- 8.2. A Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés annak mellékleteivel együtt képezi a Felek közötti teljes megállapodást, és a Szerződés aláírása hatályon kívül helyez minden korábbi, a Szerződés tárgyával kapcsolatos szóbeli vagy írásbeli értelmezést, intézkedést, állítást vagy megállapodást a Felek között. A Felek kölcsönösen kizárják az iparágban esetlegesen alkalmazott szokások alkalmazását, ezek nem képezik részét a Szerződésnek.
- 8.3. A Felek törekednek a vitás kérdések egymás közötti békés úton történő rendezésére. A békés úton nem rendezhető vitás kérdések eldöntésére a Felek a Budai Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.



powered by **ME T** and **T...**

ENERGIA ÜZLETRE SZABVA

Szerződésszám: MPT15725534-191118-20-v08

8.4. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezik az alábbi melléletek:

1. sz. melléklet: Általános Szerződési Feltételek (megtekinthető a Kereskedő honlapján: [www.e2hungary.hu](http://www.e2hungary.hu))
2. sz. melléklet: Felhasználási helyenként rögzített szerződési adatok

A jelen Szerződés – amely a Felek számának megfelelő, egymással szó szerint megegyező példányban készült – valamennyi oldalát a Felek elolvasás és értelmezés után, mint az akaratukkal mindenben megegyezőt, kellően meghatalmazott képviselőik útján jóváhagyólag irták alá.

Aláírás helye, dátuma:

A Felhasználó részéről:

.....  
ph. aláírás  
(nyomtatott név is)  
KONDOROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

.....  
ph. aláírás  
(nyomtatott név is)

Budapest, .....

Az E2 Hungary Zrt. részéről:

.....  
Krascsenics Roland  
vezérigazgató

.....  
Tordai Péter  
pénzügyi igazgató



energiaüzletre szarva

ENERGIA ÜZLETRE SZARVA

Szerződés szám: MPT15725534-191118-20-V08

2. sz. melléklet

Felhasználási helyként rögzített szerződéses adatok

Felhasználási hely neve	Felhasználási hely címe		Felhasználási hely azonosítója (POD)	Elosztó megnevezése	Felhasználási hely típusa (profilos vagy idősoros)	Éves fogyasztás (kWh)	Szerződött fogyasztás (kWh)	
5553	Kondoros	Hosók tere	4.	HU000310F11-S100000000000100-H056	5	Közvilágítás	131 396	131 396

\* Éves fogyasztás (kWh):

- profilos telephely esetében a mértékadó éves fogyasztást (MEF) egyezik meg
- idősoros méréssel rendelkező telephely esetében a várható éves fogyasztással (VEF) egyezik meg

Kód	Elosztó megnevezése	Elosztó székhelye	Kód	Elosztó megnevezése	Elosztó székhelye
1	ÁTI-Sziget Ipari Szolgáltató Központ Kft.	2313 Szigetszentmiklós, Gyártelep	6	ELMŰ Hálózati Kft.	1132 Budapest, Váci út 72-74.
2	E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt.	7626 Pécs, Rákóczi út 73/b.	7	ÉMÁSZ Hálózati Kft.	3325 Miskolc, Dózsa György u. 13.
3	E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt.	9027 Győr, Kando K. u. 13.	8	Ganz Szolgáltató Zrt.	1089 Budapest, Vajda Péter utca 12
4	E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt.	4024 Debrecen, Kossuth u. 41.	9	Tisza Joute Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.	5435 Martfű, Gesztenye sor 1.
5	EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft.	6720 Szeged, Klauzál ter 1.	10	Dunavarsány Ipari Park Szolgáltató Kft.	1071 Budapest Városligeti fasor 47-49.



Szerződésszám: MPT15725534-191118-20-v08

MEGHATALMAZÁS

Alulírott.

Cég neve:	KONDOROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Székhelye:	5553 Kondoros, Hősök tere 4-5.
Adószáma:	15725534-2-04
Képviselő neve:	
Képviselő pozíciója:	

a továbbiakban mint Meghatalmazó, meghatalmazom az E2 Hungary Zrt.-t (székhelye: 1117 Budapest, Infopark sétány 1; adószáma: 25343502-2-43; cégjegyzékszáma: 01-10-048540), a továbbiakban mint Meghatalmazottat, hogy nevemben és helyettem a tulajdonomban vagy használatomban levő alábbi felhasználási helyek (a továbbiakban: Érintett Felhasználási Hely[ek]) vonatkozásában

Felhasználási hely címe				POD	Jelenlegi Kereskedő
5553	Kondoros	Hősök tere	4.	HU000310F11-S10000000000001004056	

- az Érintett Felhasználási Hely(ek)et ellátó villamosenergia-kereskedővel  vagy egyetemes szolgáltatóval  (a továbbiakban: Jelenlegi Kereskedő) szemben a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 47/B. §-ban foglaltak alapján a Meghatalmazó és a Jelenlegi Kereskedő között fennálló villamosenergia-kereskedelmi / -adásveteli szerződés(ek)et felmondja; továbbá
- a kereskedőváltással kapcsolatban a Jelenlegi Kereskedőnél és az illetékes elosztói engedélyesnél a Meghatalmazó nevében és képviselétében teljes körűen eljárjon, helyette és nevében valamennyi olyan adatot, információt és dokumentumot bekerjen, amely a Meghatalmazó felhasználási helyének/helyeinek villamosenergia-ellátása, illetve új villamosenergia-kereskedelmi / -adásveteli szerződés megkötése érdekében szükséges.

Jelenlegi Kereskedővel fennálló villamosenergia-kereskedelmi / -adásveteli szerződésre vonatkozó adatok:

Határozott idejű szerződés	Határozatlan idejű szerződés
Szerződés vége:	Felmondási idő: nap
Ha rendelkezik felmondási idővel: nap	Ha rendelkezik fordulónappal (időpont, amelyre a szerződés legkorábban felmondható, pl. dec. 31.):

\*A szerződés határozatlan vagy határozott idejű, így kizárólag csak az egyik oszlop töltendő ki.

Alulírott meghatalmazó tudomásul veszem, hogy Meghatalmazott Kereskedő a szerződésre háromszor (maximum 3 hónap időtartamra) kezdeményezi a kereskedőváltást. Amennyiben a Meghatalmazó hibájából sikertelen a kereskedő váltás – pl. tartozása van a jelenlegi kereskedőjénél, az adatok nem a valóságnak felelnek meg, más kereskedővel élő szerződése van ugyanerre a szerződéses időszakra –, a Meghatalmazott Kereskedő kötbérre jogosult. A kötbér összege 200.000,- Ft, amelyet a Meghatalmazott Kereskedő minden sikertelen kereskedőváltás után jogosult a Meghatalmazóval szemben érvényesíteni. Alulírott Meghatalmazó tudomásul veszem, hogy amennyiben jelen meghatalmazás cégszerűen aláírt példánya legkésőbb a Meghatalmazó hatályos villamosenergia-kereskedelmi szerződése szerinti felmondási határidőt megelőző 3 munkanappal nem áll a Meghatalmazott rendelkezésére, a Meghatalmazottat a felmondási kötelezettség és az ebből eredő esetleges károkért felelősség nem terheli. Alulírott Meghatalmazó tudomásul veszem, hogy a Meghatalmazott Kereskedő felelőssége nem terjed ki a következménykárok, így különösen az elmaradt jövedelem, hasznok és jó hírnév megsértésével esetlegesen okozott kár megtérítésére. Alulírott Meghatalmazó kijelentem, hogy legkésőbb jelen Meghatalmazás hatálybalépésének időpontjától minden, a Jelenlegi Kereskedőnek vagy más személynek adott, a jelen Meghatalmazás tárgyával azonos tárgyú meghatalmazást visszavonok. Jelen Meghatalmazás nem terjed ki a Meghatalmazó és a Jelenlegi Kereskedő közötti elszámolásra.

Kelt, .....év ..... hó .....nap

ph., aláírás  
Meghatalmazó



powered by and

ENERGIA ÜZLETRE SZABVA

Szerződésszám: MPT15725534-191118-20-v08

**TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ  
VILLAMOSENERGIA-KERESKEDELMI SZERZŐDÉS**

a továbbiakban: „Szerződés”, mely létrejött egyrészről az

**E2 Hungary Energiakereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság**

Székhelye:	1117 Budapest, Infopark sétány 1.	Bankszámlaszáma:	HU14 11794008 21396003 00000000
Levelezési címe:	6701 Szeged, Pf. 1271		
Adószáma:	25343502-2-43		
Céggjegyzékszám:	01-10-048540		
Kapcsolattartó:			
Szerződéses és számlázási kapcsolattartó:	E2 Hungary Zrt. Ügyfelszolgálat		
Levelezési címe:	6701 Szeged, Pf. 1271	E-mail:	<a href="mailto:kkv@e2hungary.hu">kkv@e2hungary.hu</a>
Telefon:	+ 36 80 180 202	Fax:	+36 1 486 5698

mint villamosenergia-kereskedelmi engedélyes (a továbbiakban „Kereskedő”), másrészről a

Cégnév:	KONDOROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA		
Székhelye:	Írsz.: 5553	Város: Kondoros	Utca: Hősök tere
			Házzszám: 4-5
Adószáma:	15725534-2-04		
Bankszámlaszáma:			
Kapcsolattartó:			
Szerződéses kapcsolattartó:	Pusztainé Karsai Anita		
Levelezési cím:	5553 Kondoros, Hősök tere 4-5.		
Számlafogadási cím (amennyiben a levelezési címtől eltérő):			
Telefon:		E-mail:	
Mobil:		Fax:	

mint felhasználó (a továbbiakban „Felhasználó”) (a Kereskedő és a Felhasználó a továbbiakban külön-külön „Fel”, együttesen „Felek” között, alulírott helyen és időben, az alábbi feltételekkel.

**Általános rendelkezések**

A jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben az Általános Szerződési Feltételek („ÁSZF”), az Üzletszabályzat, a villamosenergia-rendszerre vonatkozó Elosztói Szabályzat („ESZ”), Üzemi Szabályzat és Kereskedelmi Szabályzat („KSZ”) és a hatályos magyar jogszabályok rendelkezései az irányadóak. Az Általános Szerződési Feltételek mindenkor hatályos változata a Kereskedő honlapján ([www.e2hungary.hu](http://www.e2hungary.hu)) található.

A Felek a jelen Szerződés aláírásával kijelentik, hogy az ÁSZF tartalmát megismerték, azt a jelen Szerződés elválaszthatatlan részének és magukra nézve kötelező érvényűnek tekintik. Amennyiben a Szerződés és az ÁSZF rendelkezései között bármilyen eltérés vagy ellentmondás lenne, úgy a jelen Szerződés rendelkezései alkalmazandók.

**1. A Szerződés tárgya**

1.1. A Szerződés alapján a Kereskedő köteles a Szerződés 2.1. pontjában meghatározott szerződéses időszakban a Felhasználó jelen Szerződés 2. számú mellékletében rögzített felhasználási helye(i) („Felhasználási Hely”) villamosenergia-ellátásához szükséges villamosenergia-mennyiséget az átviteli

E2 Hungary Energiakereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

1117 Budapest, Infopark sétány 1.

Céggjegyzékszám: bejegyezve a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságán 01-10-048540 szám alatt.



hálózaton (átadási pont) rendelkezésre tartani. A Felhasználó köteles a villamos energiát a Szerződés rendelkezései szerint átvenni, és annak jelen Szerződés 2.1. pontja szerinti vételárát és kapcsolódó díjait a Kereskedőnek megfizetni.

**2. A Szerződés létrejötte, időtartama, a villamos energia ára**

Jelen ajánlat érvényességi ideje: 2019.11.22. 12:00:00. Felek az érvényességi időtől egyező akarattal eltérhetnek.

2.1. A Szerződés a Felek aláírásával lép hatályba. A Szerződés az alábbi határozott időtartamra jön létre.

A villamosenergia-átadás -átvételi kötelezettség (hűségidőszak*) időtartama:	Választott hűségidőszak (Kérjük, jelölje x-szel a választott időszakot(k)at.)	Energiadíj		RHD-díj
		Villamos energia ára (FIX)	Mértékegysége	Rendszerhasználati díjak számlázása
2020.01.01-2020.12.31.	X	22,25	HUF/kWh	Eloszto

\* A hűségidőszak választando.

Amennyiben a Felhasználó egyértelműen nem jelöli meg, melyik hűségidőszakra szeretne szerződni, abban az esetben automatikusan a leghosszabb időszakra vállalja a hűségidőszakot.

- 2.2. A Felek rögzítik, hogy jelen Szerződés aláírásával a szerződéses időtartam alatt a Felhasználó a Kereskedővel azonos mérlegkörhöz csatlakozik, külön mérlegkörtagsági szerződés aláírása nélkül.
- 2.3. A Kereskedő, illetve a Mérlegkörfelelős a mérlegkörtagságért külön díjat nem számít fel, illetve a mérlegkörü kiegyenlítő energia díjat sem a Kereskedő, sem a Mérlegkörfelelős külön nem számlázza ki a Felhasználó részére, azt a villamos-energia egységára magában foglalja.
- 2.4. A fenti villamos-energia egységára tisztán nettó energiaár, mely nem tartalmaz semmilyen adótételt. A villamos-energia egységára nem tartalmazza a rendszerhasználati díjakat, a villamos energiáról szóló 2007. LXXXVI. törvény (Vet.) 147. §-ában meghatározott pénzeszközöket, a mindenkori energiaadó és az áfa összegét, valamint a jogszabályok alapján esetlegesen felmerülő egyéb adókat, illetékeket, díjakat, járulékokat és költségeket, amelyet a Kereskedő az ellenérték részeként felszámít, és melyek megfizetésének kötelezettsége a Felhasználót terheli.
- 2.5. A villamos-energia egységára nem tartalmazza a Vet. 13. § szerinti átvételi kötelezettség alá eső villamosenergia-termelés támogatására az átvételi rendszerirányító által meghatározott pénzeszközt, a Felhasználó azt a vételáron felül fizeti meg a Kereskedő részére abban a mértékben, amely a Kereskedőt is terheli az Átvételi Rendszerirányító adatai alapján.
- 2.6. Amennyiben Fix HUF a választott villamos-energia egységár, valamennyi számlatétel számlázása és fizetése HUF-ban történik.
- 2.7. Amennyiben Fix EUR a választott villamos-energia egységár, lehetőség van a rendszerhasználati díjak a Vet. 13. § és 147. § szerinti pénzeszközök, az energiaadó és az áfa fizetésére a villamos energia árával megegyező pénznemben (EUR) vagy HUF-ban. Utóbbi esetben a fent felsorolt tételek számlázása külön számlában történik.
- 2.8. Amennyiben a rendszerhasználati díjakat nem a Kereskedő számlázza ki a Felhasználó részére, a Felhasználó kötelezettséget vállal, hogy az érintett Elosztoi Engedéllyessel fennálló érvényes hálózatszatlakozási és hálózathasználati szerződések alapján a rendszerhasználati díjakat a hálózati engedélyeseknek megfizeti.
- 2.9. Amennyiben a Kereskedő a villamos energia egységárat egyoldalúan megemeli, a Felhasználó a módosított egységáraknak a Kereskedő honlapján történő megjelentetésétől, illetve azok egyéb módon való közlésétől számított 15 napon belül, írásban történő rendes felmondással az ármódosítás hatálybalépésének napjára, de legalább 30 napos felmondási idővel felmondhatja a Szerződést. Nem alapozza meg a Felhasználó felmondási jogát, ha a szerződéses ár módosítására az azt befolyásoló bármely jogszabály, ellátási szabályzat, hatósági vagy bírósági határozat kötelező érvényű módosítása miatt kerül sor.
- 2.10. A Szerződést a Felek az ÁSZF 8. pontjában foglalt esetekben és eljárás szerint azonnali hatállyal felmondhatják.
- 2.11. A Szerződés rendelkezéseit a Felek közötti elszámolások és mindennemű fizetési kötelezettségek maradéktalan teljesítésének időpontjáig kell alkalmazni.
- 2.12. Egyetemes szolgáltatásra nem jogosult Felhasználó esetén, amennyiben a Felek bármelyike a jelen Szerződés 2.1. pontjában foglalt hűségidőszak lejártát megelőzően 180 nappal nem jelzi írásban a másik Fél részére megszüntetési szándékát, úgy a jelen Szerződés a 2.1. pontban foglalt hűségidőszakot követően határozatlan idejű szerződéssé válik.  
A határozatlan idejű szerződés megszüntetésének lehetőségét az Üzletszabályzat 4.10.2.1 pontja szabályozza.
- 2.13. Egyetemes szolgáltatásra jogosult Felhasználó esetén, amennyiben a Felek bármelyike a jelen Szerződés 2.1. pontjában foglalt hűségidőszak lejártát megelőzően 30 nappal nem jelzi írásban a másik Fél részére a megszüntetési szándékát, úgy a jelen Szerződés a 2.1. pontban foglalt hűségidőszakot követően a soron következő 12 hónapos időszakra, határozott időtartamra meghosszabbodik. A meghosszabbodott Szerződés tekintetében egyetemes szolgáltatásra jogosult Felhasználó esetén bármelyik Fél a 12 hónapos időszak végét megelőzően 30 nappal írásban jogosult a másik Fél részére jelezni, ha azt a továbbiakban nem kívánja a soron következő 12 hónapos időszakra hatályában fenntartani. Ezen igény jelzésének elmulasztása vagy késedelmes teljesítése esetén a Szerződés változatlan feltételekkel a soron következő 12 hónapos időszakra ismét meghosszabbodik.
- 2.14. A Kereskedő a 2.1. pontban megjelölt hűségidőszak lejártát megelőzően legkésőbb 45 nappal megküldi a Felhasználó részére (a Felhasználó által megadott elektronikus vagy postai címre) a hűségidőszak leteltét követő időszakra vonatkozó villamos-energia egységárat. Az árközlés hiányában a 2.1. pontban foglalt villamos-energia egységár alkalmazandó a további szerződéses időszakban.
- 2.15. A Felhasználó kijelenti, hogy a Szerződésben szereplő Felhasználási Helyeken háztartási méretű kiserőművet nem üzemeltet. Amennyiben háztartási méretű kiserőmű kerül beüzemelésre, az a Felhasználási Hely a Szerződés hatálya alól automatikusan kikerül, és a Felek az adott Felhasználási Hely tekintetében elszámolnak egymással.



2.16. Amennyiben a Felhasználó a Szerződés létrejöttét követően, de a Kereskedő tényleges teljesítésének megkezdését megelőzően el kíván állni a Szerződéstől, úgy a Kereskedő bánatpénz fizetését kérheti a Felhasználótól. A bánatpénz összege a Szerződésben rögzített várható éves fogyasztás egy negyedének szerződéses árával (molekula és rendszerhasználati díjakat egyaránt tartalmazó) számított ellenértéke, de legalább ötszáz-ezer forint. A bánatpénz a Kereskedőnek objektív alapon jár, így a Felek a bánatpénz mérséklésének lehetőségét kizárják.

### 3. A Felhasználó nyilatkozatai

3.1. A Felhasználó kijelenti, hogy az ÁSZF 3.1. pontjában felsorolt szerződéses feltételek teljesültek, a Szerződés hatálybalépésének akadálya nincs.

### 4. Átadási és átvételi kötelezettség

4.1. A Kereskedő villamosenergia-átadási kötelezettsége, illetve a Felhasználó átvételi kötelezettsége megegyezik a Felhasználó tényleges fogyasztásával.

### 5. A számlázásra, fizetésre és elszámolásra vonatkozó szabályok

5.1. A rendszerhasználati díjtelek az energiadíj-számlán külön soron kerülnek feltüntetésre, amennyiben a rendszerhasználati díjakat a Felhasználó a Kereskedőnek fizeti meg.

5.2. A Felek határozott idejű elszámolásban állapodnak meg, a számlázási, illetve elszámolási időszak egy hónap vagy leolvasási időszak (30 nap). Abban az esetben, ha a Felhasználó a Felhasználási hely tekintetében profit-elszámolású felhasználónak minősül, a tényleges fogyasztás megállapításáig a havi számlázás az illetékes Elosztói Engedélyes rendszerében nyilvántartott mértékadó éves fogyasztás (MÉF) alapján történik (MÉF/12). A Szerződés aláírásának időpontjában irányadó MÉF-érték a Szerződés 2. számú mellékletében került rögzítésre. Tavtelevhívható fogyasztásmérővel rendelkező Felhasználási Helyek esetében a fogyasztásról szóló havi számla kiállítása az elosztói engedélyes által közölt mérési adatok alapján történik.

A Felek a Felhasználó tényleges fogyasztási adatainak ismeretében a KÁT pénzeszköz tekintetében is elszámolnak egymással. A számla tekintetében a Szerződés 5. pontjában foglaltak megfelelően alkalmazandóak.

5.3. A Kereskedő a számláit a jogszabályok szerinti tartalommal az elszámolási időszakot követően állítja ki. A számla fizetési határideje a számla kiállításától számított 15 naptári nap. A terhelőlevelek (pótdíj, kötbér, késedelmi kamat) fizetési határideje a bizonylat kiállításától számított 15. naptári nap.

5.4. A Kereskedő a számla eredeti példányát postai úton küldi meg a Felhasználó által megadott számlaküldési címre. Amennyiben a számlaküldési cím megváltozik, a Felhasználó köteles erről a Kereskedőt haladéktalanul értesíteni.

5.5. A Felhasználó a fizetendő összegeket a számlán feltüntetett pénznemben köteles a Kereskedő azonos devizában vezetett bankszámlájára utalni, továbbá köteles a kiegyenlítésre kerülő számla sorszámát az átutalás közlemény rovatában feltüntetni.

5.6. Az elszámolás, a számlázás és a fizetés további feltételeit az ÁSZF 7. pontja tartalmazza.

5.7. Fizetési mód: Banki átutalás

### 6. Kockázati besorolás

6.1. Kereskedő jogosult a Felhasználót belső minősítési rendszere alapján a szerződéskötést megelőzően értékelni, minősítése alapján kategóriákba sorolni. Ezen értékelés eredményeképpen Kereskedő jogosult a szerződés aláírásától elállni.

6.2. Kereskedő jogosult a Felhasználót – annak fizetési szokásai alapján – kockázati kategóriába sorolni, és a kockázati besorolást az ÁSZF-ben foglaltak szerint módosítani a szerződés időtartama alatt. Amennyiben a kockázati besorolás negatív irányú változása következtében a Kereskedő a Felhasználót csak előre fizetés mellett látja el, Kereskedő az előleghozzájárulást a tárgyhónapot megelőző hónap 5. munkanapján állítja ki 15 napos fizetési határidővel.

### 7. Kapcsolattartás

7.1. A kapcsolattartók adatait a szerződő Felek adattábla tartalmazza.

### 8. Egyéb rendelkezések, mellékletek

8.1. A Felhasználó kijelenti, hogy tudomással bír arról, hogy a piaci árak változhatnak, és a Szerződést erre tekintettel kötötte meg.

8.2. A Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés annak mellékleteivel együtt képezi a Felek közötti teljes megállapodást, és a Szerződés aláírása hatályon kívül helyez minden korábbi, a Szerződés tárgyával kapcsolatos szóbeli vagy írásbeli értelmezést, intézkedést, állítást vagy megállapodást a Felek között. A Felek költségmentesen kizárják az iparágban esetlegesen alkalmazott szokások alkalmazását, ezek nem képezik részét a Szerződésnek.

8.3. A Felek törekednek a vitás kérdések egymás közötti békés úton történő rendezésére. A békés úton nem rendezhető vitás kérdések eldöntésére a Felek a Budai Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.



powered by  and 

ENERGIA ÜZLETRE SZABVA

Szerződés szám: MPT15725534-191118-20-v08

8.4. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek:

1. sz. melléklet: Általános Szerződési Feltételek (megtalálható a Kereskedő honlapján: [www.e2hungary.hu](http://www.e2hungary.hu))
2. sz. melléklet: Felhasználási helyenként rögzített szerződéses adatok

A jelen Szerződés – amely a Felek számának megfelelő, egymással szó szerint megegyező példányban készült – valamennyi oldalon a Felek elolvasás és értelmezés után, mint az akaratukkal mindenben megegyezőt, kellően meghatalmazott képviselőik útján jóváhagyólag írták alá.

Aláírás helye, dátuma:

A Felhasználó részéről:

.....  
ph., aláírás  
(nyomtatott név is)  
KONDOROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

.....  
ph., aláírás  
(nyomtatott név is)

Budapest, .....

Az E2 Hungary Zrt. részéről:

.....  
Kracsenics Roland  
vezérigazgató

.....  
Tordai Péter  
penzügyi igazgató



POWERED BY PHOTON ENERGY

ENERGIA ÜZLETRE SZABVA

Szerződés szám: MPT15725534-191118-20-v08

2. sz. melléklet

Felhasználási helyenként rögzített szerződéses adatok

Felhasználási hely neve	Felhasználási hely címe			Felhasználási hely azonosítója (POD)	Elosztó megnevezése	Felhasználási hely típusa (profilos vagy idősoros)	Éves fogyasztás (kWh)	Szerződött fogyasztás (kWh)	
	Község	Utca	Házszám						
	5553	Kondoros	Bejcsy-Zsilinszky utca	h.sz. 245	HU000310F11-S10000000000001836721	5	Profilos	783	783
	5553	Kondoros	Danjanih utca	2.	HU000310F11-S10000000000001003982	5	Profilos	2 206	2 206
	5553	Kondoros	Iskola utca	h.sz.2179	HU000310F11-S10000000000001835314	5	Profilos	693	693
	5553	Kondoros	Danjanih utca	3.	HU000310F11-S10000000000001025949	5	Profilos	2 903	2 903
	5553	Kondoros	Wesselényi utca	1.	HU000310F11-S10000000000001675871	5	Profilos	48	48
	5553	Kondoros	Hősök útja	23.	HU000310F11-S10000000000001768910	5	Profilos	107 895	107 895
	5553	Kondoros	Hősök tere	4-5	HU000310F11-S10000000000001126201	5	Profilos	5 162	5 162
	5553	Kondoros	Beke utca	36.	HU000310F11-S10000000000001076411	5	Profilos	0	0
	5553	Kondoros	Hősök tere	4-5	HU000310F11-S10000000000001812629	5	Profilos	4 984	4 984
	5553	Kondoros	Kossuth tér	1	HU000310F11-S10000000000001025946	5	Profilos	7 659	7 659
	5553	Kondoros	Kossuth tér	1	HU000310F11-S10000000000001007078	5	Profilos	4 612	4 612
	5553	Kondoros	Hősök útja	23.	HU000310F11-S10000000000001025272	5	Profilos	1 903	1 903
	5553	Kondoros	Endrédi út	8.	HU000310F11-S10000000000001606099	5	Profilos	1 900	1 900



Energy Services

ENERGIA ÜZLETRE SZABVA

Szerződés szám: MPT15725534-191118-20-v08

Kód	Elosztó megnevezése	Elosztó székhelye	Kód	Elosztó megnevezése	Elosztó székhelye	5	7	7
5553	Kondoros	Endrédi út	8.	HU000310F11-S1000000000001014195	Profitos	5	7	7
5553	Kondoros	Szabadság utca	hisz. 1340	HU000310F11-S1000000000001837718	Profitos	5	2 109	2 109
5553	Kondoros	Endrédi út	8.	HU000310F11-S1000000000001844032	Profitos	5	1 193	1 193
5553	Kondoros	Beke utca	36.	HU000310F11-S1000000000001849369	Profitos	5	0	0
5553	Kondoros	Iskola utca	2/4	HU000310F11-S1000000000001831240	Profitos	5	2 433	2 433
5553	Kondoros	Deák Ferenc utca	56.	HU000310F11-S1000000000001851255	Profitos	5	0	0

Éves fogyasztás (kWh):

a) profitos telephely esetében a mértékadó éves fogyasztással (MÉF) egyezik meg.

b) idősoros mérésset rendelkező telephely esetében a várható éves fogyasztással (VÉF) egyezik meg.

Kód	Elosztó megnevezése	Elosztó székhelye	Kód	Elosztó megnevezése	Elosztó székhelye
1	ÁTI-Sziget Ipari Szolgáltató Központ Kft.	2313 Szigetszentmiklós, Gyártelep	6	ELMU Hálózati Kft.	1132 Budapest, Váci út 72-74.
2	E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt.	7626 Pécs, Rákóczi út 73/b.	7	ÉMÁSZ Hálózati Kft.	3525 Miskolc, Dózsa György u. 13.
3	E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt.	9027 Győr, Kandó K. u. 13.	8	Ganz Szolgáltató Zrt.	1089 Budapest, Vajda Péter utca 12
4	E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt.	4024 Debrecen, Kossuth u. 41.	9	Tisza Jouté Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.	5435 Martfű, Gesztenye sor 1.
5	EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft.	6720 Szeged, Klauzál tér 1.	10	Dunavarsány Ipari Park Szolgáltató Kft.	1071 Budapest Városligeti fasor 47-49.



Szerződésszám: MPT15725534-191118-20-v08

MEGHATALMAZÁS

Alulírott,

Cég neve:	KONDOROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Székhelye:	5553 Kondoros, Hősök tere 4-5.
Adószáma:	15725534-2-04
Képviselő neve:	
Képviselő pozíciója:	

a továbbiakban mint Meghatalmazó, meghatalmazom az E2 Hungary Zrt.-t (székhelye: 1117 Budapest, Infopark sétány 1.; adószáma: 25343502-2-45; cégjegyzékszám: 01-10-048540), a továbbiakban mint Meghatalmazottat, hogy nevemben és helyettem a tulajdonomban vagy használatomban levő alábbi felhasználási helyek (a továbbiakban: Érintett Felhasználási Hely[ek]) vonatkozásában

Felhasználási hely címe				POD	Jelenlegi Kereskedő
5553	Kondoros	Bajcsy-Zsilinszky utca	hrsz. 245	HU000310F11-S1000000000001836721	
5553	Kondoros	Damjanich utca	2.	HU000310F11-S1000000000001003982	
5553	Kondoros	Iskola utca	hrsz.2179	HU000310F11-S1000000000001835314	
5553	Kondoros	Damjanich utca	3.	HU000310F11-S1000000000001025949	
5553	Kondoros	Wesselényi utca	1.	HU000310F11-S1000000000001675871	
5553	Kondoros	Hősök útja	23.	HU000310F11-S1000000000001768910	
5553	Kondoros	Hősök tere	4-5	HU000310F11-S1000000000001126201	
5553	Kondoros	Béke utca	36.	HU000310F11-S1000000000001076411	
5553	Kondoros	Hősök tere	4-5	HU000310F11-S1000000000001812629	
5553	Kondoros	Kossuth tér	1	HU000310F11-S1000000000001025946	
5553	Kondoros	Kossuth tér	1	HU000310F11-S1000000000001007078	
5553	Kondoros	Hősök útja	23.	HU000310F11-S1000000000001023272	
5553	Kondoros	Endrődi út	8.	HU000310F11-S1000000000001606099	
5553	Kondoros	Endrődi út	8.	HU000310F11-S1000000000001014195	
5553	Kondoros	Szabadság utca	hrsz. 1340	HU000310F11-S1000000000001837718	
5553	Kondoros	Endrődi út	8.	HU000310F11-S1000000000001844032	
5553	Kondoros	Béke utca	36.	HU000310F11-S1000000000001849369	
5553	Kondoros	Iskola utca	2/4	HU000310F11-S1000000000001831240	
5553	Kondoros	Deák Ferenc utca	56.	HU000310F11-S1000000000001831235	

- az Érintett Felhasználási Helye(ke)t ellátó villamosenergia-kereskedővel  vagy egyetemes szolgáltatóval  (a továbbiakban: Jelenlegi Kereskedő) szemben a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 47/B. §-ban foglaltak alapján a Meghatalmazó és a Jelenlegi Kereskedő között fennálló villamosenergia-kereskedelmi / -adásvételi szerződés(ek)et felmondja; továbbá
- a kereskedőváltással kapcsolatban a Jelenlegi Kereskedőnél és az illetékes elosztói engedélyesnél a Meghatalmazó nevében és képviseletében teljes körűen eljárjon, helyette és nevében valamennyi olyan adatot, információt és dokumentumot bekérjen, amely a Meghatalmazó felhasználási helyének/helyeinek villamosenergia-ellátása, illetve új villamosenergia-kereskedelmi / -adásvételi szerződés megkötése érdekében szükséges.

Jelenlegi Kereskedővel fennálló villamosenergia-kereskedelmi / -adásvételi szerződésre vonatkozó adatok:

Határozott idejű szerződés	Határozatlan idejű szerződés
Szerződés vége:	Felmondási idő: nap
Ha rendelkezik felmondási idővel: nap	Ha rendelkezik fordulónappal (idopont, amelyre a szerződés tegorábban felmondható, pl. dec. 31.):



powered by E2 and

ENERGIA ÜZLETRE SZABVA


Szerződésszám: MPT15725534-191118-20-v08

A szerződés határozatlan vagy határozott idejű, így kizárólag csak az egyik oszlop töltendő ki.

Alulírott meghatalmazó tudomásul veszem, hogy Meghatalmazott Kereskedő a szerződésre háromszor (maximum 3 hónap időtartamra) kezdeményezi a kereskedőváltást. Amennyiben a Meghatalmazó hibájából sikertelen a kereskedő váltás – pl. tartozása van a jelenlegi kereskedőjénél, az adatok nem a valóságnak felelnek meg, más kereskedővel élő szerződése van ugyanerre a szerződéses időszakra –, a Meghatalmazott Kereskedő kőtberre jogosult. A kőtber összege 200.000,- Ft, amelyet a Meghatalmazott Kereskedő minden sikertelen kereskedőváltás után jogosult a Meghatalmazóval szemben érvényesíteni. Alulírott Meghatalmazó tudomásul veszem, hogy amennyiben jelen meghatalmazás cégszerűen aláírt példánya legkésőbb a Meghatalmazó hatályos villamosenergia-kereskedelmi szerződése szerinti felmondási határidőt megelőző 3 munkanappal nem áll a Meghatalmazott rendelkezésére, a Meghatalmazottat a felmondási kötelezettség és az ebből eredő esetleges károkért felelősség nem terheli. Alulírott Meghatalmazó tudomásul veszem, hogy a Meghatalmazott Kereskedő felelőssége nem terjed ki a következménykárok, így különösen az elmaradt jövedelem, hasznok és jó hírnév megsértésével esetlegesen okozott kár megtérítésére. Alulírott Meghatalmazó kijelentem, hogy legkésőbb jelen Meghatalmazás hatálybalépésének időpontjától minden a Jelenlegi Kereskedőnek vagy más személynek adott, a jelen Meghatalmazás tárgyával azonos tárgyú meghatalmazást visszavonok. Jelen Meghatalmazás nem terjed ki a Meghatalmazó és a Jelenlegi Kereskedő közötti elszámolásra.

Kelt, .....év ..... hó .....nap

.....  
ph., aláírás  
Meghatalmazó



MVM PARTNER ZRT

Szerződésszám: MVMP-AJ-376233/00



MVMP-AJ-376233-00;AJ;664428;V;

## MVM PARTNER KLASSZIK TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ VILLAMOSENERGIA-ÉRTÉKESÍTÉSI EGYEDI SZERZŐDÉS

amely az alább meghatározott **Felhasználó** és az **MVM Partner Zrt.** mint Kereskedő (székhelye: 1031 Budapest, Szentendrei út 207-209.; cégjegyzékszám: 01-10-044818; adószáma: 12898019-2-44; mérlegkör azonosító kódja: 15X-MVM-----B) között – együttesen Felek – jött létre a jelen egyedi szerződésben (továbbiakban: Egyedi Szerződés) felsorolt felhasználási hely(ek) villamos energia ellátásának vonatkozásában, teljes ellátás alapú villamos energia adásvételre, menetrendadási kötelezettség nélkül. A Felek közötti részletes szerződéses feltételeket a Kereskedő mindenkor hatályos Általános Szerződési Feltételek nem lakossági felhasználók részére (a továbbiakban: ÁSZF) tartalmazzák, amellyel kapcsolatban Felhasználó kijelenti, hogy azt megismerte és annak tartalmát magára nézve kötelezőnek elfogadja. Jelen Egyedi Szerződés és a mindenkor hatályos ÁSZF rendelkezéseit minden esetben együttesen kell értelmezni, azonban az Egyedi Szerződés és az ÁSZF közötti eltérés esetén az Egyedi Szerződés rendelkezései irányadóak. (Az Egyedi Szerződés és az ÁSZF együttesen: Szerződés.) A jelen Egyedi Szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében az ÁSZF irányadó.

A mindenkor hatályos ÁSZF elérhető a Kereskedő ügyfélszolgálatán, illetve weboldalán ([www.mvmpartner.hu](http://www.mvmpartner.hu)).

### 1. Felhasználó

Neve:	Kondoros Város Önkormányzata
Vevőkódja:	664428
Székhelye:	5553 Kondoros, Hősök tere 4-5.
Cégjegyzékszám:	
Adószáma:	15725534-2-04

### 2. Kapcsolattartó személyek

	Felhasználó részéről	Kereskedő részéről
Név:	Pusztainé Karsai Anita	Sebestyén Mária
E-mail:	pusztaine.anita@kondoros.hu	sebestyenm@mvmp.hu
Mobil:	+36-20-350-6570	
Telefon:	+36-66-589-312	+36-1-304-3949
Fax:		+36-1-202-0373

### 3. Teljesítési időszak

Teljesítési időszak:	2020.01.01. 00:00 órától - 2020.12.31. 24:00 óráig
----------------------	--

### 4. Szerződött villamos energia mennyiség

Szerződött mennyiség:	131 396 kWh
-----------------------	-------------

A Felhasználónak villamos energia fogyasztása tekintetében nincs sem éves, sem havi mennyiségi átvételi kötelezettsége. („take or pay”).

### 5. Számlázás, fizetés és elszámolás


Fizetési határidő:	Tárgyhót követő 25. naptári nap
Fizetési biztosíték:	Nem szükséges szerződéskötéskor

A számlázási, fizetési és elszámolási feltételeket részletesen az ÁSZF tartalmazza.



MVM PARTNER ZRT.

Szerződésszám: MVMP-AJ-376233/00



MVMP-AJ-376233-00;AJ;664428;V;

## 6. Számla postázási címe

Kondoros Város Önkormányzata, 5553 Kondoros, Hősök tere 4-5.

## 7. Felhasználási hely(ek), éves fogyasztások, szerződéses ár (áramdíj)

Profil elszámolású felhasználási hely(ek):

Sorsz.	Cím	Egyéb azonosító*	Felhasználási hely azonosító**	MÉF***
	Mérési pont azonosító (POD)			Áramdíj
1	5553 Kondoros, Hősök tere 4.	(1) 0400022172	616339	131 396 kWh
	HU000310F11-S1000000000001004056			20,00 Ft/kWh

\* (1) Elosztói Felhasználási hely azonosító, (2) Előző kereskedőnél nyilvántartott szerződés szám, (3) MÉRŐ gyári száma

\*\* Kereskedői Felhasználási hely azonosító

\*\*\* Várható Éves Fogyasztás/Mértékadó Éves Fogyasztás

Kereskedő vállalja, hogy a teljesítési időszak alatt egyoldalú döntése alapján nem emeli meg a szerződéses árat.

A POD azonosítók 3-8. karaktere az illetékes Elosztói engedélyest jelöli a következők szerint:

Elosztói engedélyes kódszáma	Elosztói engedélyes neve	Elosztói engedélyes székhelye
000310	NKM Áramhálózati Kft.	6724 Szeged, Kossuth Lajos sgt. 64-66.

Az áramdíj tartalmazza a mérlegkör tagsági díjat, de nem tartalmazza a rendszerhasználati díjakat, a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (VET) 13/A. § -ában a kötelező átvételi rendszer és a prémium típusú támogatási rendszer működtetésének finanszírozása céljából, valamint a VET 147. §-ában meghatározott pénzeszközöket, a jövedéki adót, az ÁFÁ-t, valamint jogszabályok alapján esetlegesen felmerülő egyéb adókat, illetékeket, díjakat, járulékokat és költségeket, amelyek megfizetésére – amennyiben jogszabály nem zárja ki – a Felhasználó kötelezettséget vállal. Amennyiben jogszabály olyan új adótypusról, illetékről, járulékról vagy bármilyen egyéb, a villamosenergia-ellátással kapcsolatos új költségelem alkalmazásáról rendelkezik, amelynek hatálya kiterjed jelen Szerződésre, az áramdíjon felül a Kereskedő jogosult ezen új tételeket is felszámítani és számlázni, feltéve, hogy azt jogszabály nem zárja ki.

## 8. Mérlegkör tagság


A Kereskedő a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény értelmében önálló mérlegkör alapítására jogosult. Felhasználó a jelen Szerződésben foglaltak teljesítése érdekében és a Szerződés hatályának tartamára Kereskedő, mint mérlegkör felelős mérlegköréhez csatlakozik. A Felhasználó, mint mérlegkör tag külön mérlegkör tagsági díjat nem fizet. A Kereskedő, mint mérlegkör felelős átvállalja a Felhasználótól, mint mérlegkör tagtól az átviteli rendszerirányítóval való kapcsolattartás adminisztratív feladatait. A mérlegkör működtetésével kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettség megszegéséből eredő minden felelősség a mérlegkör felelőst terheli, aki mentesíteni tartozik mérlegkör tagot minden ebből eredő kár alól.

## 9. Szerződéses ajánlat érvényessége

A jelen szerződésben foglaltak a Kereskedő üzletileg bizalmas információit képezik, ezért jelen dokumentum, illetve annak bármely része – különös tekintettel a szerződéses árra – harmadik személynek a Kereskedő előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen formában nem adható át.


A Szerződés Kereskedő általi aláírásának feltétele az ÁSZF-ben meghatározott érvényességi feltételek teljesülése, valamint a Felhasználó által a Szerződés cégszerű aláírása és dokumentált megküldése a Kereskedő részére 2019.11.15 16:00-ig.





MVM PARTNER ZRT.

Szerződésszám: MVMP-AJ-376233/00



MVMP-AJ-376233-00;AJ;664428;V;

## 10. Személyes adatok kezelése

Felek egyezően rögzítik, hogy a jelen Szerződés megkötése és teljesítése során a jelen Szerződéssel összefüggésben természetes személy alkalmazottaik, cégképviselőik, közreműködőik (a továbbiakban együttesen: Közreműködők) személyes adata kerül közlésre. Saját Közreműködője tekintetében mindegyik Fél adatkezelő, az adatkezelő Fél Közreműködője tekintetében a másik Fél a címzett.

A Kereskedő tájékoztatja a Felhasználót, hogy a jelen Szerződéssel összefüggésben közölt, Kereskedő számára címzettként tudomására jutott Közreműködők személyes adatát kapcsolattartás (üzletszerzési, marketing célú is), a Szerződés kezelése, a Szerződés teljesítés során a dokumentumok nyilvántartása, számlakezelés, valamint az üzleti partnerek elérhetőségének szervezeti egység szintű nyilvántartása céljából kezeli. A mindenkor hatályos részletes adatkezelési tájékoztatót a Kereskedő <https://www.mvmpartner.hu/Adatkezeles/Kiskereskedelem> oldalán található. Természetes személy (egyéni vállalkozó) vagy jogi személy érvényes (hatályos vagy nem hatályos) szerződéssel tárgyú dokumentum tartalmazza.

Kereskedő kijelenti, hogy a jelen pontban foglaltakról adatkezelőként a saját Közreműködőit az itt leírtaknak megfelelő teljes terjedelemben, igazolható módon tájékoztatta.

Felhasználó a jelen Szerződés aláírásával feltétel nélkül és visszavonhatatlanul kötelezettséget vállal arra, hogy

- a jelen pontban foglaltakról adatkezelőként a jelen Szerződés teljesítése során a saját Közreműködőit az itt leírtaknak megfelelő teljes terjedelemben, igazolható módon tájékoztatja,
- a jelen pontban foglalt kötelezettsége nem teljesítéséből vagy késedelmes teljesítéséből eredő következményért teljes kártérítési felelősséggel tartozik, az ezzel összefüggésben a Kereskedővel szemben támasztott igény, követelés alól a Kereskedőt teljes körűen mentesíti és az ilyen igényért, követelésért harmadik személlyel szemben helytáll.

Felhasználó kifejezetten kijelenti, hogy jelen kötelezettsége kiterjed a fentiekkel összefüggésben bármely eljáró hatóság – ide értve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot, uniós hatóság –, bíróság más harmadik személy által kiszabásra kerülő bírság vagy bírság jellegű szankció Felhasználó általi maradéktalan megfizetésére.

## 11. Szerződés példányai és mellékletei

A jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az ÁSZF. Jelen Szerződés két azonos, a Felek által cégszerűen aláírt eredeti példányban készült, magyar nyelven, melyből egy példány a Felhasználót, egy példány a Kereskedőt illeti meg.


A Felek nevében aláíró képviselők rendelkeznek minden olyan jogszabályi és egyéb szervezeti felhatalmazással, amelynek alapján a jelen szerződés aláírására jogosultak.

A Felek a jelen Szerződést annak értelmezése és elolvasása után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá.

Kelt: Budapest, 2019.11.11.

.....  
Kereskedő  
MVM Partner Zrt.

.....  
Felhasználó/Képviselő  
Kondoros Város Önkormányzata



MVM PARTNER ZRT.

Szerződésszám: MVMP-AJ-376241/00



MVMP-AJ-376241-00;AJ;664428;V;

## MVM PARTNER KLASSZIK TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ VILLAMOSENERGIA-ÉRTÉKESÍTÉSI EGYEDI SZERZŐDÉS

amely az alább meghatározott **Felhasználó** és az **MVM Partner Zrt.** mint Kereskedő (székhelye: 1031 Budapest, Szentendrei út 207-209.; cégjegyzékszám: 01-10-044818; adószáma: 12898019-2-44; mérlegkör azonosító kódja: 15X-MVM-----B) között – együttesen Felek – jött létre a jelen egyedi szerződésben (továbbiakban: Egyedi Szerződés) felsorolt felhasználási hely(ek) villamos energia ellátásának vonatkozásában, teljes ellátás alapú villamos energia adásvételre, menetrendadási kötelezettség nélkül. A Felek közötti részletes szerződéses feltételeket a Kereskedő mindenkor hatályos Általános Szerződési Feltételek nem lakossági felhasználók részére (a továbbiakban: ÁSZF) tartalmazzák, amellyel kapcsolatban Felhasználó kijelenti, hogy azt megismerte és annak tartalmát magára nézve kötelezőnek elfogadja. Jelen Egyedi Szerződés és a mindenkor hatályos ÁSZF rendelkezéseit minden esetben együttesen kell értelmezni, azonban az Egyedi Szerződés és az ÁSZF közötti eltérés esetén az Egyedi Szerződés rendelkezései irányadóak. (Az Egyedi Szerződés és az ÁSZF együttesen: Szerződés.) A jelen Egyedi Szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében az ÁSZF irányadó.

A mindenkor hatályos ÁSZF elérhető a Kereskedő ügyfélszolgálatán, illetve weboldalán ([www.mvmpartner.hu](http://www.mvmpartner.hu)).

### 1. Felhasználó

Neve:	Kondoros Város Önkormányzata
Vevőkódja:	664428
Székhelye:	5553 Kondoros, Hősök tere 4-5.
Cégjegyzékszám:	
Adószáma:	15725534-2-04

### 2. Kapcsolattartó személyek

	Felhasználó részéről	Kereskedő részéről
Név:	Pusztainé Karsai Anita	Sebestyén Mária
E-mail:	pusztaine.anita@kondoros.hu	sebestyenm@mvmp.hu
Mobil:	+36-20-350-6570	
Telefon:	+36-66-589-312	+36-1-304-3949
Fax:		+36-1-202-0373

### 3. Teljesítési időszak

Teljesítési időszak:	2020.01.01. 00:00 órától - 2020.12.31. 24:00 óráig
----------------------	--

### 4. Szerződött villamos energia mennyiség

Szerződött mennyiség:	146 490 kWh
-----------------------	-------------

A Felhasználónak villamos energia fogyasztása tekintetében nincs sem éves, sem havi mennyiségi átvételi kötelezettsége, („take or pay”).

### 5. Számlázás, fizetés és elszámolás

Fizetési határidő:	Tárgyhót követő 25. naptári nap
Fizetési biztosíték:	Nem szükséges szerződéskötéskor

A számlázási, fizetési és elszámolási feltételeket részletesen az ÁSZF tartalmazza.



MVM PARTNER ZRT.

Szerződésszám: MVMP-AJ-376241/00



MVMP-AJ-376241-00;AJ;664428;V;


**6. Számla postázási címe**

Kondoros Város Önkormányzata, 5553 Kondoros, Hősök tere 4-5.

**7. Felhasználási hely(ek), éves fogyasztások, szerződéses ár (áramdíj)**

Profil elszámolású felhasználási hely(ek).

Sorsz.	Cím	Egyéb azonosító*	Felhasználási hely azonosító**	MÉF***
	Mérési pont azonosító (POD)			Áramdíj
1	5553 Kondoros, Bajcsy-Zsilinszky utca hrsz. 245	(1) 1005106867	778139	783 kWh
	HU000310F11-S10000000000001836721			22,19 Ft/kWh
2	5553 Kondoros, Damjanich utca 2.	(1) 1005106867	616271	2 206 kWh
	HU000310F11-S10000000000001003982			22,19 Ft/kWh
3	5553 Kondoros, Iskola utca hrsz. 2179	(1) 1005106867	616274	693 kWh
	HU000310F11-S10000000000001835314			22,19 Ft/kWh
4	5553 Kondoros, Damjanich utca 3.	(1) 1005106867	616281	2 903 kWh
	HU000310F11-S10000000000001025949			22,19 Ft/kWh
5	5553 Kondoros, Wesselényi utca 1.	(1) 1005106867	616282	48 kWh
	HU000310F11-S10000000000001675871			22,19 Ft/kWh
6	5553 Kondoros, Hősök útja 23.	(1) 1005106867	616283	107 895 kWh
	HU000310F11-S10000000000001768910			22,19 Ft/kWh
7	5553 Kondoros, Hősök tere 4-5.	(1) 1005106867	616284	5 162 kWh
	HU000310F11-S10000000000001126201			22,19 Ft/kWh
8	5553 Kondoros, Béke utca 36.	(1) 1005106867	616285	0 kWh
	HU000310F11-S10000000000001076411			22,19 Ft/kWh
9	5553 Kondoros, Hősök tere 4-5.	(1) 1005106867	616286	4 984 kWh
	HU000310F11-S10000000000001812629			22,19 Ft/kWh
10	5553 Kondoros, Kossuth tér 1.	(1) 1005106867	616317	7 659 kWh
	HU000310F11-S10000000000001025946			22,19 Ft/kWh
11	5553 Kondoros, Kossuth tér 1.	(1) 1005106867	616318	4 612 kWh
	HU000310F11-S10000000000001007078			22,19 Ft/kWh
12	5553 Kondoros, Hősök útja 23.	(1) 1005106867	616321	1 903 kWh



MVM PARTNER ZRT.

Szerződésszám: MVMP-AJ-376241/00



MVMP-AJ-376241-00;AJ;664428;V;

	HU000310F11-S1000000000001023272			22,19 Ft/kWh
13	5553 Kondoros, Endrődi út 8.	(1) 1005106867	616322	1 900 kWh
	HU000310F11-S1000000000001606099			22,19 Ft/kWh
14	5553 Kondoros, Endrődi út 8.	(1) 1005106867	616323	7 kWh
	HU000310F11-S1000000000001014195			22,19 Ft/kWh
15	5553 Kondoros, Szabadság utca hrsz. 1340	(1) 0400829768	616327	2 109 kWh
	HU000310F11-S1000000000001837718			22,19 Ft/kWh
16	5553 Kondoros, Endrődi út 8.		616322	1 193 kWh
	HU000310F11-S1000000000001844032			19,60 Ft/kWh
17	5553 Kondoros, Béke utca 36.		791971	0 kWh
	HU000310F11-S1000000000001849369			19,60 Ft/kWh
18	5553 Kondoros, Iskola utca 2/4.	(1) 1005106867	616270	2 433 kWh
	HU000310F11-S1000000000001831240			19,60 Ft/kWh
19	5553 Kondoros, Deák Ferenc utca 56.	(1) 1005106867	616272	0 kWh
	HU000310F11-S1000000000001831235			19,60 Ft/kWh

\* (1) Elosztói Felhasználási hely azonosító, (2) Előző kereskedőnél nyilvántartott szerződés szám. (3) MÉRŐ gyári száma

\*\* Kereskedői Felhasználási hely azonosító


\*\*\* Várható Éves Fogyasztás/Mértékadó Éves Fogyasztás

Kereskedő vállalja, hogy a teljesítési időszak alatt egyoldalú döntése alapján nem emeli meg a szerződéses árat.

A POD azonosítók 3-8. karaktere az illetékes Elosztói engedélyest jelöli a következők szerint:

Elosztói engedélyes kódszáma	Elosztói engedélyes neve	Elosztói engedélyes székhelye
000310	NKM Áramhálózati Kft.	6724 Szeged, Kossuth Lajos sgt. 64-66.

Az áramdíj tartalmazza a mérlegkór tagsági díjat, de nem tartalmazza a rendszerhasználati díjakat, a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (VET) 13/A. §-ában a kötelező átvételi rendszer és a prémium típusú támogatási rendszer működtetésének finanszírozása céljából, valamint a VET 147. §-ában meghatározott pénzeszközöket, a jövedéki adót, az ÁFA-t, valamint jogszabályok alapján esetlegesen felmerülő egyéb adókat, illetékeket, díjakat, járulékokat és költségeket, amelyek megfizetésére – amennyiben jogszabály nem zárja ki – a Felhasználó kötelezettséget vállal. Amennyiben jogszabály olyan új adótípusról, illetékről, járulékról vagy bármilyen egyéb, a villamosenergia-ellátással kapcsolatos új költségelem alkalmazásáról rendelkezik, amelynek hatálya kiterjed jelen Szerződésre, az áramdíjon felül a Kereskedő jogosult ezen új tételeket is felszámítani és számlázni, feltéve, hogy azt jogszabály nem zárja ki.



## 8. Mérlegkör tagság

A Kereskedő a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény értelmében önálló mérlegkör alapítására jogosult. Felhasználó a jelen Szerződésben foglaltak teljesítése érdekében és a Szerződés hatályának tartamára Kereskedő, mint mérlegkör felelős mérlegköréhez csatlakozik. A Felhasználó, mint mérlegkör tag külön mérlegkör tagsági díjat nem fizet. A Kereskedő, mint mérlegkör felelős átvállalja a Felhasználótól, mint mérlegkör tagtól az átviteli rendszerirányítóval való kapcsolattartás adminisztratív feladatait. A mérlegkör működtetésével kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettség megszegéséből eredő minden felelősség a mérlegkör felelőst terheli, aki mentesíteni tartozik mérlegkör tagot minden ebből eredő kár alól.

## 9. Szerződéses ajánlat érvényessége

A jelen szerződésben foglaltak a Kereskedő üzletileg bizalmas információit képezik, ezért jelen dokumentum, illetve annak bármely része – különös tekintettel a szerződéses árra – harmadik személynek a Kereskedő előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen formában nem adható át.

A Szerződés Kereskedő általi aláírásának feltétele az ÁSZF-ben meghatározott érvényességi feltételek teljesülése, valamint a Felhasználó által a Szerződés cégszerű aláírása és dokumentált megküldése a Kereskedő részére 2019.11.15 16:00-ig.

## 10. Személyes adatok kezelése

Felek egyezően rögzítik, hogy a jelen Szerződés megkötése és teljesítése során a jelen Szerződéssel összefüggésben természetes személy alkalmazottaik, cégképviselőik, közreműködők (a továbbiakban együttesen: Közreműködők) személyes adata kerül közlésre. Saját Közreműködője tekintetében mindegyik Fél adatkezelő, az adatkezelő Fél Közreműködője tekintetében a másik Fél a címzett.

A Kereskedő tájékoztatja a Felhasználót, hogy a jelen Szerződéssel összefüggésben közölt, Kereskedő számára címzettként tudomására jutott Közreműködők személyes adatát kapcsolattartás (üzletszerzési, marketing célú is), a Szerződés kezelése, a Szerződés teljesítés során a dokumentumok nyilvántartása, számlakezelés, valamint az üzleti partnerek elérhetőségének szervezeti egység szintű nyilvántartása céljából kezeli. A mindenkor hatályos részletes adatkezelési tájékoztatót a Kereskedő <https://www.mvmpartner.hu/Adatkezeles/Kiskereskedelem> oldalán található Természetes személy (egyéni vállalkozó) vagy jogi személy érvényes (hatályos vagy nem hatályos) szerződéssel tárgyú dokumentum tartalmazza.

Kereskedő kijelenti, hogy a jelen pontban foglaltokról adatkezelőként a saját Közreműködőit az itt leírtaknak megfelelő teljes terjedelemben, igazolható módon tájékoztatta.

Felhasználó a jelen Szerződés aláírásával feltétel nélkül és visszavonhatatlanul kötelezettséget vállal arra, hogy

- a jelen pontban foglaltokról adatkezelőként a jelen Szerződés teljesítése során a saját Közreműködőit az itt leírtaknak megfelelő teljes terjedelemben, igazolható módon tájékoztatja,
- a jelen pontban foglalt kötelezettsége nem teljesítéséből vagy késedelmes teljesítéséből eredő következményért teljes kártérítési felelősséggel tartozik, az ezzel összefüggésben a Kereskedővel szemben támasztott igény, követelés alól a Kereskedőt teljes körűen mentesíti és az ilyen igényért, követelésért harmadik személlyel szemben helytáll.

Felhasználó kifejezetten kijelenti, hogy jelen kötelezettsége kiterjed a fentiekkel összefüggésben bármely eljáró hatóság – ide értve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot, uniós hatóság –, bíróság más harmadik személy által kiszabásra kerülő bírság vagy bírság jellegű szankció Felhasználó általi maradéktalan megfizetésére.

## 11. Szerződés példányai és mellékletei


A jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az ÁSZF. Jelen Szerződés két azonos, a Felek által cégszerűen aláírt eredeti példányban készült, magyar nyelven, melyből egy példány a Felhasználót, egy példány a Kereskedőt illeti meg.

A Felek nevében aláíró képviselők rendelkeznek minden olyan jogszabályi és egyéb szervezeti felhatalmazással, amelynek alapján a jelen szerződés aláírására jogosultak.



MVM PARTNER ZRT.

Szerződésszám: MVMP-AJ-376241/00



MVMP-AJ-376241-00;AJ;664428;V;

A Felek a jelen Szerződést annak értelmezése és elolvasása után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá.

Kelt: Budapest, 2019.11.11.

.....  
Kereskedő  
MVM Partner Zrt.

.....  
Felhasználó/Képviselő  
Kondoros Város Önkormányzata

**KONDOROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT**  
Pénzügyi-, Településfejlesztési, Mezőgazdasági és  
Ügyrendi Bizottságának Elnöke t. ö. l.,  
Kondoros, Hősök tere 4-5. Telefon: 66/589-300, Fax.: 66/589-302.  
E-mail: polhi@kondoros.hu

Tárgy: Bizottsági jegyzőkönyvi kivonat

Kivonat a Kondoros Város Önkormányzat Pénzügyi-, Településfejlesztési, Mezőgazdasági és Ügyrendi Bizottságának 2019. november 19-én megtartott nyílt ülés jegyzőkönyvéből:


**121/2019.(XI.19.) Pü., Tf., Mg. és Ügyr. Biz. határozat**

Kondoros Város Önkormányzata Pénzügyi-, Településfejlesztési-, Mezőgazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testület felé a „2020. évi villamosenergia-szolgáltatásra kötendő szerződés” című előterjesztés határozati javaslatának elfogadását.



Boldis Zsolt sk.  
Pü., Tf., Mg., és Ügyr. Biz.  
elnök

A kivonat hiteles:  
Kondoros, 2019. november 25.

  
Litauszki-Horcsák Erika  
igazgatási előadó



**Előterjesztés**  
**Készült Kondoros Város Önkormányzata**  
**Képviselő-testületének 2019. november 21-én tartandó ülésére**

**Az előterjesztés tárgya:** „Helyi gazdaságfejlesztés Kondoroson” című, zöldség- és gyümölcs tároló hűtőház építésére irányuló, TOP-1.1.3-16-BS1-2017-00019 azonosító számú projekt kapcsán az építési beruházás kivitelezésére, építésére az új közbeszerzési eljárást megindító felhívás, ajánlattételi dokumentáció elfogadása, ajánlattételi felhívás megküldése



















**Az előterjesztés előadója:** Ribárszki Péter polgármester

**Tisztelt Képviselő-testület!**

„Helyi gazdaságfejlesztés Kondoroson” című, TOP-1.1.3-16-BS1-2017-00019 azonosító számú, a Kondoros belterület 2066 hrsz-on zöldség- és gyümölcs tároló hűtőház építésére irányuló projekt keretében a kivitelező kiválasztása a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 115. § (1) bekezdés alapján történik.

A hivatalos közbeszerzési tanácsadó (Dr. Király Róbert) elkészítette az új közbeszerzési eljárást megindító felhívást, ajánlattételi dokumentációt, melyet a Közbeszerzési Bírálóbizottság jóváhagyott.

Az előterjesztésemhez az eljárást megindító felhívást, a kiegészítő dokumentációt, a szerződéstervezetet a Közbeszerzési Bizottság bizottsági jegyzőkönyvét, valamint az árazatlan költségvetéseket és az építész műszaki leírásait csatolom:

- |  |   |  |   |   |   |
|--|---|--|---|---|---|
| <br>Eljárást megindító felhívás Hűtőház.do  | <br>Eljárást megindító felhívás kieg. dokun  | <br>Előkészítő bizottsági jk..pdf   |   |   |   |
| <br>1. Építőmesteri és szakipari munkák.xls | <br>2. Épületgépészeti munkák.xlsx           | <br>3. Hűtés gépészet.xlsx  | <br>4.     | <br>5. Vagyonvédelem r(riasztó- és kamera répitmények (rev1).xls | <br>6. Közlekedési                   |
| <br>7. Kerítés építés.xls                   | <br>8.1 Közmű ellátás (közterületi kiépítés) |  |   |   |   |
| <br>5. Építészeti műszaki leírás.pdf        | <br>5-0 Statika műszaki leírás.pdf           | <br>1. Műszaki leírás (Kondoros Hűtőház Épületvillamossági rterv MŰSZAKI LEÍRÁS | <br>V0-1-5 | <br>1. Vagyonvédelmi   | <br>1. Műszaki leírás közmű(rev).pdf |
| <br>01 Műszaki leírás úzépítés.pdf          |   |  |   |   |   |



A TOP-1.1.3-16-BS1-2017-00019 azonosítószámú "Helyi gazdaságfejlesztés Kondoroson" című projektben a kivitelező kiválasztására irányuló **új közbeszerzési eljárás 2019. évi lefolytatásának**, a kivitelező kiválasztásának és a szerződés megkötésének **indoka:**

A Pályázati felhívás 3.5.2. pontja alapján a projekttel kapcsolatos **pénzügyi elszámolás** (záró kifizetési igénylés) benyújtásának **végző határideje 2020.12.31.**

A kivitelezéshez szükséges időtartam előzetes kalkulációk szerint 9-11 hónap. A kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás 2019. évi kiírása esetén a kiválasztott kivitelező a vállalkozói szerződés aláírását követően a 2020. január-február hónapokban megkezdheti a munkálatokat, azaz még rendelkezésre állna elegendő idő a projektben tervezett összes tevékenység megvalósítására egy esetleges előre nem látható akadály (pl. kedvezőtlen időjárási viszonyok) esetén is.

Ellenkező esetben, amennyiben 2020. elején kerül lefolytatásra a közbeszerzés, a kivitelezés időtartama is tolódhat és egy esetleges előre nem látható akadály **projekt megvalósítását is veszélyeztetné.**

A Közbeszerzési Bírálóbizottság javasolja az ajánlattételi felhívási dokumentáció alábbi 5 cégnek történő megküldését:

- 1. ÉPCENTER Kft.**  
5553 Kondoros, Csabai u. 41.  
Adószám: 10624854-2-04  
Képviselő: Kurucz Gyula ügyvezető  
info@epcenter.hu
- 2. HUNÚT Kft.**  
5555 Hunya, Kodály utca 16.  
Adószám: 25174245-2-04  
Képviselő: Bánki Álmos ügyvető  
almos.banki@gmail.com
- 3. GALÉRIA INVEST Kft.**  
5600 Békéscsaba, Irányi utca 2. I. em. 5.  
Adószám: 13089393-2-04  
Képviselő: Szabó Tamás ügyvezető  
info@galeriainvest.hu
- 4. Németh Kft.**  
5502 Gyomaendrőd, Fő u. 81/1.  
Adószám: 11059297-2-04  
Képviselő: Németh Nikola ügyvezető  
nemethkft@nemethkft.hu
- 5. HARTMANN Kft.**  
5600 Békéscsaba, Berényi út. 73.  
Adószám: 13134084-2-04  
Képviselő: Hartmann Zoltán ügyvezető  
zoltan.hartmann@gmail.com

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés megtárgyalását követően a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

**Határozati javaslat:**

...../ 2019. (XI.21.) sz. Ök. Határozat

**Kondoros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Helyi gazdaságfejlesztés Kondoroson” című, TOP-1.1.3-16-BS1-2017-00019 azonosító számú, Kondoros belterület 2066. hrsz-ú helyszínen zöldség- és gyümölcs tároló hűtőház építésére irányuló projekt kapcsán a beruházás kivitelezésére, építésre vonatkozó közbeszerzési eljárást megindító felhívását, ajánlattételi dokumentációját elfogadja, és megbízza a polgármestert, hogy az eljárást megindító felhívást az alábbi öt cégnek küldje meg:**

1. **ÉPCENTER Kft.**  
5553 Kondoros, Csabai u. 41.  
Adószám: 10624854-2-04  
Képviselő: Kurucz Gyula ügyvezető  
info@epcenter.hu
2. **HUNÚT Kft.**  
5555 Hunya, Kodály utca 16.  
Adószám: 25174245-2-04  
Képviselő: Bánki Álmos ügyvető  
almos.banki@gmail.com
3. **GALÉRIA INVEST Kft.**  
5600 Békéscsaba, Irányi utca 2. I. em. 5.  
Adószám: 13089393-2-04  
Képviselő: Szabó Tamás ügyvezető  
info@galeriainvest.hu
4. **Németh Kft.**  
5502 Gyomaendrőd, Fő út 81/1.  
Adószám: 11059297-2-04  
Képviselő: Németh Nikola  
nemethkft@nemethkft.hu
5. **HARTMANN Kft.**  
5600 Békéscsaba, Berényi út. 73.  
Adószám: 13134084-2-04  
Képviselő: Hartmann Zoltán ügyvezető  
zoltan.hartmann@gmail.com

**Felélős: Ribárszki Péter polgármester**  
**Határidő: azonnal**

Kondoros, 2019.11. 21.



Ribárszki Péter  
polgármester

Az előterjesztést készítette:

Szilágyi Gréta  
beruházási előadó

Az előterjesztés iktatószáma: Kon/107-37/2019.

## Ajánlattételi felhívás

### I. szakasz: Ajánlatkérő

#### I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

Hivatalos név: Kondoros Város Önkormányzata

Nemzeti azonosítószám EKRSZ\_26469094

Postai cím: Hősök Tere 4-5

Város: Kondoros

NUTS-kód: HU332

Postai irányítószám: 5553

Ország: Magyarország

Kapcsolattartó személy: Szilágyi Gréta

E-mail: szilagyi.greta@kondoros.hu

Telefon: +36 66589322

Fax:

Internetcím(ek)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

A felhasználói oldal címe: (URL)

Lebonyolító szerv(ek) adatai

Hivatalos név: JURATIO Közbeszerzési, Tanácsadó és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Nemzeti azonosítószám EKRSZ\_16339020

Postai cím: Monostori Út 34.

Város: Budapest

NUTS-kód: HU110

Postai irányítószám: 1031

Ország: Magyarország

Kapcsolattartó személy: Dr. Király Róbert

E-mail: rkiraly@juratio.hu

Telefon:

Fax:

Internetcím(ek)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

A felhasználói oldal címe: (URL)

#### I.2) Közös közbeszerzés

A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.

Nem

Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.

Nem

A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

Nem

#### I.3) Az ajánlatkérő típusa

Ajánlatkérő típusa:

Regionális/helyi szintű

#### I.4) Fő tevékenység

Fő tevékenység

Általános közszolgáltatások

## II. szakasz: Tárgy

### II.1) Meghatározás

#### II.1.1) A szerződés típusa:

Építési beruházás

II.1.2) Fő CPV-kód:  
45213210-8

II.1.3) A szerződés tárgya:  
Zöldség- és gyümölcs tároló hűtőház építése

II.1.4) A közbeszerzés mennyisége:

Piaci infrastruktúra kialakítása és hűtőház létesítése a helyi termelők és termékek piacra jutásának segítése című TOP-1.1.3-16-BS1-2017-00019 azonosítószámú projekt keretében” Hűtőház építése: 663,91 m2 bruttó alapterületű épület kivitelezése annak építészeti épületgépészeti, villamos munkák elvégzésével.

A közbeszerzés tárgyára és mennyiségére vonatkozóan további adatokat az eljárást megindító felhívást kiegészítő dokumentáció részeként rendelkezésre bocsátott műszaki leírás tartalmazza, amelynek részét képezi különösen, a tervezői leírás , illetve az árszatlan költségvetés.

A beszerzés tárgyának meghatározása a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Alkr. ) 46. § (3) bekezdés rendelkezésének figyelembevételével történt a megnevezett megoldásokkal egyenértékű teljesítést elfogad az Ajánlatkérő a Korm. r. 46.§ (4) bekezdésében foglaltak szerint. A közbeszerzési eljárás műszaki leírásában és egyéb dokumentumaiban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás tekintetében a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és ennek alapján Ajánlatkérő a megjelölttel egyenértékű megajánlást is elfogad. Az egyenértékűséget ajánlattevőknek megfelelően bizonyítaniuk kell. (az építési beruházás jellegének megfelelően)  
(az építési beruházás jellegének megfelelően)

II.1.5) A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje  
Időtartam hónapban:  
vagy napban:  
270  
vagy a teljesítés határideje:

II.1.6) A teljesítés helye:  
5553 Kondoros, Csabai út 2066 hrsz.

II.1.7) Részekre bontás  
Részajánlat tételre lehetőség van  
Nem  
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):  
A dokumentációban foglaltak szerint

II.2) A közbeszerzés ismertetése

II.2.1) Elnevezés:  
Zöldség- és gyümölcs tároló hűtőház építése

II.2.2) További CPV-kód(ok):  
Fő CPV-kód:  
45213210-8

II.2.3) A teljesítés helye:  
NUTS-kód:

HU332 Békés

A teljesítés helye:

5553 Kondoros, Csabai út 2066 hrsz.

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

Helyi gazdaságfejlesztés Kondoroson című TOP-1.1.3-16-BS1-2017-00019 azonosítószámú projekt keretében Hűtőház építése: 663,91 m<sup>2</sup> bruttó alapterületű épület kivitelezése annak építészeti épületgépészeti, villamos munkák elvégzésével. Részletes feltételeket az eljárást megindító felhívást kiegészítő a dokumentáció mellékletét képező kivitelezési tervdokumentáció tartalmazza. A beszerzés tárgyának meghatározása a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Alkr.) 46. § (3) bekezdés rendelkezésének figyelembevételével történt a megnevezett megoldásokkal egyenértékű teljesítést elfogad az Ajánlatkérő a Korm. r. 46.§ (4) bekezdésében foglaltak szerint. A közbeszerzési eljárás műszaki leírásában és egyéb dokumentumaiban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás tekintetében a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és ennek alapján Ajánlatkérő a megjelölttel egyenértékű megajánlást is elfogad. Az egyenértékűséget ajánlattevőknek megfelelően bizonyítaniuk kell.

(az építési beruházás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

II.2.5) Értékelési szempontok

Az alábbiakban megadott szempontok:

Igen

Minőségi szempont:

Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség

Jótállás (hó) (az előírt 36 hónap időtartamon túl min. 0, maximum 12 hónap)

12

Az M1.) alkalmassági feltételként előírt, a teljesítésbe bevonásra kerülő MV-É felelős műszaki vezető magasépítési szakember alkalmassági követelményen felüli szakmai gyakorlata hónapjainak száma (hó)

18

Költség szempont:

Nem

Ár szempont:

Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség

nettó ajánlati ár (Ft)

70

II.2.6) Becsült érték:

Érték áfa nélkül:

Pénznem:

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama

Időtartam hónapban:

vagy napban:

400

vagy Kezdet dátuma – Befejezés dátuma:

-

A szerződés meghosszabbítható

Nem

II.2.8) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk

Elfogadható változatok (alternatív ajánlatok)

Nem

II.2.9) Opciókra vonatkozó információ

Opciók:

Nem

II.2.10) Információ az elektronikus katalógusokról

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk

Nem

II.2.11) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

Igen

Projekt száma vagy hivatkozási száma:

TOP-1.1.3-16-BS1-2017-00019

II.2.12) További információ:

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1) Részvételi feltételek

III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság

A kizáró okok felsorolása:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjában rögzített kizáró okok fennállnak. Az eljárásból kizárásra kerül, akivel szemben a hivatkozott kizáró okok valamelyike a közbeszerzési eljárás alatt merül fel.

Finanszírozás folyt.

Nyertes ajánlattevő egy előlegszámlát és három részszámlát nyújthat be a műszaki teljesítés 25%-os, 50 %-os és 75%-os teljesítésnél, és a végszámlát a 100 %-os teljesítésnél, melyben elszámolásra kerül az előleg. Az előleg számla értéke nem haladhatja meg a kivitelezési érték 20 %-át. A részteljesítés számláinak értéke nem lehet nagyobb, mint az alapul szolgáló műszaki teljesítés értéke.

A kifizetés három részszámlában (első részszámla maximum a nettó vállalkozói díj 25%-ának, a második részszámla a nettó vállalkozói díj maximum 25%-ának mértékéig, harmadik részszámla a nettó vállalkozói díj maximum 25 %-ának mértékéig bocsátható ki) és a végszámlában (amely a nettó vállalkozói díj 25%-ának mértékéig bocsátható ki) történik.

Az előleg a végszámlában kerül elszámolásra.

A teljesítés az ajánlatkérő által igazolt teljesítés, valamint tartalmilag és formailag szabályszerűen kiállított, az ajánlatkérő által leigazolt számlák ellenében átutalással - figyelemmel a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésére és a Kbt. 135.§ (1)-(2) bekezdésére, 30 napos fizetési határidővel történik. Az Ajánlatkérőként szerződő fél - amennyiben az ajánlattevőként szerződő fél a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe - a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően - az Épköz. 32/A. § szerint fizeti ki a szerződésben foglalt ellenértéket.

Irányadó még az Épköz 32/B. §-a.

A finanszírozásra az utófinanszírozás szabályai irányadók.

A támogatás intenzitása: 100 %

Releváns rendelkezés még a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet releváns rendelkezései. A pénzügyi teljesítés részletes feltételeit a szerződéstervezet tartalmazza.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

A kizáró okok fenn nem állásáról az ajánlattevőnek a Kbt. 114. § (2) bekezdés szerinti egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdésének k) pont kb) alpontjára vonatkozóan a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Alkr.) 8. § i) pont ib) alpontja szerint kell dokumentumot benyújtania.

Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell továbbá a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján, az Alkr. 17. § (2) bekezdése szerint, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a fenti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.

Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban Ajánlatkérő köteles elfogadni, ha ajánlattevő az Alkr. 7. § szerinti – korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált – egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az Ajánlatkérő által a kizáró okok tekintetében megkövetelt információkat.

Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:

Nem releváns

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:

Nem releváns

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

V.2. folytatása

11.) Irányadó idő: A teljes ajánlati felhívásban és dokumentációban valamennyi órában megadott határidő közép-európai idő magyarországi helyi idő szerint értendő.

12.) Irányadó jog: Jelen ajánlati felhívásban, valamint a dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (Kbt.) az irányadó.

13.) Ajánlattevő köteles kötelezettségvállaló nyilatkozatot csatolni, mely szerint nyertessége esetén a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §-a szerint legkésőbb a szerződéskötés időpontjára felelősségbiztosítási szerződést köt, illetve meglévő biztosítási szerződését jelen közbeszerzés tárgyára kiterjeszti.

Az előírt felelősségbiztosításnak általános felelősségbiztosításnak kell lennie, továbbá a biztosítás limitje legalább a beruházás nettó értéke Ft-ban/év és 3.000.000. Ft/kár.

A szakember által aláírt önéletrajz már az ajánlat benyújtásakor csatolandó annak érdekében, hogy Ajánlatkérő az értékelési szempontok szerinti megajánlást ellenőrizni tudja.

Az önéletrajzban az adott szakember tekintetében feltüntetett szakmai gyakorlatra vonatkozó adatok vizsgálatakor Ajánlatkérő kiszámítja a szakmai gyakorlat idejét, abból kivonja a szakember végzettsége alapján irányadó szakmai gyakorlati időt és a fennmaradó időtartamot tekinti értékelés szempont szerinti ajánlati elemnek.



Ajánlattevőknek erre tekintettel kell ajánlatukat összeállítaniuk.

Amennyiben a bemutatott szakember az ajánlattételkor már rendelkezik az előírt MV-É szakterületi jogosultsággal úgy a végzettség alapján irányadó szakmai gyakorlati idő megléte igazolt, így az önéletrajzban csak a felolvasólapon feltüntetni kívánt mértékű többlet szakmai gyakorlati időt kell bemutatni.

Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az M.1.pontban előírt (magyarországi letelepedésű) szakembernek – amennyiben ez az ajánlattételkor nincs meg - az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti előírt, vagy ezzel egyenértékű jogosultsága, úgy ezen jogosultságok szerinti vagy azzal egyenértékű regisztrációt (névjegyzékbe vételt) kell biztosítani szerződés-kötés időpontjáig; Más tagállamban szerzett jogosultság esetében a küldő, vagy származási országban szerzett, a fentiekkel egyenértékű jogosultságot igazoló dokumentumok magyar nyelvű fordítását szükséges csatolni.

Fentiekben rögzítettek tekintetében ajánlattevőknek cégszerűen szükséges nyilatkoznia az ajánlatban.

14.) Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) e) bekezdését.

15.) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:0-100 A módszer(ek) meghatározása, amellyel a V.3.8) pont szerinti pontszámok közötti pontszám megadásra kerül:

1. Az ajánlati ár esetében Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról KÉ 2019. évi 106. szám; 2019. június 4.) 1. számú melléklet A .1. pont aa) pontja szerinti relatív értékelési módszer, a „fordított arányosítás” módszerét alkalmazza.

2. A szakember szakmai gyakorlata és a jóállás esetében a Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról KÉ 2019. évi 106. szám; 2019. június 4.) 1. számú melléklet, A.1.ab) pontja szerinti relatív értékelési módszer, az „egyes arányosítás” módszerét alkalmazza.

Részletes feltételeket a dokumentáció tartalmazza.

16.) Ajánlatkérő nem írja elő, hogy az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt a részét, amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

M/1. Az Alkr. 21. § (2) b) pont alapján ajánlattevő (közös ajánlattevő) részéről csatolandó azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) – különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek – a megnevezése, végzettségük, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése, akiket be kíván vonni a teljesítésbe; Ajánlattevőnek a Kbt. 69.§ (4) szerinti esetben csatolnia kell az alábbiakat:

-nyilatkozatot arról, hogy nyertessége esetén melyik személyt, milyen szakemberként kíván bevonni.

Ezen túlmenően:

Amennyiben a szakember az előírt felelős műszaki vezetői jogosultsággal nem rendelkezik, úgy ajánlattevőnek csatolnia kell

-szakember végzettségét igazoló okiratok egyszerű másolatait (főiskolai/egyetemi oklevél egyszerű másolata)

- A megajánlott szakemberek által aláírt szakmai önéletrajzokat. (A szakmai gyakorlatot ÉV/HÓ bontásban től-ig időpont szerint szükséges megadni, a szakmai gyakorlatot az alábbi információk alapján kell megadni: a szakmai gyakorlat helye, munkakör/beosztás és szakmai tevékenységek rövid ismertetése)

-A szakember aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatát.

Amennyiben a szakember az előírt felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkezik, úgy ajánlattevőnek csatolnia kell

-A szakemberek képzettségét igazoló okiratok egyszerű másolatainak csatolása (felelős műszaki vezetői jogosultságot igazoló dokumentum egyszerű másolata)

- amennyiben a felelős műszaki vezetők tekintetében az adott szakember nem ellenőrizhető az elérhető nyilvántartáson keresztül. -A szakemberek aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatát.

A Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban ajánlattevő csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni.

Ajánlattevő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az eljárást megindító felhívásban előírt saját nyilatkozatait az alkalmassági követelmények tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolásokról benyújtására vonatkozó szabályok szerint, az Ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására köteles benyújtani.

A minősített ajánlattevőknek az Alkr. 24. § (1) szerint kell alkalmasságukat igazolniuk. Az Alkr. 24.§ (2) bekezdése esetében ha a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezői névjegyzékében megjelenített, 21. § (2) bekezdés előírásainak megfelelő dokumentumok bizonyítják, hogy a gazdasági szereplő megfelel az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek, a követelmény és a megfelelést igazoló dokumentum helyének pontos megjelölését is köteles elfogadni az ajánlatkérő a 21. § (2) bekezdésében meghatározott dokumentumok benyújtása helyett.

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):

M/1. Alkalmatlan az Ajánlattevő (közös ajánlattevő), amennyiben nem rendelkezik 1 (egy) fő szakemberrel, aki MV-É szakterületen felelős műszaki vezetői jogosultsággal, vagy ilyen jogosultság hiányában a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és legalább a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettségi szint megszerzését követően, a kérelmezendő szakmagyakorlási tevékenységi területnek, szakterületnek, részsakterületnek megfelelő okleveles építész, vagy építőmérnök esetében 3 év, építészmérnök, vagy építőmérnök esetében 4 év szakmai gyakorlattal rendelkezik.

A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), amelynek igazolása érdekében ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.

Ajánlattevőnek az ajánlatban csatolnia kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

A Kbt. 65. § (9) bekezdése alapján Kbt. végrehajtási rendeletében foglaltak szerint előírt, szakemberek – azok végzettségére, képzettségére – rendelkezésre állására vonatkozó követelmény, teljesítésének igazolására a gazdasági szereplő csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet olyan mértékben részt vesz a szerződés, vagy a szerződés azon részének teljesítésében, amelyhez e kapacitásokra szükség van, amely – az ajánlattevő saját kapacitásával együtt – biztosítja az alkalmassági követelményben elvárt szaktudás érvényesülését a teljesítésben.

Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:

III.1.4) A szerződés biztosítékai:

1. Késedelmi kötbér mértéke az eredménytelenül eltelt teljesítési határidőtől számítva naptári naponta a nettó vállalkozási díj nettó 1%-a, de nem haladhatja meg a nettó vállalkozói díj 20%-át. Ezen kötbérmaximum elérése esetén Ajánlatkérő meghíúsultnak tekintheti a szerződést és élhet a felmondás, vagy elállás lehetőségével.

2. Meghíúsulási kötbér mértéke a nettó vállalkozási díj 20%-a. Arra az esetre vonatkozik, ha ajánlattevő olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést.

3. Jótállás Ajánlattevőnek minimum 36 hónapos jótállást kell vállalnia. A jótállás kezdő időpontja a sikeres műszaki átadás- átvétel időpontja. A jótállás értékelési szempont.

4. Jótállási biztosíték A nettó vállalási ár 3 %-ának megfelelő összegű jótállási biztosíték rendelkezésre bocsátását kell vállalnia a Kbt. 134.§ (6) a) pont szerinti módozatok valamelyikén biztosítva. Ajánlattevőnek a Kbt. 134. § (5) szerint nyilatkozni kell az ajánlatban a biztosíték határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról. További rész

III.1.5) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:

Az ajánlattétel, a szerződés és kifizetések pénzneme magyar forint (HUF), és nem köthető semmilyen más külföldi fizetőeszköz árfolyamához. A Kbt. 135.§ (7) bekezdése alapján amennyiben a szerződés teljesítésének időtartama a két hónapot meghaladja - Ajánlatkérő a szerződésben foglalt – általános forgalmi adó nélkül számított – teljes ellenszolgáltatás 20%-ának megfelelő összeg előlegként történő igénybevételét biztosítja. Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (Ípköz.) 30. §-a alapján az ajánlatkérőként szerződő fél az előleget az ajánlattevő kérésére legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül fizeti ki. Az előleg alapja a szerződésben foglalt teljes nettó ellenszolgáltatás értéke. A szerződés későbbi módosítása a kötelezően biztosítandó előleg összegét nem érinti.

Folyt. III.1.1. pontban

IV. szakasz: Eljárás

IV.1) Meghatározás

IV.1.1) Az eljárás fajtája

Nyílt eljárás

Igen

Gyorsított eljárás

Nem

Tárgyalásos eljárás

Nem

IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

Nem

Keretmegállapodás egy ajánlattevővel

Keretmegállapodás több ajánlattevővel

A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:

A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul

Nem

A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják

Nem

Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:

IV.1.3) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni

Nem

További információk az elektronikus árlejtésről:

IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

(KÉ-szám/évszám)

IV.2.2) Ajánlattételi határidő

Dátum, helyi idő:

.....

10:00

óra/perc

IV.2.3) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok benyújthatók:

HU

IV.2.4) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)

Az ajánlati kötöttség végső dátuma:

vagy Az időtartam hónapban:

vagy napban:

60

(az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.2.5) Az ajánlatok felbontásának feltételei

Dátum, helyi idő:

.....

12:00

óra/perc

V. szakasz: Kiegészítő információk

V.1) Az ajánlati biztosíték

Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött:

Nem

V.2) További információk

1.) Az Alkr. 30. § (4) bekezdésében meghatározottak szerinti szigorúbb előírások: III.2.3) pont M/1. alpont. Ajánlatkérő kizárja projektársaság létrehozásának lehetőségét.

2.) Az összegezés megküldésének tervezett időpontja: Ajánlatkérő az ajánlattevőket az eljárás eredményéről készült összegezés közvetlen megküldésével értesíti, legkésőbb az ajánlatok felbontásától számított 60 napon belül.

3.) Az ajánlatot a [www.ekr.gov.hu](http://www.ekr.gov.hu) címen kell benyújtani.

4.) A közbeszerzési eljárás az elektronikus közbeszerzési rendszerben (EKR) kerül lefolytatására. Az EKR-t üzemeltető szervezet elérhetősége: **ELÉRHETŐSÉG: EKR ÜGYFÉLSZOLGÁLAT**  
Üzemeltető ügyfélszolgálati e-mail-címe: [helpdesk@nekszt.hu](mailto:helpdesk@nekszt.hu) Üzemeltető ügyfélszolgálati telefonszáma: +36/1-465-8899 (munkanapokon 8:00-16:00) EKR-használat jogi támogatása: [ekr@me.gov.hu](mailto:ekr@me.gov.hu) Egyéni hibabejelentés: <https://ugyfelszolgalat.nekszt.hu/> Üzemeltetői weboldal: [www.nekszt.hu](http://www.nekszt.hu)

5.) Az ajánlathoz csatolni kell továbbá:

- felolvasólapot
- ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) bekezdésére vonatkozóan
- a kizáró okokkal kapcsolatos nyilatkozatot;
- nyilatkozatot az alkalmassági feltételeknek történő megfelelésről
- az ajánlatot aláíró(k), kötelezettségvállalásra jogosult(ak) aláírása hitelességének megállapítása érdekében a cégjegyzésre jogosult ajánlattevő, közös ajánlat esetén ajánlattevők, illetve alvállalkozó és kapacitást nyújtó szervezet aláírási címpéldányát vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdése szerinti aláírás mintáját.
- ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben ajánlattevő (közös ajánlattevő) esetében változásbejegyzési eljárás nincs folyamatban az erre vonatkozó nemleges tartalmú kifejezett nyilatkozatot az ajánlatban csatolni kell;
- nyilatkozatot felelősségbiztosítással kapcsolatosan
- nyilatkozatot jótállási biztosíték rendelkezésre bocsátásáról
- árazott költségvetést cégszerűen aláírt főösszesítővel
- átláthatósági nyilatkozatot

6.) Amennyiben az ajánlatot, illetve a szükséges nyilatkozatokat az ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselőjének meghatalmazása alapján más személy szignálja, illetve írja alá, a cégjegyzésre jogosult személy által aláírt teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást szintén csatolni kell.

7.) Az ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy – a nyertes visszalépése esetén – az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített ajánlattevővel, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte. Ajánlatkérő az összegezésben csak akkor nevezheti meg a második legkedvezőbb ajánlattevőt, ha az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően őt is felhívta a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti igazolások benyújtására.

8.) Az ajánlat összeállításának minden költsége az ajánlattevőt terheli.

9.) Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat stb. nem magyar nyelven került kiállításra, úgy az ajánlattevőnek az eredeti dokumentum mellé csatolnia kell az ajánlattevő általi felelős magyar fordítást is.

10.) Több ajánlattevő közösen is tehet ajánlatot. A közös ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni. Közös ajánlattevőknek az ajánlathoz csatolni kell az együttműködésről szóló megállapodást, melynek kötelező erejűen tartalmaznia kell azt, hogy a közös ajánlattevők egyetemleges kötelezettséget vállalnak a közbeszerzési eljárással és szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatosan, továbbá azt, hogy a benyújtott együttműködési megállapodás a közös ajánlattevők által a közös ajánlattevők működésére vonatkozó teljes megállapodását hiánytalanul tartalmazza.

V.3) Az ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma:

.....

(A rendszer automatikusan tölti)

**ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁST KIEGÉSZÍTŐ**  
**DOKUMENTÁCIÓ**

„Zöldség- és gyümölcs tároló hűtőház építése” a közbeszerzésekről szóló 2015. évi  
CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 115. § (1) bekezdés alapján

## Tartalomjegyzék

<b>ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁST KIEGÉSZÍTŐ DOKUMENTÁCIÓ</b> .....	1
1. FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE .....	3
2. ELŐZETES KIKÖTÉSEK .....	3
3. AZ ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS, ILLETVE A DOKUMENTÁCIÓ MÓDOSÍTÁSA, AZ ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS VISSZAVONÁSA .....	3
4. KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS-KÉRÉS AZ AJÁNLATTÉTELLEL KAPCSOLATBAN .....	3
5. AZ AJÁNLAT TARTALMA: .....	4
6. A KÖZÖS AJÁNLATTÉTEL LEHETŐSÉGE .....	5
7. AZ AJÁNLATTÉTEL KÖLTSÉGE. AZ AJÁNLAT ELKÉSZÍTÉSÉRE, ÖSSZEÁLLÍTÁSÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK .....	6
8. AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐ .....	7
9. AZ AJÁNLATOK BONTÁSA .....	8
10. AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSA, ÉRTÉKELESE ÉS A NYERTES AJÁNLATTEVŐ KIVÁLASZTÁSA .....	8
11. INFORMÁCIÓK AZ AJÁNLATTAL KAPCSOLATBAN .....	11
12. AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE .....	11
13. SZERZŐDÉSKÖTÉS .....	12
<b>II. SZERZŐDÉS-TERVEZET</b> .....	13
Kivitelezési szerződés tervezet .....	14
<b>III. MŰSZAKI LEÍRÁS</b> .....	28
<b>IV. FORMANYOMTATVÁNYOK</b> .....	29
MELLÉKLET .....	31
MELLÉKLET .....	32
MELLÉKLET .....	33
MELLÉKLET .....	34
MELLÉKLET .....	35
MELLÉKLET .....	36
<b>NYILATKOZAT ÁTLÁTHATÓSÁGRÓL</b> .....	36
Nyilatkozattevő: .....	36
<b>I.</b> .....	37
<b>TÖRVÉNY EREJÉNÉL FOGVA ÁTLÁTHATÓ SZERVEZETEK</b> .....	37
<b>II.</b> .....	37
<b>AZ I. PONT ALÁ NEM TARTOZÓ JOGI SZEMÉLYEK VAGY</b> .....	37
Nyilatkozat tényleges tulajdonosokról: .....	38
Nyilatkozat az ellenőrzött külföldi társasági minősítésről: .....	38
Nyilatkozat tényleges tulajdonosokról: .....	40
Magyarországi székhellyel rendelkezik, így nem ellenőrzött külföldi társaság. ....	40
<b>III.</b> .....	41
<b>CIVIL SZERVEZETEK, VÍZITÁRSULATOK</b> .....	41
Az általam képviselt szervezet (a megfelelő aláhúzendó) .....	41
III/1. vezető tisztségviselői megismerhetők. ....	42
Ezek a szervezet(ek) átlátható(ak), azaz: .....	42
Nyilatkozat tényleges tulajdonosokról: .....	42
III./3. az állam, amelyben az általam képviselt szervezet székhelye van: .....	44
Kelt. ....	44
Cégszerű aláírás .....	44

# I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA

## 1. FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE

**Kondoros Város Önkormányzata**, mint Ajánlatkérő ajánlatokat kér „Zöldség- és gyümölcs tároló hűtőház építése” tárgyú közbeszerzési eljárásban, amelynek nyertesével kivitelezési szerződést kíván kötni.

Az Eljárást megindító felhívás és az Eljárást megindító felhívást kiegészítő dokumentáció (a továbbiakban: Dokumentáció) együttesen tartalmazza az eljárással kapcsolatos feltételeket. A két dokumentum közötti ellentmondás esetén az Eljárást megindító felhívás előírásai az irányadók.

A közbeszerzési eljárás az elektronikus közbeszerzési rendszerben (EKR) kerül lefolytatására.

### ELÉRHETŐSÉG: EKR ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

Üzemeltető ügyfélszolgálati e-mail-címe: [helpdesk@nekszt.hu](mailto:helpdesk@nekszt.hu)

Üzemeltető ügyfélszolgálati telefonszáma: +36/1-465-8899 (munkanapokon 8:00-16:00)

EKR-használat jogi támogatása: [ckr@me.gov.hu](mailto:ckr@me.gov.hu)

Egyéni hibabejelentés: <https://ugyfelszolgalat.nekszt.hu/>

Üzemeltetői weboldal: [www.nekszt.hu](http://www.nekszt.hu)

## 2. ELŐZETES KIKÖTÉSEK

Az eljárást megindító felhívást kiegészítő dokumentációt (továbbiakban: Dokumentáció) a szellemi alkotásokról szóló jogszabályok oltalomban részesítik, így annak másolása, terjesztése, felhasználása részeiben vagy egészében, a jelen eljárás keretein kívül jogellenes. A jogtulajdonos nem járul hozzá jelen Dokumentáció bármilyen formában – változatlan vagy változtatott – formában történő felhasználásához a jelen eljárás keretein kívül.

Az ajánlat elkészítésének alapja a Dokumentáció, mely rögzíti az ajánlattételi elvárásokat, a részletes szerződéses feltételeket és a feladat-meghatározást. Az ajánlatnak az összes elvégzendő feladatot tartalmaznia kell, úgy, ahogy azt az ajánlatkérő jelen Dokumentációban előírja.

Az Ajánlattevőnek az Eljárást megindító Felhívásban, illetve a Dokumentációban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell ajánlatát elkészítenie.

Ajánlata benyújtásával az Ajánlattevő teljes egészében és megkötések nélkül elfogadja a jelen Dokumentációban meghatározott összes feltételt az ajánlattételi időszakban esetlegesen kiadott kiegészítéssel együtt, függetlenül az Ajánlattevő saját feltételeitől, amelyektől ezennel eláll.

Az Ajánlattevő kötelessége, hogy teljes körű ismereteket szerezzen a maga számára a közbeszerzési eljárás minden vonatkozásában az ajánlat benyújtása előtt. Ajánlatkérő feltételezi, hogy az Ajánlattevő minden olyan információt beszerzett, amely az ajánlat elkészítéséhez és a szerződéskötéshez szükséges.

Ajánlatkérő valamennyi Ajánlattevőtől elvárja, hogy az összes tájékoztatást, követelményt, meghatározást, specifikációt, amelyet a Dokumentáció tartalmaz, átvizsgáljon. Bármely, az ajánlat által tartalmazott hiba, hiányosság az Ajánlattevő kockázatára történik, és az ajánlat érvénytelenségét credményezi.

## 3. AZ ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS, ILLETVE A DOKUMENTÁCIÓ MÓDOSÍTÁSA, AZ ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS VISSZAVONÁSA

Ajánlatkérő az ajánlattételi határidőt, illetve az Eljárást Megindító Felhívásban és Dokumentációban foglaltakat jogosult módosítani. Ajánlatkérő a módosításról írásban értesíti valamennyi ajánlattevőt.

Ajánlatkérő az Eljárást Megindító Felhívást az ajánlattételi határidő lejártáig visszavonhatja, amiről az ajánlattételi határidő előtt egyidejűleg, közvetlenül valamennyi ajánlattevőt írásban tájékoztatja.

## 4. KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS-KÉRÉS AZ AJÁNLATTÉTELLEL KAPCSOLATBAN

Az Eljárást Megindító Felhívással, illetve a Dokumentációval kapcsolatos kiegészítő tájékoztatások, pontosítások kizárólag írásban történnek, és úgy kerülnek megadásra, hogy azok



minden ajánlattevő számára hozzáférhető legyenek, és ne sértsék az Ajánlattevők esélyegyenlőségét.

Ajánlatkérő feltételezi, hogy az Ajánlattevő részletesen tanulmányozza a Dokumentáció tartalmát és értelmezi azt. A számára nem egyértelmű kikötéseket, előírásokat és meghatározásokat illetően további tájékoztatást kérhet, és az így kapott válaszokat figyelembe véve állítja össze ajánlatát. Ennek egyedüli módja, hogy amennyiben az eljárást megindító felhívással, a Dokumentációval, a megvalósítandó feladatokkal stb. kapcsolatban az Ajánlattevőknek bármiféle kérdésük merül fel, azt írásban tehetik fel az Ajánlatkérő számára.

Ajánlatkérő valamennyi beérkezett kérdésre oly módon fog írásban válaszolni, hogy a kérdéseket (a kérdező személyének feltüntetésével) és a válaszokat egyidejűleg megküldi minden Ajánlattevőnek. Amennyiben a kérdések időbeni eltolódása miatt az Ajánlattevő több válaszlevelet küld meg az Ajánlattevők részére, azokat folyamatos sorszámozással látja el.

A válaszlevelek, továbbá az Ajánlatkérő saját hatáskörében végzett pontosításai a Dokumentáció részévé válnak, így azok is kötelezővé válnak az ajánlattevők számára.

Ajánlattevő bármilyen formában kapott szóbeli információra, melyet Ajánlatkérő írásban nem erősített meg, ajánlatában nem hivatkozhat.

## 5. AZ AJÁNLAT TARTALMA:

Az ajánlatnak – figyelemmel a Kbt. 57. § (1) bekezdés b) pontjára - a következő iratokat kell tartalmazni:

Melléklet az EKR.ben	Iratanyag megnevezése
Igen, űrlap formájában	Felolvasólap
—	Együttműködésről szóló megállapodás (közös ajánlattétel esetén)
Igen, űrlap formájában	Ajánlattevő kifejezett nyilatkozata az eljárást megindító felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan [Kbt. 66 § (2) bekezdés].
Igen, űrlap formájában	Ajánlattevői nyilatkozat a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése alapján
Igen, űrlap formájában	Nyilatkozat kizáró okokról <b>FIGYELEM: AZ EKR ÚJ RENDSZERE SZERINT AZ ŰRLAPON AJÁNLATTEVŐKNEK MAGUKNAK KELL BEÍRNIUK A KBT. HIVATKOZÁST AZAZ A KÖVETKEZŐT: 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pont</b>
Igen, űrlap formájában	Nyilatkozat a Kbt. 114. § (2) bekezdésének értelmében, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8.§ i) pont ib) alpontban foglaltak szerint (Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) pont kb) alpont)
Igen, űrlap formájában	Nyilatkozat az alkalmassági feltételeknek történő megfelelésről.
—	Az ajánlatot aláíró(k), kötelezettségvállalásra jogosult(ak) aláírása hitelességének megállapítása érdekében a cégjegyzésre jogosult ajánlattevő, közös ajánlat esetén ajánlattevők, illetve alvállalkozó és kapacitást nyújtó szervezet aláírási címpéldánya vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdése szerinti aláírás mintája
—	Meghatalmazás (adott esetben)
—	Fordítás (adott esetben)
Igen, űrlap formájában	Nyilatkozat változásbejegyzésről és a változásbejegyzés eljárást megindító felhívásban megadott dokumentumai
Igen, közbeszerzési	Ajánlattevő nyilatkozata, figyelemmel a Kbt. 65.§ (7) bekezdésére

Melléklet az EKR.ben	Iratanyag megnevezése
dokumentum mellékleteként	(nemleges nyilatkozat is szükséges), továbbá a szerződéses vagy előszerződéses megállapodás.
Igen, közbeszerzési dokumentum mellékleteként	A kapacitásait rendelkezésre bocsátó személy/szervezet nyilatkozata, figyelemmel a Kbt. 65.§ (7) bekezdésére (adott esetben)
Igen, űrlap formájában	Ajánlattevő kötelezettségvállaló nyilatkozata, mely szerint nyertessége esetén a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §-a szerint legkésőbb a szerződéskötés időpontjára kiterjedő legalább a beruházás nettó értéke Ft-ban/év és 3.000.000. Ft/kár limitű általános felelősségbiztosítási szerződést köt, illetve meglévő biztosítási szerződését jelen közbeszerzés tárgyára kiterjeszti.
Igen, közbeszerzési dokumentum mellékleteként	Árazott költségvetés cégszerűen aláírt főösszesítővel
Igen, közbeszerzési dokumentum mellékleteként	Szakmai önéletrajz (már az ajánlathoz csatolandó)
Igen, közbeszerzési dokumentum mellékleteként	Nyilatkozat igénybe venni kívánt személyekről (Kbt. 69.§ (4) bekezdés szerinti felhívás esetén csatolandó)
Igen, közbeszerzési dokumentum mellékleteként	Nyilatkozat rendelkezésre állásról (Kbt. 69.§ (4) bekezdés szerinti felhívás esetén csatolandó)
Igen, űrlap formájában	Nyilatkozat jótállási biztosíték rendelkezésre bocsátásáról
Igen, közbeszerzési dokumentum mellékleteként	Átláthatósági nyilatkozat

## 6. A KÖZÖS AJÁNLATTÉTEL LEHETŐSÉGE

Ajánlatkérő időszakos üzleti társulások ajánlattételét is elfogadja.

Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevőknek együttműködési megállapodást kell kötniük egymással, melyben szabályozzák a közös ajánlattevők egymás közötti és az ajánlatkérővel való kapcsolatát.

Az ajánlatban utalni kell a közös ajánlati szándékra, s meg kell nevezni a közös ajánlattevőket, illetve a közös ajánlattevők közül a vezető tagot, annak címét, egyéb elérhetőségét. Az együttműködési megállapodást az ajánlathoz kell csatolni.

A megállapodásnak a következő kötelező elemeket kell tartalmazni:

- A vezető közös ajánlattevő megnevezése és felhatalmazása a közös ajánlattevők vezetésére, az ajánlatkérővel való kapcsolattartásra, valamint a teljes körű döntéshozatalra;
- A felek egyetemleges kötelezettségvállalása a szerződés teljesítésére;
- A közös ajánlattevők, illetve ajánlattevők egymás közötti munkamegosztása;

- A felek egyértelmű nyilatkozata arról, hogy nyertességük esetén a kivitelezési szerződésben foglalt valamennyi kötelezettség teljesítéséig a megállapodás ezen tartalmi elemein és a tagok személyén nem változtatnak.
- azon részek felsorolása, melyben közös ajánlattevőként kívánnak indulni.

A közös ajánlattevők (szerződő tagok) személye a közbeszerzési eljárás ideje alatt nem változhat. Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban csatolni kell a Kbt. 35. § (2) bekezdése szerinti meghatalmazást tartalmazó okiratot. A meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy a közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők képviselőjére jogosult gazdasági szereplő adott eljárás tekintetében az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők képviselőjében eljárhat.

## **7. AZ AJÁNLATTÉTEL KÖLTSÉGE. AZ AJÁNLAT ELKÉSZÍTÉSÉRE, ÖSSZEÁLLÍTÁSÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK**

Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos összes költség kizárólag az ajánlattevőt terheli. Az ajánlatkérő nem felel, vagy nem fizet semmiféle költségért vagy veszteségért, amely az ajánlattevőt érheti a helyszínen tett látogatásokkal vagy vizsgálatokkal kapcsolatban, vagy az ajánlat bármely más vonatkozásában.

Az ajánlattevőnek nincs joga semmilyen, a Dokumentációban kifejezetten megadott jogcímen kívüli egyéb – így különösen anyagi – igény érvényesítésére. A közbeszerzési eljárás eredményes, vagy eredménytelen befejezésétől függetlenül az Ajánlatkérővel szemben e költségekkel kapcsolatban semmilyen követelésnek nincs helye.

Az Ajánlatkérő kifejezetten nyilatkozik, hogy az ajánlatok elkészítéséért sem a nyertes ajánlattevőnek, sem másoknak nem fizet.

Az ajánlatot a gazdasági szereplőnek a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészítenie.

Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amelyen ajánlattevő feltünteti a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti információkat.

Az eljárást megindító felhívás és a közbeszerzési dokumentumok rendelkezéseinek esetleges ellentmondása esetén a felhívásban szereplők az irányadóak.

Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak.

Az ajánlattétel nyelve: magyar. Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat stb. nem magyar nyelven került kiállításra, úgy az ajánlattevőnek az eredeti dokumentum mellé csatolnia kell a felelős magyar fordítást is. A fordításban elkövetett hibákért az ajánlattevő felel.

Annak érdekében, hogy a gazdasági szereplők által benyújtott dokumentumok tartalmát meg tudja jeleníteni, a közbeszerzési dokumentumokban Ajánlatkérő előírja az EKR-ben csatolt formában benyújtandó elektronikus dokumentumok esetében pdf formátumban történő csatolást.

**Ajánlatkérő jelen közbeszerzési dokumentációban nevesíti azon eseteket, ahol az EKR-ben kitöltött elektronikus űrlap alkalmazásával tehető nyilatkozat.** Amely esetben az adott dokumentumra a nyilatkozattétel nyelvén elektronikus űrlap nem áll rendelkezésre, úgy az papíralapú dokumentum egyszerű elektronikus másolata formájában benyújtható. Amennyiben az EKR-ben az adott dokumentumra vonatkozó elektronikus űrlap a nyilatkozattétel nyelvén nem áll rendelkezésre, a nyilatkozat csatolható az EKR-ben legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott dokumentumként is, Ajánlatkérő azonban – a lentebb foglalt eset kivételével – nem követeli meg elektronikus aláírás alkalmazását.

Amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni. Ha az adott nyilatkozatra az EKR-ben elektronikus űrlap áll rendelkezésre, azt akkor is ki kell tölteni, ha az ajánlatkérő az adott nyilatkozat más nyelven történő benyújtását is lehetővé teszi az ajánlatban, és az ajánlattevő eltérő nyelvű nyilatkozatot csatol a rendszerben. Ebben az esetben, ha az elektronikus űrlap magyar nyelven kerül kitöltésre, azt a csatolt nyilatkozat felelős fordításának fogja Ajánlatkérő tekinteni.

Ahol a Kbt. vagy annak végrehajtási rendelete közjegyző vagy szakmai, illetve gazdasági kamara által hitelesített nyilatkozat benyújtását írja elő, a dokumentum benyújtható a papír alapon hitelesített dokumentum egyszerű elektronikus másolataként vagy olyan formában is, ahol a papír alapon vagy legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással elektronikus úton megtett nyilatkozatot közjegyző vagy szakmai, illetve gazdasági kamara – legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással vagy bélyegzővel – elektronikusán látta el hitelesítéssel.

Ajánlatkérő előírja, hogy az olyan nyilatkozat, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat), elektronikus okiratként feleljen meg a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek.

Az EKR-ben az ajánlatkérőnek a közbeszerzési dokumentumok között elektronikus űrlapként hozza létre a felolvasólap mintáját, amelyet az ajánlattevő az elektronikus űrlap formájában köteles az ajánlat részeként kitölteni.

Amennyiben az EKR-ben az ajánlat részeként csatolt dokumentum nem tesz eleget a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott, az ajánlat részét képező dokumentumok informatikai jellemzőire vonatkozó követelményeknek, de az ajánlatkérő számára olvasható, illetve megjeleníthető, az ajánlatkérő – ha azt nem tartja szükségesnek – nem köteles hiánypótlásra felhívni az ajánlattevőt, és úgy kell tekinteni, hogy az ajánlat megfelelt az előirt követelményeknek. Amennyiben az ajánlat részeként csatolt dokumentum nem tesz eleget az előirt informatikai követelményeknek és az ajánlatkérő számára nem olvasható, illetve jeleníthető meg, ez nem tekinthető formai hiányosságnak, azt Ajánlatkérő úgy kezeli, mintha az ajánlattevő az érintett dokumentumot nem nyújtotta volna be és a Kbt. hiánypótlásra vonatkozó szabályaira figyelemmel fog eljárni.

Amennyiben az EKR-ben az ajánlat részeként csatolt dokumentum eleget tesz a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott, az ajánlat részét képező dokumentumok informatikai jellemzőire vonatkozó követelményeknek, de az egyéb okból nem olvasható, illetve nem jeleníthető meg, az ajánlattevőt fel fogja hívni az ajánlat olvashatóságához és megjeleníthetőségéhez szükséges szoftver megnevezésére.

Az ajánlattevő felelősséggel tartozik az ajánlatában közölt adatok és nyilatkozatok, valamint a becsatolt igazolások, okiratok tartalmának valóságáért.

Az alkalmassági követelményeknek megfelelés és a kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében Ajánlatkérő nem kéri a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtását, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplőnek nyilatkoznia kell arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki.

## **8. AJÁNLTÁTELELI HATÁRIDŐ**

**A Az ajánlattételi határidő: az eljárást megindító felhívásban meghatározott időpont**

Az ajánlatok benyújtásának helye:

[www.ekr.gov.hu](http://www.ekr.gov.hu)

Az ajánlattételi határidő nem jár le, ha az EKR vagy annak az ajánlat elkészítését támogató része az EKR üzemeltetője által közzétett tájékoztatás alapján igazoltan

a) folyamatosan legalább öt percig fennálló üzemzavar(ok) folytán [22. § (2) bekezdés] az ajánlatkérő által meghatározott ajánlattételi vagy részvételi határidőt megelőző huszonnégy órában összesen legalább százhusz percig, vagy

b) – anélkül, hogy a határidő meghosszabbítására ezt követően már sor került volna – üzemzavar folytán [22. § (2) bekezdés] az ajánlattételi vagy részvételi határidő alatt folyamatosan legalább huszonnégy óráig nem elérhető.

A Kbt. 52. § (4) bekezdésében foglaltakon túl az ajánlatkérő az ajánlattételi határidőt meghosszabbítja az EKR működésének helyreállítását követően, amelyről az EKR üzemeltetője tájékoztatást tesz közzé. A határidőt úgy kerül meghosszabbításra, hogy megfelelő idő, de legalább a hosszabbításról szóló értesítés megküldésétől számított két nap álljon rendelkezésre az ajánlat benyújtására.

Amennyiben az ajánlattételi vagy részvételi határidő módosítása szükséges, de az EKR üzemzavara [22. § (2) bekezdés] miatt módosító hirdetmény feladása vagy értesítés megküldése nem lehetséges a Kbt. 55. § (2)–(3) bekezdésében foglalt határidőknek megfelelően, az ajánlatkérő a hirdetménnyel közzé nem tett felhívás esetén a módosításról szóló értesítést a Kbt. szerinti határidőn túl is kiküldheti, az üzemzavar elhárulását követően haladéktalanul, de legkésőbb a következő munkanapon, erre a körülményre azonban a módosító hirdetményben utalni kell.

## 9. AZ AJÁNLATOK BONTÁSA

Az ajánlatok bontási ideje megegyezik az ajánlatok beadásának határidejével.

Helye: [www.ekr.gov.hu](http://www.ekr.gov.hu)

## 10. AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSA, ÉRTÉKELÉSE ÉS A NYERTES AJÁNLATTEVŐ KIVÁLASZTÁSA

Az ajánlatok elbírálása során az ajánlatkérő megvizsgálja, hogy az ajánlatok megfelelnek-e a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.

Az ajánlatkérő ennek során megállapítja, hogy mely ajánlat érvénytelen, és hogy van-e olyan gazdasági szereplő, akit az eljárásból ki kell zárni. Az ajánlatkérő a bírálat során az alkalmassági követelmények és a kizáró okok tekintetében előzetes ellenőrzést végez, amelynek során a becsatolni előírt nyilatkozatokat vizsgálja, valamint minden egyéb tekintetben az ajánlat megfelelőségét ellenőrzi, szükség szerint a Kbt. 71–72. § szerinti bírálati cselekményeket elvégzi. Az ajánlatkérő a becsatolt nyilatkozatok ellenőrzésével egyidejűleg ellenőrzi az elérhető adatbázisok adatait is.

A fentiek alapján megfelelőnek talált ajánlatok ezt követően az értékelési szempontok szerint értékelésre kerülnek.

Ha az ajánlatkérő az ajánlatban az értékelésre kiható számítási hibát észlel – a hiba és a javítandó érték, valamint a javítás eredményeként meghatározott érték megjelölésével –, felhívja az ajánlattevőt annak javítására. A számítási hiba javításának az eredményét az ajánlatkérő akként állapítja meg, hogy a közbeszerzés tárgya elemeinek tételiesen meghatározott értékeit (az alapadatokat) alapul véve kiszámítja az összesített ellenértéket vagy más – az ajánlatban megtalálható számításon alapuló – adatot. Ha a számítási hiba javítását nem, vagy nem az előírt határidőben, vagy továbbra is hibásan teljesítették, az ajánlat érvénytelen.

Ajánlatkérő az ajánlatokat a legjobb ár-érték arány értékelési szempontja szerint értékeli [Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja].

Ajánlatkérő az ajánlatokat a legjobb ár-érték arány értékelési szempontja szerint értékeli [Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja].

### Minőségi szempont

#### - Megnevezés:

1. vállalt többlet jótállás (az előírt 36 hónap időtartamon túl min. 0, maximum 12 hónap)  
**Súlyszám: 12**

0 hónap megajánlása esetén ajánlattevő a minimális pontot kapja, 12 hónap, vagy annál több hónap vállalása esetén egyaránt maximum pont kerül kiosztásra.

2. Az M/1.1 pontra bemutatott szakember, MV-É, műszaki ellenőri jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati időn felüli szakmai tapasztalata (hónapban) (maximum 24 hónap) (előny a több).

#### **Súlyszám: 18**

A szakemberek szakmai gyakorlatára vonatkozó alszempont esetében maximum 24 hónap vehető figyelembe az MV-É jogosultság tekintetében az alkalmazási feltételként jogszabályban előírt okleveles építész, vagy építőmérnök esetében 3 év, építészmérnök, vagy építőmérnök esetében 4 év szakmai gyakorlat időtartamon túl.

A Felolvasólapon a szakember fenti 3, illetve 4 éven felüli gyakorlati idejét kell megadni, hónapban. 0 hónap megajánlása esetén ajánlattevő a minimálisan kiadható 0 pontot kapja, az ajánlat nem lesz érvénytelen.

### Ár szempont

#### - Megnevezés:

nettó ajánlati ár (Ft) / **Súlyszám: 70**

Adható pontszám alsó és felső határa 0-100.

#### 1. Ajánlati ár (nettó forint)

**súlyszám: 70**

Az ajánlati ár esetében ajánlatkérő a fordított arányosítás módszerét alkalmazza.

A megajánlott legalacsonyabb ajánlati árhoz viszonyítva fog pontot kapni az adott ajánlat. Ennek megfelelően legalacsonyabb ajánlati árat tartalmazó ajánlat a maximum 100 pontot kapja, a többi ajánlattevő pontszáma pedig a következő képlet alapján kerül meghatározásra:

$$P = \left( \frac{A_{\text{legalacsonyabb}}}{A_{\text{vizsgált}}} \right) \times (P_{\text{max}} - P_{\text{min}}) + P_{\text{min}}$$

Megnevezés	Jelölés	Pontszám
Az ajánlat pontszáma	P	
Max pontszám	P <sub>max</sub>	100
Min. pontszám	P <sub>min</sub>	0
A vizsgált ajánlatban vállalt nettó ajánlati ár	A <sub>vizsgált</sub>	
A legalacsonyabb vállalási nettó ajánlati ár	A <sub>legalacsonyabb</sub>	

Az így kapott pontszámok az ajánlati ár súlyszámával felszorozásra kerülnek. Amennyiben a részpontszámok értékelésekor törtszám keletkezik, úgy 2 tizedes jegyig történik a kerekítés.

1. **vállalt többletjótállás** (az előirt 36 hónap időtartamon túl min. 0, maximum 12 hónap)

**Súlyszám: 12**

2. Az M/1.1 pontra bemutatott szakember, MV-É, műszaki ellenőri jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati időn felüli szakmai tapasztalata (hónapban) (maximum 24 hónap) (előny a több) **Súlyszám: 18**

Az értékelés módszere:

Az ajánlati ár esetében ajánlatkérő az egyenes arányosítás módszerét alkalmazza.

$$P = \left( \frac{A_{\text{vizsgált}}}{A_{\text{legjobb}}} \right) \times (P_{\text{max}} - P_{\text{min}}) + P_{\text{min}}$$

Megnevezés	Jelölés	Pontszám
Az ajánlat pontszáma	P	
Max pontszám	P <sub>max</sub>	100
Mín. pontszám	P <sub>min</sub>	1
A vizsgált ajánlatban szereplő <b>töblet szakmai tapasztalat, illetve jótállás</b>	A <sub>vizsgált</sub>	
a meghatározott szempontok szerinti <b>töblet szakmai tapasztalat (max. 24 hó) jótállás (max 12 hó)</b> képviselő ajánlat	A <sub>legjobb</sub>	

Az így kapott pontszámok az ajánlati elem súlyszámával felszorozásra kerülnek. Amennyiben a részpontszámok értékelésekor törtszám keletkezik, úgy 2 tizedes jegyig történik a kerekítés.

Összesítés:

A részszerpontok pontszámai megszorozásra kerülnek a részszerpont eljárást megindító felhívásban megadott súlyszámával és ezek a súlyozott pontszámok kerülnek összeadásra.

Az így kapott eredmény adja az ajánlat pontértékét. A nyertes a legmagasabb pontértéket elérő ajánlattevő lesz.

Pontegyezőség esetén az ajánlatkérő jogosult közjegyző jelenlétében sorsolást tartani és a sorsolás alapján kiválasztott ajánlattevőt az eljárás nyertesének nyilvánítani.

Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőt, hogy a Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján Ajánlatkérő az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően köteles az értékelési szempontra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt megfelelő határidő tűzésével felhívni a kizáró okok, az alkalmassági követelmények tekintetében az igazolások benyújtására. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek csak az alkalmassági követelmények tekintetében kell az igazolásokat benyújtani.

Ha a fenti igazolásokat Ajánlattevő Ajánlatkérő hiánypótlási, illetve felvilágosítás kérését követően sem megfelelően nyújtja be (ideértve azt is, ha az igazolás nem támasztja alá a korábban benyújtott nyilatkozat tartalmát, vagy azzal ellentétes), az Ajánlatkérő ezen Ajánlattevő ajánlatának figyelmen kívül hagyásával az értékelési szempontra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt hívja fel a fenti igazolások benyújtására.

## **11. INFORMÁCIÓK AZ AJÁNLATTAL KAPCSOLATBAN**

Az ajánlatok felbontása után sem az ajánlattevők, sem más az ajánlatok elbírálásában hivatalosan részt nem vevő személyek nem kaphatnak információt az ajánlatok értékelésével vagy a szerződés odaítélésével kapcsolatban.

## **12. AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE**

Ajánlatkérő az ajánlattevőket az eljárás eredményéről szóló összegezés közvetlen megküldésével értesíti, legkésőbb az ajánlatok felbontásától számított 60 napon belül.

Tájékoztatás a Kbt. 73.§ (5) bekezdése szerint a környezetvédelmi, szociális és munkajogi feltételekről történő tájékoztatást nyújtó szervezetekről:

### **Országos Tisztifőorvosi Hivatal**

Székhely: 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6.

Levelezési cím: 1437 Budapest, Pf. 839.

Tel.: +36-1-476-1100

Fax: +36-1-476-1390

Honlap: [www.antsz.hu](http://www.antsz.hu)

### **Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának Munkavédelmi Ellenőrzési Osztálya**

A területileg illetékes szerv a [www.ommf.hu](http://www.ommf.hu) internetes oldal, elérhetőség/Munkavédelmi felügyelőségek menüpont alatt található.

Székhely: 1036 Budapest, Váradi u. 15.

Levelezési cím: 1438 Budapest Pf. 520.

Tel.: +36-1- 216-2901, +36-1- 323-3600

Fax: +36-1- 323-3602

Honlap: [www.ommf.hu](http://www.ommf.hu)

### **Magyar Bányászati és Földtani Hivatal**

Székhely: 1145 Bp, Columbus u.17-23.

Levelezési cím: 1590 Bp, Pf. 95.

Tel.: +36-1-301-2900

Fax: +36-1-301-2903

Honlap: [www.mbfh.hu](http://www.mbfh.hu)

### **Nemzeti Adó- és Vámhivatal**

Székhely: 1054 Budapest, Széchenyi u. 2.

Tel.: +36-1-428-5100 (kék szám:+36-40-42-42-42)

Fax: +36-1-428-5382

A területileg illetékes regionális igazgatóságok elérhetősége a [www.nav.gov.hu](http://www.nav.gov.hu) internet-címen található.

### **Egyenlő Bánásmód Hatóság**

Székhely: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39/B.

Tel.: +36-1-795-2975 (zöldszám: +36-80-203-939)

Fax: +36-1-795-0760

Postafiók: 1539 Budapest, Pf. 672

e-mail: [ebh@egyenlobanasmod.hu](mailto:ebh@egyenlobanasmod.hu)

EBH Hatósági és Jogi Főosztály

Előzetes telefonos bejelentkezés: +36-1-795-2975, hétfő 9.00-16.00

Honlap: <http://www.egyenlobanasmod.hu>

### **Agrárminisztérium (környezetvédelmi kérdésekben)**

Székhely: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11.



**Tel.: +36-1-795-2000**  
**Fax: +36-1-795-0200**  
**E-mail: info@fm.gov.hu**

**Emberi Erőforrások Minisztériuma (szociális és munkajogi kérdésekben)**  
**Szociális Ügyekért és Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkárság**  
**Székhely: 1055 Budapest, Szalay utca 10-14.**  
**Tel.: +36-1-795-1200**  
**E-mail: info@emmi.gov.hu**

**Igazságügyi Minisztérium (munkajogi kérdésekben)**  
**Székhely: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 2-4.**  
**Telefon: 06-1-795-1000**  
**E-mail: lakossag@im.gov.hu**

### **13. SZERZŐDÉSKÖTÉS**

Az összegezés megküldésének napját, a Kbt. 131. § (5), (6) és (8) bekezdése szerint figyelemmel a Kbt. 131.§ (9) bekezdésére az esetleges szerződésalkötési moratórium lejártát követően.  
Helye az Ajánlatkérő székhelye.

## II. SZERZŐDÉS-TERVEZET

## Kivitelezési szerződés tervezet

amely létrejött egyrészről

### **Kondoros Város Önkormányzata**

székhely: 5553 Kondoros, Hősök tere 4-5.  
adószám: 15725534-2-04  
számlavezető: Békés Takarékszövetkezet  
számlaszám: 53700072-16045495-00000000  
Törzskönyvi azonosító szám: 725536  
ÁHTI azonosító: 735133  
képviseli: Ribárszki Péter polgármester  
mint Megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**)

másrészről a(z)

Név:

Cím:

Képviseli:

Levelezési címe:

Számlavezető pénzintézete:

Számlaszáma:

Számlázási cím:

Adószáma:

Cégjegyzék száma:

Képviseli:

mint Vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó**)

együttesen mint Szerződő felek között az alulírott helyen és napon, az alábbiak szerint:

### **Előzmény**

Felek rögzítik, hogy Megrendelő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) rendelkezéseinek megfelelően a Harmadik Rész alapján nemzeti eljárásrend szerinti hirdetmény közzététele nélküli közbeszerzési eljárást folytatott le a Kbt. 115. § (1) bekezdés alapján „Zöldség- és gyümölcs tároló hűtőház építése” tárgyában.

A közbeszerzési eljárásban az összegezés 2019. .... napján került megküldésre, amelynek értelmében a közbeszerzési eljárás nyertes a Vállalkozó lett. Ennek megfelelően Szerződő felek a Kbt. értelmében a törvényes határidőn belül szerződést kötnek jelen szerződés és az ehhez kapcsolódó mellékletek (a továbbiakban együttesen: „Szerződés”) feltételei szerint.

### **1.A szerződés tárgya, kivitelezésre vonatkozó feltételek**

- 1.1. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja az eljárást megindító felhívás, az eljárást megindító felhívást kiegészítő dokumentáció és mellékletei és a Vállalkozó, mint nyertes ajánlattevő ajánlatában foglaltak alapján és a Vállalkozó, mint nyertes ajánlattevő ajánlatában foglaltak alapján „**Helyi gazdaságfejlesztés Kondoroson - TOP-1.1.3-16-**

**BS1-2017-00019**” keretében az építési beruházás kivitelezését, amelynek ellenében Megrendelő a 3.1. pontban rögzített vállalkozói díjat fizeti a Vállalkozónak.

- 1.2. A teljesítés helye:  
5553 Kondoros, Csabai út 2066 hrsz.
- 1.3. Amennyiben a Vállalkozó számára felróható okból, a megfelelő szakértelem biztosításának hiányára visszavezethetően a megépítésre kerülő építmény nem felel meg a vonatkozó jogszabályoknak és egyéb előírásoknak, úgy Megrendelő az ebből eredő valamennyi kárának a Vállalkozó általi megtérítésére tart igényt.
- 1.4. A Vállalkozó a Megrendelő érdekeinek, továbbá utasításainak megfelelően köteles eljárni, de az élet- és vagyónbiztonságot veszélyeztető, építési előírásba ütköző, szakszerűtlen, nem megvalósítható, etikai szabályokkal ellentétes szolgáltatást nem végezhet.
- 1.5. Vállalkozó a szakszerűtlen, jogszerűtlen utasításokra a Megrendelő figyelmét köteles írásban felhívni.
- 1.6. A Vállalkozó köteles minden, a megkötendő szerződés teljesítésével kapcsolatos, továbbá az ezt követő, az építmény létrehozására irányuló egyéb feladat elvégzését befolyásoló tevékenységet, továbbá a Megrendelő számára bármilyen jogkövetkezményt, kötelezettséget eredményező cselekményt Megrendelő képviselőjével egyeztetni, és csak Megrendelő utasítása szerint járhat el. Vállalkozó vállalja, hogy a kivitelezés végrehajtása közben a Megrendelő műszaki kapcsolattartójával folyamatosan egyeztet, az általa előzetesen megismertetett és általa jóváhagyottak szerint végzi el a kivitelezési feladatokat.
- 1.7. A vállalkozói díjban a kivitelezés valamennyi tevékenység ellenértékét, díjat, költséget, kiadást, illetve minden olyan köz- és egyéb terhet, költséget magába foglal, amelyek a szerződésben foglaltakkal kapcsolatban felmerülnek, egyéb díj vagy költségterítés semmilyen jogcímen nem érvényesíthető.
- 1.8. Vállalkozó szavatosságot vállal a szolgáltatás teljességéért és hiánytalanságáért.  
  
A Vállalkozó a jelen szerződés aláírásával kijelenti és jótáll azért, hogy Vállalkozó, munkatársai, valamint a bevont alvállalkozói rendelkeznek a kivitelezési feladat ellátásához szükséges tudással képzettséggel, jogosultságokkal, így különösen a tetőszigetelés elvégzése kapcsán az adott technológia terén megfelelő tapasztalattal. Arra tekintettel, hogy jelen szerződés hatálybalépésének feltétele megfelelő felelősségbiztosítás megléte, Vállalkozó a jelen szerződés aláírásáig bemutatja és másolatban átadja érvényes jelen szerződés tárgyára is kiterjedő legalább a beruházás nettó értéke Ft-ban/év és 3.000.000. Ft/kár értékű építési-szerelési felelősségbiztosításáról szóló kötvényét Megrendelő részére. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a Vállalkozói felelősségbiztosítását a sikeres műszaki átadás-átvétel időpontjáig fenntartja.
- 1.9. A Vállalkozó jótáll a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeinek szerződésszerű teljesítéséért, továbbá az alkalmazott megoldások, eljárások alkalmasságáért és minőségéért, függetlenül attól, hogy azokat saját maga vagy alvállalkozója, esetleg egyéb, jogszerűen bevont harmadik személy alkalmazza.
- 1.10. Vállalkozó a szerződés alapján birtokába jutott adatokat, információkat köteles bizalmasan kezelni, azokat a szerződéssel össze nem függő célra nem használhatja fel.

- 1.11. Felek vállalják, hogy a jelen szerződés teljesíthetőségét érdemben veszélyeztető, illetve a teljesítést konkrétan akadályozó körülmény(ek)ről haladéktalanul írásban értesítik egymást. Amennyiben az akadály elhárítása nem lehetséges és/vagy 5 napon belül nem realizálható, a Felek egyeztető tárgyaláson állapodnak meg a továbbiakról.

## 2. Teljesítési határidő

- 2.1. A teljesítési határidő munkaterület átadásától számítva 270 nap.

Határidőben teljesít a Vállalkozó, ha az átadás-átvétel a szerződésben előírt teljesítési határidőn belül megkezdődik. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés annak megszűntetéséig vagy a szerződéses kötelezettségek maradéktalan teljesítésének időpontjáig marad hatályban azzal, hogy a szerződéses jogviszony megszűnése, avagy megszüntetése nem zárja ki a szerződésből eredő esetleges igények későbbi érvényesítésének lehetőségét (pl. késedelem, hibás teljesítés jogkövetkezményei).

- 2.2. Megrendelő előteljesítést elfogad. Vállalkozó köteles az előteljesítés tényéről a Megrendelőt kellő időben, legalább 3 (három) munkanappal korábban tájékoztatni annak érdekében, hogy a teljesítés átvételére felkészülhessen.

## 3. Vállalkozói díj, fizetési feltételek

- 3.1. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó szerződés szerű teljesítés esetén összesen .....,- Ft + ÁFA, azaz mindösszesen ..... Forint + ÁFA (ajánlattevő ajánlata szerint töltendő ki) vállalkozói díjra jogosult. A vállalkozói díj Szerződő felek megállapodása alapján átalánydíj, amely a vállalkozó kivitelezési feladatainak teljes ellenértékét magában foglalja.

Az egyéb értékelési szempont szerinti ajánlati elem a Kbt. 134.§ (2) bekezdése szerint.

<b>Az M1.) alkalmassági feltételként előírt, a teljesítésbe bevont MV-É szakember alkalmassági követelményen felüli szakmai gyakorlata hónapjainak száma</b>	
--	--

A Kbt. 135.§ (7) bekezdése alapján amennyiben a közbeszerzés tárgya építési beruházás és a szerződés teljesítésének időtartama a két hónapot meghaladja – Megrendelő a szerződésben foglalt – tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított – teljes ellenszolgáltatás 20 %-ának megfelelő összeg előlegként történő igénybevitelét biztosítja.

Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. §-a alapján az ajánlatkérőként szerződő fél az előleget – előlegszámla ellenében - az ajánlattevő kérésére legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 8 napon belül fizeti ki.

Az előleg alapja a szerződésben foglalt teljes nettó ellenszolgáltatás értéke. A szerződés későbbi módosítása a kötelezően biztosítandó előleg összegét nem érinti

A kifizetés az ajánlatkérő által igazolt teljesítés, valamint tartalmilag és formailag szabályszerűen kiállított, az ajánlatkérő által leigazolt számla ellenében átutalással történik.

- 3.2. Nyertes ajánlattevő egy előlegszámlát és három részszámlát nyújthat be a műszaki teljesítés 25%-os 50 %-os és 75%-os teljesítésnél, és a végszámlát a 100 %-os teljesítésnél, melyben elszámolásra kerül az előleg. Az előleg számla értéke nem haladhatja meg a kivitelezési érték 20 %-át. A részteljesítés számláinak értéke nem lehet nagyobb, mint az alapul szolgáló

műszaki teljesítés értéke. A kifizetés három részszámlában (első részszámla maximum a nettó vállalkozói díj 25%-ának, a második részszámla a nettó vállalkozói díj maximum 25%-ának mértékéig, harmadik részszámla a nettó vállalkozói díj maximum 25 %-ának mértékéig bocsátható ki) és a végszámlában (amely a nettó vállalkozói díj 25%-ának mértékéig bocsátható ki) történik. Az előleg a végszámlában kerül elszámolásra.

A szerződés és kifizetés pénzneme a magyar forint.

A kifizetésre irányadó a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet.

A támogatás intenzitása: 100%

A megrendelő kijelenti, hogy a szerződésben meghatározott kivitelezési tevékenység ellenértékének pénzügyi fedezetével a szerződés hatálybalépésekor rendelkezik.

- 3.3. Az ÁFA fizetési kötelezettség a Megrendelőt terheli abban az esetben, ha a szerződés tárgyát képező építési beruházás építéshatósági engedély-köteles tevékenység. Szerződő felek belföldön nyilvántartásba vett adóalanyok.
- 3.4. A vállalkozói díj a Vállalkozó szerződésben foglalt kötelezettségei teljesítésének teljes költségét fedezi, valamennyi anyag- és munkadíjköltséget, vámot és a vállalkozás teljesítésével kapcsolatban felmerült egyéb költséget, ideértve minden egyéb mellékköltséget (pl: a biztosítás, a szállítás, az ideiglenes szolgáltatások, a felvonulási terület, a mintavételezés és ellenőrzés, az előre nem látható események és jogdíjak költségeit stb.), függetlenül azok jogcímétől.
- 3.5. A vállalkozói díjon felül Vállalkozó egyéb címen sem díjazásra, sem költségtérítésre nem tarthat igényt. A vállalkozó a teljesítés során felmerülő többletmunkák vonatkozásában további díjazásra nem jogosult (Ptk. 6:245.§ (1) bekezdése).
- 3.6. A vállalkozói díj kifizetése számla ellenében, átutalással az alábbiak szerint történik.

Vállalkozó három db részszámlát és egy db végszámlát nyújthat be. A számlák benyújtásának feltétele az Ajánlatkérő által a sikeres műszaki átadás átvételét követően kiállított teljesítés igazolás kiállítása, amelyre a teljesítés sikeres műszaki átadás-átvételét követően, a műszaki ellenőr által aláírt teljesítésigazolás alapján kerülhet sor. Az átadás-átvételi eljárás lezárulását követően a Felek az elvégzett Feladatról közösen teljesítést igazoló jegyzőkönyvet vesznek fel. A Felek által aláírt jegyzőkönyv a számla Vállalkozó által történő – jelen pontban részletezettek szerinti – kiállításának az alapja.

A számlák kifizetése, figyelemmel a Polgári Törvénykönyvről (a továbbiakban: Ptk.) szóló 2013. évi V. törvény 6:130. § (1)-(2) bekezdései alapján 8 napos fizetési határidővel történik.

Amennyiben a Vállalkozó a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe - a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően - az Épköz 32/A.§ alapján fizeti ki a szerződésben foglalt ellenértéket.

- 3.7. Megrendelő a szerződés teljesítésének elismeréséről (teljesítésigazolás) vagy az elismerés megtagadásáról legkésőbb a Vállalkozó teljesítésétől, vagy az erről szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől számított tizenöt napon belül írásban köteles nyilatkozni. A számla kifizetésére a Ptk. 6:130.§ (1)-(2), 6:155.§ a Kbt. és a 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései irányadók.

- 3.8. Megrendelő a szerződés teljesítésének elismeréséről (teljesítésigazolás) vagy az elismerés megtagadásáról legkésőbb a Vállalkozó teljesítésétől, vagy az erről szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől számított tizenöt napon belül írásban köteles nyilatkozni. A Megrendelő képviselőjében a teljesítésigazolás kiállítására Megrendelő képviselője (.....) jogosult.
- 3.9. A számla benyújtására a teljesítésigazolási jegyzőkönyv kiállítását követően kerülhet sor.
- 3.10. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.
- 3.11. Megrendelő a benyújtott vállalkozói számlát legkésőbb a számla Megrendelő általi kézhezvételének napját követő 8 napos határidőre a Vállalkozónak a .....számlájára átutalással teljesíti. A számlázásra irányadó Ptk. 6:130. § (1) bekezdése. Az Ajánlatkérőként szerződő fél - amennyiben az ajánlattevőként szerződő fél a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe - a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően – az Épköz 32/A.§alapján fizeti ki a szerződésben foglalt ellenértéket.
- 3.12. Az Épköz. 32/A. § (1) bekezdés rendelkezéseinek alkalmazása során a havonta nettó módon számított 200 000 forintot meghaladó kifizetésnél Vállalkozó az igénybe vett alvállalkozónak a teljesítésért – visszatartási kötelezettség nélkül – abban az esetben fizethet, ha
- az alvállalkozó az ajánlattevő rendelkezésére bocsát a tényleges kifizetés időpontjától számított 30 napnál nem régebbi nemleges adóigazolást,
  - az alvállalkozó a kifizetés időpontjában szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban, vagy
  - az ajánlattevő rendelkezésére bocsátja az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló kormányrendelet szerinti köztartozásmentes adózói minőségről szóló igazolást.
- 3.13. A Vállalkozó az általános adóigazolás rendelkezésre bocsátása után az abban szereplő köztartozás erejéig visszatartja a kifizetést. Ha az általános adóigazolásban szereplő köztartozás ellenére az ajánlattevő elmulasztja a visszatartást, a kifizetés erejéig egyetemlegesen felel az alvállalkozót a kifizetés időpontjában terhelő köztartozásért. A visszatartási kötelezettség az általános forgalmi adóra nem terjed ki.

#### 4. Alvállalkozók

- 4.1. A Vállalkozó a jelen szerződés szerinti kötelezettség teljesítésére alvállalkozót, közreműködőt a Kbt. vonatkozó feltételei szerint vehet igénybe. Alvállalkozó jogosulatlan igénybevétele esetén a Vállalkozó felel minden olyan kárért, amely az alvállalkozó igénybevétele nélkül nem következett volna be. Az alvállalkozóért a Vállalkozó úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna el.
- 4.2. A teljesítésben kizárólag a Vállalkozó ajánlatában megjelölt alvállalkozó(k), az ajánlatban meghatározottak szerint működhetnek közre.
- 4.3. A közreműködők tekintetében a Kbt. 138.§ vonatkozó rendelkezései szerint kötelesek a felek eljárni.
- 4.4. Az alvállalkozói szerződéseknek meg kell felelniük a Szerződés kikötéseinek.

#### 5. Felek jogai és kötelezettségei

## 5.1. Vállalkozó jogai, kötelezettségei:

- 5.1.1. A Vállalkozó kötelezi magát, hogy a Szerződés tárgyát a Szerződés és annak mellékletei, valamint a mindenkor hatályos építésügyi, tűzrendészeti, balesetvédelmi, egészségügyi és egyéb vonatkozó szakhatósági előírások és az általánosan elfogadott hazai szakmai elvárások szerint, a rendeltetésszerű és biztonságos használat követelményeinek megfelelően, teljes körűen, műszakilag és minőségileg kifogástalan kivitelben, a magyar szabványok szerinti megfelelő minőségben az átadás-átvételi határidőre hiba- és hiánymentesen elkészíti.
- 5.1.2. A Vállalkozó köteles biztosítani a munkák megvalósítása során olyan képzett és tapasztalt vezetőket és irányítókat, továbbá szakképzett, betanított és segéd munkacserét, amely a Vállalkozó szerződés szerinti kötelezettségeinek megfelelő és időben történő teljesítése érdekében szükséges.
- 5.1.3. Vállalkozó köteles a Szerződés rendelkezéseit és a Szerződés tárgyára vonatkozó előírásokat az alvállalkozókkal kötött szerződésben is megfelelően érvényesíteni, ezen rendelkezések és előírások alvállalkozók általi betartásáért a Vállalkozó a Megrendelővel szemben felelősséggel tartozik. A Vállalkozó a Megrendelővel szemben egyebekben teljes mértékben felel az alvállalkozói minden tevékenységéért és cselekedetéért.
- 5.1.4. Vállalkozó köteles a munkát úgy megszervezni, hogy a munkaterületen dolgozó alvállalkozók egymás munkáját ne zavarják, illetve a határidőre való teljesítést ne veszélyeztessék, azonban a munkavédelmi szabályokat maradéktalanul betartsák. Az alvállalkozók kizárólag a Vállalkozóval állnak jogviszonyban, így tőlük fogadhatnak el utasításokat, illetve kizárólag vele szemben érvényesíthetik követeléseiket.
- 5.1.5. A Vállalkozónak korlátlan lehetőséget kell biztosítania arra, hogy az illetékes hatóságok ellenőrzéseket és vizsgálatokat végezzenek a kiadott engedélyekkel kapcsolatban. Ezen felül lehetővé kell tennie a hatóságoknak a részvételt azokon a vizsgálatokon és ellenőrzéseken, amelyek a Vállalkozó feladatkörébe tartoznak.
- 5.1.6. A Megrendelő és minden általa meghatalmazott személy számára minden ésszerű időpontban hozzáférhetővé kell tenni az építési helyszínt és az összes olyan helyet, ahol az anyagokat, termékeket és berendezéseket készítik, gyártják vagy előkészítik a teljesítéshez. A Vállalkozó köteles minden segítséget biztosítani ehhez alvállalkozóinál és beszállítóinál is.
- 5.1.7. A Vállalkozó köteles a munkaterületet tiszta és biztonságos állapotban tartani, a keletkezett építési és egyéb hulladék elszállításáról a munka végzése során rendszeresen gondoskodni. A Vállalkozónak az építési és bontási hulladék kezelésével kapcsolatban egyebekben az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes előírásai szerint kell eljárnia.
- 5.1.8. A Vállalkozó a munka befejezésekor köteles saját költségén eltávolítani minden hulladékot, a saját vagy alvállalkozói tulajdonát képező eszközöket, szerszámokat, gépeket és anyagokat, és köteles a munkaterületet tiszta és biztonságos állapotban átadni.
- 5.1.9. A Vállalkozó köteles gondoskodni a Megrendelőnél érvényben lévő tűzrendészeti, munkavédelmi, környezetvédelmi (így különösen a zaj-, rezgés-, légszennyeződésekre vonatkozó), balesetvédelmi, tűzvédelmi és egyéb előírások betartásáról. A munkaterület megfelelő védelme és őrzése a Vállalkozó kötelezettsége. Ezen intézkedések be nem tartásából származó minden felelősség a Vállalkozót terheli.
- 5.1.10. Vállalkozónak a megvalósítás folyamán a munkavégzés időbeni megvalósítását (éjszakai, hétvégi stb.) a Megrendelő képviselőjével előre egyeztetni kell.
- 5.1.11. A Vállalkozó köteles a személyek biztonságát vagy a vagyoni értékeket veszélyeztető kár lehetőségének felmerülése esetén haladéktalanul kárelhárítási intézkedéseket tenni és azokról a Megrendelőt azonnal értesíteni.



- 5.1.12. A Vállalkozó köteles a Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a kivitelezés eredményességét vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti vagy gátolja. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért felelős.
- 5.1.13. Vállalkozó kijelenti, hogy rendelkezik a tevékenysége folytatásához szükséges összes hatósági és egyéb engedéllyel, eszközzel, továbbá mindazon szakmai tapasztalattal, amely a tevékenység megfelelő szintű ellátásához szükséges.
- 5.1.14. A Vállalkozó a munkát saját költségén végzi el. Köteles a munkavégzést úgy megszervezni, hogy biztosítsa a munka gazdaságos, gyors és határidőre történő befejezését.
- 5.1.15. A kivitelezéshez szükséges víz és elektromos energia vételezése a meglévő belső hálózatról Megrendelővel, történő egyeztetésnek megfelelően lehetséges, térítés ellenében, külön mérők beépítésével. Az ideiglenes energia vétel kiépítésekor Vállalkozónak mérő órákat kell felszerelnie saját költségén. A mérőórák induló állását jegyzőkönyvben mindkét szerződött fél jelenlétében kell rögzíteni. Megrendelő a fogyasztott mennyiségeket Vállalkozó részére visszaszámlázza.
- 5.1.16. Az esélyegyenlőségi elvárások teljesítésére Vállalkozó köteles figyelemmel lenni úgymint a fejlesztés eredményeként létrejövő épületnek meg kell felelnie az akadálymentesítési tervfejezetnek, melyet rehabilitációs környezettervező szakmérnöknek kell igazolnia. Ezen túlmenően fontos, hogy a létrejövő műszaki tartalomnak meg kell felelnie a műszaki tervben rögzített energiahatékonysági előírásoknak. Vállalkozó ezen túlmenően köteles az összes környezetvédelemre és esélyegyenlőségre vonatkozó jogszabályt betartani.

## 5.2. Megrendelő jogai, kötelezettségei:

- 5.2.1. Megrendelő a Szerződés aláírásával egyidejűleg Vállalkozó rendelkezésére bocsátja a feladat ellátásához szükséges információkat.
- 5.2.2. Megrendelő a munkát a Vállalkozó szükségtelen zavarása nélkül bármikor ellenőrizheti. Felek rögzítik, hogy Vállalkozó nem mentesül a felelősség alól, ha Megrendelő az ellenőrzést elmulasztotta vagy nem megfelelően végezte el.
- 5.2.3. A Megrendelő és minden általa meghatalmazott személy számára minden ésszerű időpontban hozzáférhetővé kell tenni az építési helyszínt és az összes olyan helyet, ahol az anyagokat, termékeket és berendezéseket készítik, gyártják vagy előkészítik a teljesítéshez. A Vállalkozó köteles minden segítséget biztosítani ehhez alvállalkozóinál és beszállítóinál is.
- 5.2.4. A Vállalkozó a Megrendelő utasítása szerint köteles eljárni. Az utasítás nem terjedhet ki a munka megszervezésére, illetőleg nem teheti a teljesítést terhesebbé.
- 5.2.5. Ha a megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, a Vállalkozó köteles őt erre figyelmeztetni. Ha a megrendelő a figyelmeztetés ellenére utasítását fenntartja, a Vállalkozó a szerződéstől elállhat vagy a feladatot a megrendelő utasításai szerint, a megrendelő kockázatára elláthatja. A Vállalkozó köteles megtagadni az utasítás teljesítését, ha annak végrehajtása jogszabály vagy hatósági határozat megsértéséhez vezetne, vagy veszélyeztetné mások személyét vagy vagyonát.
- 5.2.6. A Megrendelő a munkát és a felhasználásra kerülő anyagot ellenőrizheti, a szerződésben, illetőleg jogszabályban meghatározott esetben pedig ellenőrizni köteles. Nem mentesül a Vállalkozó a felelősség alól, ha a Megrendelő az ellenőrzést elmulasztotta vagy nem megfelelően végezte el.

## 6. A munka megkezdése, együttműködés a kivitelezés alatt

- 6.1. A munkaterület átadásának és a munka megkezdésének időpontja a szerződés hatálybalépésének időpontja, de legkésőbb a szerződés aláírását követő tizedik munkanap.
- 6.2. A Vállalkozó a kivitelezés helyszínét előzetesen megismerte. A szerződés megkötését követően a Vállalkozó viseli annak jogkövetkezményét, melyet a Vállalkozónak a tőle

elvárható szakmai gondosság mellett észlelnie kellett volna, de a szerződéskötést megelőzően nem jelzett.

- 6.3. A Vállalkozó köteles a katasztrófavédelemmel mint szakhatósággal egyeztetni a tervet, a kivitelezés megkezdése előtt.
- 6.4. A Megrendelő a munkaterületet átadás-átvétel keretében adja át a Vállalkozó részére. Az átadás megtörténtét az építési naplóban kötelesek a felek rögzíteni.
- 6.5. Az építési naplóba bejegyzésre a Megrendelő képviselőjében eljáró személyek, a műszaki ellenőr, és a Vállalkozó kijelölt képviselője jogosultak.
- 6.6. A takarásra kerülő munkák ellenőrzése érdekében, vagy szakhatósági ellenőrzési munkák megkezdése előtt a Vállalkozó köteles az ellenőrzések és vizsgálatok várható időpontját 3 munkanappal korábban az építési naplóba bejegyezni, és arról a Megrendelőt írásban úgy értesíteni, hogy kizárólag a Megrendelő szabad döntésén múljon, hogy a nevezett eseményen részt kíván-e venni.
- 6.7. A Megrendelő és a műszaki ellenőr jogosultak a kivitelezést bármikor ellenőrizni, észrevételeiket, javaslataikat az építési naplóba bejegyezni. A Vállalkozó köteles a bejelentésekre 3 munkanapon belül a naplóban válaszolni, és válaszait egyidejűleg telefaxon is megküldeni.
- 6.8. A Megrendelőnek joga van a kivitelezés ellenőrzése érdekében szükség esetén megbeszélést kitűzni, amelyen a Vállalkozó köteles részt venni. A megbeszélés eredményeiről jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyvben meghatározottak – amennyiben azok nem ellentétesek a Szerződés előírásaival és a közbeszerzési eljárás alapján rögzítettekkel és a hatályos jogszabályokkal – kötelezőek a Vállalkozó számára.

## 7. A teljesítés

- 7.1. Vállalkozó az építési beruházás azon részei esetében, melyek alkalmasságát üzempróbával kell igazolni megfelelő időtartamú üzempróbát biztosít, amennyiben felek ettől eltérő megállapodást nem kötnek. Az üzempróba alatt, amennyiben arról a vonatkozó szabványok vagy előírások másként nem rendelkeznek, valamennyi berendezés esetében meg kell győződni a rendeltetésszerű működésről. Üzempróba megszakadása esetén a próbaüzem ideje újratekődik. Vállalkozónak el kell készítenie és át kell adnia az üzempróba jegyzőkönyvét.
- 7.2. A kivitelezés befejezésekor Megrendelő, a Műszaki ellenőr és Vállalkozó átadás-átvételi eljárást folytatnak le. Az átadás-átvétel az átadási dokumentáció átadása után megtartott próbaüzemmel történik. Az üzempróbák sikeressége az átadás-átvételi eljárás lezárásának feltétele. Vállalkozó köteles az átadás-átvételi eljárás kezdetének időpontjáról Megrendelő képviselőjét legalább 3 munkanappal korábban értesíteni. A próbaüzem előtt Vállalkozó köteles meggyőződni arról, hogy a Feladat teljesítési foka a próbaüzemre alkalmas állapotot eléri-e. Az erre vonatkozó nyilatkozatokat, továbbá a hibákat, hiányokat és a kijavításra, pótlásra megállapított határidőket jegyzőkönyvbe kell foglalni. Vállalkozó a próbaüzem során felmerült hibák, hiányok pótlásáért és a szükségesen felmerült javításokért külön díjazásra nem jogosult. Nem tagadható meg az átvétel a Feladat olyan hibája miatt, amely – illetve amelynek kijavítása vagy pótlása – nem akadályozza a rendeltetésszerű használatot. A sikeres műszaki átadás-átvétel feltétele a hibamentes próbaüzem, melyet a Megrendelő és műszaki ellenőre képviselőjében jegyzőkönyvvel kell alátámasztani, és igazolni. A próbaüzem időtartama a rendelkezésre álló kivitelezési időbe nem számít bele.
- 7.3. A kivitelezési feladatok teljesítésének elismerése az alábbiak szerint történik.
  - 7.3.1. Vállalkozó készre jelenti a kivitelezést.
  - 7.3.2. A sikeres műszaki átadás-átvételt követően minősül teljesítettnek a jelen közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés.
- 7.4. Az átadás-átvételi eljárás során a Megrendelő, illetve műszaki ellenőre a Szerződés tárgyát teljes körűen megvizsgálja annak megállapítása érdekében, hogy a Szerződés tárgya szerinti

építőipari kivitelezési tevékenység, a kivitelezési dokumentációban meghatározottak szerint maradéktalanul megvalósult, és a teljesítés megfelel az előírt műszaki és a Szerződésben vállalt követelményeknek, jellemzőknek, valamint jogszabályi előírásoknak. A jelen szerződés körében a teljesítésigazolás kiadására jogosult műszaki ellenőrök:

.....névjegyzéki szám: ..... NÜJ:.....

- 7.5. A Megrendelő köteles a Vállalkozó által megjelölt időpontra kitűzött átadás-átvételi eljárás során megvizsgálni az elkészült építőipari kivitelezési tevékenységet, és a Szerződésben foglaltak teljesülését.
- 7.6. Az átadás-átvételi eljárásról, valamint az ott felfedezett hibákról a felek jegyzőkönyvet vesznek fel, melyből 3 példány készül. A jegyzőkönyv egy-egy példánya a Megrendelőt és a Vállalkozót illeti, illetve egy példány az építési napló mellékletét képezi.
- 7.7. A jegyzőkönyv tartalmazza mindazokat a bizonyító erejű tényeket, amelyekre jogvita esetén szükség lehet.
- 7.8. A jegyzőkönyvben rögzített hibákat a Vállalkozó köteles az ott meghatározott időn belül maradéktalanul kijavítani. Ha a hiba kijavításával kapcsolatos munkák a határidők hosszabbodásához vezetnének, úgy a Vállalkozó köteles a Megrendelőnek a késedelemmel kapcsolatosan keletkező kárát, a kötbért megtéríteni.
- 7.9. Az átadás-átvételi eljárás során a Vállalkozó az elkészült építmény, elvégzett építési tevékenység megvalósítási dokumentációját, Felhasználói üzemeltetési és hibaelhárítási útmutatót, továbbá a garanciális feltételek rögzítését tartalmazó dokumentációt, a kezelési és karbantartási útmutatóját köteles a Megrendelőnek átadni. Ezen dokumentációk átadásának hiányában az átadás-átvétel meghiúsul.
- 7.10. Az átadás-átvételi eljárásra továbbá a 191/2009 (IX.15.) Korm. rendelet 31-32. §-ában leírtak az irányadók.
- 7.11. Amennyiben a Vállalkozó a javítási kötelezettségének a jegyzőkönyvben meghatározott ideig nem tesz eleget, a Megrendelő dönthet, hogy a teljesítést elfogadja vagy nem. Ha a Megrendelő a teljesítést elfogadja, úgy a hibás teljesítéssel érintett rész vonatkozásában arányos díjsökkentésre jogosult.
- 7.12. A felek az átadás-átvételt akkor tekintik sikeresen befejezettnek, ha a Vállalkozó teljesítése hiba- és hiánymentes (kivéve az olyan jelentéktelen hibákat, hiányokat, amelyek nem akadályozzák a rendeltetésszerű használatot és Vállalkozó meghatározott időpontig kijavítja, pótolja azokat), a Szerződésben foglaltaknak mindenben megfelel, továbbá a környező létesítményekben, közművekben, utakban a Vállalkozó vagy alvállalkozói által esetlegesen okozott károk rendezésre vagy kijavításra kerültek.
- 7.13. Nem tagadható meg az átvétel a teljesítés olyan hibái miatt, amelyek önmagukban vagy más hibákkal, illetve hiányosságokkal összefüggésben és a kijavításukkal járó munkák folytán sem akadályozzák a Szerződés tárgyának rendeltetésszerű használatát, ha az egyebekben megfelel a Szerződésben, illetve a hatályos jogszabályokban foglalt feltételeknek. A Vállalkozó ezen hibákat is köteles kijavítani az átadás-átvételkor készült jegyzőkönyvben foglalt határidőig. A hibák kijavításáig a Megrendelő visszatarthatja a hibák kijavításának Megrendelő által becsült értékét. A Vállalkozó a végszámla összegét ezen értékkel csökkenteni köteles. A visszatartott összeg számlázására és kifizetésére csak a hibák kijavítását követően jogosult.
- 7.14. A Vállalkozó a rész- illetve végteljesítéskor (attól függően, hogy melyik dokumentum releváns az adott teljesítéskor) lefolytatásra kerülő műszaki átadás-átvételi eljárásokat megelőzően köteles átadni a Megrendelőnek 2 példány átadási dokumentációt.

Az átadási dokumentáció - a megvalósulási tervdokumentáción túlmenően - legalább a következőket kell, hogy tartalmazza tartalomjegyzékkel ellátott rendezett formátumban:

- a beépített anyagok I. osztályú minőségét tanúsító, a 3/2003 (I.25.) BM-GKM-KvVM együttes rendeletben és a 275/2013. (VII.16.) foglaltaknak megfelelő igazolások, műbizonylatok, minden gép, berendezés, termék szabványossági minősítő irata, ennek

hiányában alkalmazási engedélye, függetlenül attól, hogy ezeket a Vállalkozó korábban már átadta,

- gépkönyvek minden berendezéshez,
- karbantartási és kezelési telepítési és üzemeltetési útmutató, utasítás, a Vállalkozó által megvalósított munkarészekre, berendezésekre, szerkezetekre, burkolatra stb., "üzemeltetési, használati előírások, feltételek könyve,"
- mérési jegyzőkönyvek, levegőszennyezés kibocsátás, akusztika, stb.
- előírt, vagy a Megrendelő által igényelt minőségvizsgálati, minőségtanúsítási jegyzőkönyvek, szakvélemények, függetlenül attól, hogy ezeket a Vállalkozó korábban már átadta,
- első villamos szabványossági felülvizsgálati jegyzőkönyvet (ÉV, EBF)
- villámvédelem felülvizsgálati jegyzőkönyvet
- nem szabványosított beépített anyagok műbizonylatai,
- Vállalkozói és felelős műszaki vezetői nyilatkozatok (2 pld.),
- építési napló nyomtatott példánya valamint egy CD példánya, a közreműködő alvállalkozók listája a lényeges adatokkal,
- hulladék elszámolási bizonylatok,
- a jótállási tevékenységet végző szervezetek, szakszervezetek listája (név, cím, telefonszám) garancialevelek (beüzemelési dátum kitöltve, lepecsételve),
- az átadásra kerülő tartalék alkatrészek leltári jegyzéke (szakáganként külön),
- beüzemeléskor, továbbá üzempróbáknál készült - a próbaüzem Üzemeltető által is aláírt jegyzőkönyve, a próbaüzemi naplóval,
- a szükséges hatósági és közműnyilatkozatok,
- szükség szerinti leltárfelvételi listák,
- oktatási jegyzőkönyvek,
- megvalósulási tervek (2 pld.),
- gyártói műbizonylatok, tanúsítványok, jogosultságok igazolása,
- kivitelezői nyilatkozat (2 pld.)
- a vagyonyilvántartáshoz szükséges mennyiségi és költségadatokat,
- földhivatali bejegyzésre alkalmas dokumentáció 5 példányban
- használatba vételhez szükséges egyéb dokumentumok

7.15. Az átadási dokumentációban szereplő minden dokumentumnak magyar nyelvűnek kell lennie.

7.16. A felek kötelesek az átadás-átvételtől számítottan évente a fentiekben meghatározott szabályok betartásával utó-felülvizsgálati eljárást lefolytatni.

7.17. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy pótmunka elvégzésére kizárólag Megrendelő műszaki ellenőre, illetőleg Megrendelő jóváhagyása esetén, a Kbt. rendelkezéseinek megfelelően, a hatályos jogszabályi rendelkezések figyelembe vételével jogosult.

## **8. A Vállalkozó nem szerződészerű teljesítése, kötbér, a Szerződés megszűnése**

8.1. A Vállalkozó kötelezettségeinek – felróható – nem szerződészerű, vagy nem teljesítése esetén Megrendelő a Szerződést egyoldalú nyilatkozatával a jövőre nézve megszüntetheti vagy a Szerződés megkötésének időpontjára visszamenő hatállyal felbonthatja, és követelheti a neki okozott kár megtérítését.

8.2. A Vállalkozó köteles a Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a vállalkozás eredményességét vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti vagy gátolja. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért felelős.

8.3. Amennyiben a Vállalkozó – neki felróhatóan – késedelmesen teljesít, úgy a Megrendelő – a szerződésszegésből fakadó egyéb igényein túl – késedelmi kötbérre jogosult. A késedelmi

kötbér mértéke az eredménytelenül eltelt teljesítési határidőtől számítva naponta a nettó vállalkozói díj 1%-a, de nem haladhatja meg a nettó vállalkozói díj 20%-át.

- 8.4. A 20 napon túli, a Vállalkozónak felróható okból előálló késedelem esetén a Megrendelő azonnali hatállyal felmondhatja a Szerződést, és ezen felül meghiúsulási kötbérre jogosult, melynek mértéke a nettó vállalkozói díj 20 %-a.
- 8.5. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy – a Ptk. 6:187.§ (1) és (3) bekezdései alapján – a késedelmi kötbér megfizetése nem mentesíti a teljesítés alól, illetve, hogy a Megrendelő jogosult a kötbért meghaladó kárának érvényesítésére.
- 8.6. A Megrendelő a kötbérigényét írásban köteles közölni a Vállalkozóval, külön megjelölve annak jogalapját és összegét.

## 9. A beruházás teljesítése alatti káresemény

- 9.1. A Vállalkozó kijelenti, hogy rendelkezik különösen a harmadik félnek okozott károkkal szemben a teljes Szerződés időtartamára vonatkozó előírt limitösszegű, saját névre szóló építésszerelési típusú felelősségbiztosítással. A Vállalkozó tevékenységével összefüggő, illetve a Szerződés időtartama alatt keletkező károkra a Megrendelő felelősséget nem vállal és nem nyújt külön térítést a károk elhárítására, azok költségét a Vállalkozó viseli.
- 9.2. Vállalkozó felelősséggel tartozik a munkaterülethez kapcsolódó épületek, építmények állagmegóvásáról, a kapcsolódó épületekben, építményekben okozott kár helyreállítása a Vállalkozó feladata.
- 9.3. Amennyiben bármilyen káresemény következne be a munkaterületen, vagy az építőanyagok szállítása során, úgy a Vállalkozó a káreseményt, illetve annak körülményeit haladéktalanul köteles jelezni a Megrendelőnek. Amennyiben a kár a Vállalkozó, vagy a Vállalkozó érdekkörébe tartozó személy/alvállalkozó magatartására vezethető vissza, úgy a Vállalkozó külön felszólítás nélkül köteles a keletkezett hibát kijavítani, és az okozott kárt teljes körűen megtéríteni, összhangban a Szerződés 5. fejezetében foglaltakkal.

## 10. Szavatosság, jótállás, egyéb biztosítékok

- 10.1. A Vállalkozó felelőségére a beépített anyagok, valamint nyújtott szolgáltatások vonatkozásában a Ptk. szabályait, valamint az egyes beépített anyagok, illetve elvégzett munkák kötelező alkalmassági idejét meghatározó, a szerződéskötéskor hatályos jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni. A Vállalkozó ennek körében szavatol az általa felhasznált anyagok anyagi és gyártási hibától való mentességéért, valamint azért, hogy a vállalt munkát a Megrendelő által átadott, dokumentumoknak, valamint a vonatkozó magyar szabványoknak megfelelően, végzi el.
- 10.2. A Vállalkozót 36 hónapos jótállási (garanciális) kötelezettség terheli.
- 10.3. A szavatossági és jótállási felelősség keretében a Vállalkozó elsősorban köteles a feltárt és a Megrendelő által közölt hibákat saját költségére kijavítani. Vállalkozó a hiba kijavítását, - az üzemeltetést akadályozó hibák esetében – annak közlésétől (tudomására jutásától) számított 24 órán belül köteles megkezdeni, és a szakma szabályainak megfelelően ésszerű időn belül befejezni. Egyéb hibák esetében a Megrendelővel előre egyeztetett időpontban kell Vállalkozónak megkezdenie, és a szakma szabályainak megfelelően ésszerű időn belül befejezni.
- 10.4. Vállalkozó feladata a jótállási idő alatt a szükséges karbantartási feladatok ellátása, amelyért a szerződéses vállalkozói díjon felül további díjazásra nem jogosult.
- 10.5. Vállalkozónak a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárást követő nap 00:00 órájától a szerződés nettó ellenértéke 3%-ának megfelelő **jótállási biztosítékot** szükséges biztosítania, amely a Kbt. 134 § (6) bekezdés a) pontja alapján nyújtandó. Amennyiben a pénzüsszeg befizetésétől eltérő módon történik a teljesítés (azaz okirat formájában nyújtott biztosítékról van szó) a jótállási biztosíték akkor megfelelő, ha:
  - a Megrendelő nevére van kiállítva

- a vállalkozási díj nettó összegének 3%-ára vonatkozik, azaz összesen .....Ft.
- magyarországi székhelyű bank vagy biztosító részéről kerül kiállításra
- korlátozás nélkül feltétlen és visszavonhatatlan
- a felszólítástól számított 5 banki nap alatt igénybe vehető
- futamideje (érvényessége) a jótállási idő + 8 banki napig tart.
- A jótállási biztosítéknak a jótállási idő +8 banki napig kell rendelkezésre állnia.

## 11. Felmondás, elállás

- 11.1. A Megrendelő a Ptk.-ban szabályozottakon túlmenően az alábbi esetekben jogosult a Szerződéstől azonnali hatállyal felmondani:
- a) a Vállalkozó a teljesítési határidőhöz képest önhibájából 20 napot meghaladó késedelembe esik;
  - b) a Vállalkozó által foglalkoztatott munkavállalók nem rendelkeznek érvényes munkavállalói engedéllyel, munkaszerződéssel;
  - c) Vállalkozó szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt a tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára nem teszi megismerhetővé.
- Megrendelő elállásra jogosult, ha a Vállalkozó a munkát a 6.1. pontban meghatározott határidőt követően nem kezdi el és ez olyan okból következik be, amelyért felelős.
- 11.2. A Megrendelő a Szerződést jogosult továbbá 15 napos határidővel, előzetes írásbeli értesítést követően felmondani, ha erre hatósági kényszer (az építkezés hatóság részéről történő leállítás, amely a Vállalkozó érdekkörén belül merül fel) okot ad.
- 11.3. A 11.1. a) – c) pontjában, valamint a 11.2. pontban foglalt esetekben a Megrendelő jogosult a 8.5 pont szerinti kötbér és az azt meghaladó kárának érvényesítésére. A fenti esetekben a Vállalkozó kártérítésre nem jogosult.
- 11.4. A 11.1. és 11.2. pontokban foglalt esetekben a Vállalkozó a már elvégzett munkájának megfelelő vállalkozói díjra jogosult.
- 11.5. Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést azonnali hatállyal felmondani, ha:
- a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely nem felel meg a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek.
- Vállalkozó a jelen pontban foglalt felmondás esetén a szerződés megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.

## 12. Kapcsolattartás

- 12.1. Szerződő felek a Szerződés teljesítésének elősegítése érdekében kapcsolattartó személyeket jelölnek meg az alábbiak szerint:
- Megrendelő képviselője:  
Név: .....  
Tel: .....  
Fax: .....  
E-mail: .....
  - Vállalkozó képviselője:  
Szervezet:.....  
Címzett:.....  
Cím:.....  
Telefonszám:.....  
Fax:.....  
E-mail:.....

- 12.2. Szerződő felek rögzítik, hogy egymás között minden nyilatkozatot vagy egyéb értesítést írásban, szükség szerint tértivevényes levélben, e-mailben vagy telefax útján kell megküldeni, amely akkor tekinthető szabályszerűnek, ha azt a kapcsolattartó személyek részére kézbesítették. Az értesítés akkor válik joghatályossá, amikor azt a címzett igazoltan átvette.
- 12.3. Az e-mail vagy telefax útján történő kézbesítés esetén a nyilatkozat vagy értesítés akkor válik joghatályossá, amikor a címzett azt igazoltan kézhez vette; arról automatikus vagy kifejezett visszaigazolás érkezett.
- 12.4. A tértivevényes ajánlott postai küldeményt a kézbesítés megkísérlésének napján kézbesítettnek kell tekinteni, ha a címzett az átvételt megtagadta. Ha a kézbesítés azért volt eredménytelen, mert a címzett az iratot nem vette át (az a feladóhoz „nem kereste” jelzéssel érkezett vissza), az iratot – az ellenkező bizonyításáig – a postai kézbesítés második megkísérlésének napját követő ötödik munkanapon kell kézbesítettnek tekinteni.
- 12.5. A szerződő felek megállapodnak, hogy a fent megjelölt kapcsolattartók személyében történt változásról a másik felet haladéktalanul értesítik. A kapcsolattartók személyében bekövetkezett változás a másik félhez szerződésszerűen megküldött értesítéssel lép hatályba.

### **13. Titoktartás**

- 13.1. Szerződő felek a Szerződéssel, illetve az annak során teljesített szolgáltatással kapcsolatosan kölcsönösen kijelentik, hogy a teljesítés során tudomásukra jutott minden információt és adatot bizalmasan kezelnek és megőriznek, ezeket a másik fél előzetes, írásbeli hozzájárulása hiányában nem hozzák nyilvánosságra vagy illetéktelen harmadik személy tudomására. A Vállalkozó a birtokába került információkat kizárólag a Szerződésben meghatározott feladatok teljesítése érdekében használhatja fel.
- 13.2. Szerződő felek rögzítik, hogy a titoktartási rendelkezések megszegése esetén a Megrendelő jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani. A felmondás nem zárja ki a titoktartási kötelezettség megszegésére irányadó egyéb polgári vagy büntetőjogi szankciók alkalmazását.
- 13.3. A Vállalkozó a Szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy nem minősül üzleti titoknak az az adat, amelynek megismerését, vagy nyilvánosságra hozatalát külön törvény közérdekből elrendeli.

### **14. Vitás kérdések rendezése**

- 14.1. A Vállalkozónak és a Megrendelőnek meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy közvetlen tárgyalások útján rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, amely közöttük a Szerződés keretében vagy a Szerződéssel kapcsolatosan felmerült. Minden, a szerződés megkötése után felmerülő, a Szerződés teljesítését akadályozó körülményről a felek kölcsönösen kötelesek egymást tájékoztatni.
- 14.2. Ha a felek a fent meghatározott módon 15 napon belül nem tudják megoldani a Szerződés alapján vagy ezzel összefüggésben keletkezett vitájukat, úgy a pertárgy értékétől függően a Gyulai Járásbíróság és a Békéscsabai Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki. A peres eljárás megindítása előtt a feleknek a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően meg kell kísérelniük a jogvita peren kívüli rendezését. A jogviták rendezése körében a felek mediátor közreműködését nem veszik igénybe.

### **15. Egyéb rendelkezések**

- 15.1. Felek a Szerződést kizárólag írásban, a Kbt. 141. §-ában foglaltakra figyelemmel módosíthatják.
- 15.2. Vállalkozó vállalja, hogy a Szerződés aláírásával az Épköz. 32/B. §-ában foglaltakról tájékoztatja alvállalkozót a vele kötendő szerződésben.

15.3. Szerződő felek a Szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Kbt., a végrehajtási rendelet és a Ptk. rendelkezéseit tekintik irányadónak. A teljesítés során irányadó még különösen az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései, jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben és egyebekben ezen jogszabály rendelkezései az irányadók.

15.4. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.

Szerződő felek a Szerződést – annak elolvasása és értelmezése után –, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, helybenhagyólag 5 (öt) példányban – melyből Megrendelőt 4 (négy), Vállalkozót 1 (egy) eredeti példány illet – aláírják.

Kelt, 2019. ....

.....  
Megrendelő

.....  
Vállalkozó

Mellékletek: 1. számú melléklet: Felelősségbiztosítás meglétét igazoló dokumentum vagy a biztosítási kötvény másolata



### III. MŰSZAKI LEÍRÁS

#### Rövidített műszaki leírás

Piaci infrastruktúra kialakítása és hűtőház létesítése a helyi termelők és termékek piacra jutásának segítése című TOP-1.1.3-16-BS1-2017-00019 azonosítószámú projekt keretében”

Hűtőház építése: 663,91 m<sup>2</sup> bruttó alapterületű épület kivitelezése annak építészeti épületgépészeti, villamos munkák elvégzésével.

Részletes feltételeket az eljárást megindító felhívást kiegészítő a dokumentáció mellékletét képező kivitelezési tervdokumentáció tartalmazza.

A beszerzés tárgyának meghatározása a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Alkr.) 46. § (3) bekezdés rendelkezésének figyelembevételével történt a megnevezett megoldásokkal egyenértékű teljesítést elfogad az Ajánlatkérő a Korm. r. 46.§ (4) bekezdésében foglaltak szerint. A közbeszerzési eljárás műszaki leírásában és egyéb dokumentumaiban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás tekintetében a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és ennek alapján Ajánlatkérő a megjelölttel egyenértékű megajánlást is elfogad. Az egyenértékűséget ajánlattevőknek megfelelően bizonyítaniuk kell.

## IV. FORMANYOMTATVÁNYOK

**NYILATKOZAT AZ ALKALMASSÁG IGAZOLÁSÁRA IGÉNYBE VETT MÁS SZERVEZET VONATKOZÁSÁBAN**

Alulírott ..... (képviselő neve), mint a(z) ..... (gazdasági szereplő megnevezése, székhelye) nyilatkozattételre jogosult képviselője a **Kondoros Város Önkormányzata**, mint Ajánlatkérő által „Zöldség- és gyümölcs tároló hűtőház építése” tárgyában a Kbt. 115.§ (1) bekezdés szerint megindított közbeszerzési eljárásban nyilatkozom, hogy az általam képviselt ajánlattevő / közös ajánlattevő<sup>1</sup> az alkalmasság igazolására más szervezetet vagy személyt kíván igénybe venni:

IGEN / NEM<sup>2</sup>

IGEN válasz esetén:

Az alkalmasság igazolásához igénybe vett más szervezet vagy személy megjelölése (név, cím)	Azon alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, melynek igazolása érdekében az ajánlattevő más szervezet erőforrására támaszkodik	A szervezet által rendelkezésre bocsátott erőforrások igénybe vételének módját alátámasztó, kötelezettségvállalást tartalmazó dokumentum megnevezése <sup>3</sup>

Az alkalmassági követelménynek való megfelelés igazolására, amelyhez más szervezet erőforrásait vesszük igénybe, a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan

**szereződéses**

vagy

**előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot<sup>4</sup>**

az ajánlatunkhoz csatoltuk.

Kelt: ....., 2019. év ..... hó ..... nap

.....  
cégszerű aláírás

<sup>1</sup> A megfelelő aláhúzendő.

<sup>2</sup> A megfelelő aláhúzendő.

<sup>3</sup> Szerződés vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalást tartalmazó okirat

<sup>4</sup> A megfelelő aláhúzendő.

## MELLÉKLET

### Kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet nyilatkozata

Alulírott ..... (képviselő neve), mint a(z) ..... (gazdasági szereplő megnevezése, székhelye) nyilatkozattételre jogosult képviselője a **Kondoros Város Önkormányzata**, mint Ajánlatkérő által „Zöldség- és gyümölcs tároló hűtőház építése” tárgyában a Kbt. 115.§ (1) bekezdés szerint megindított közbeszerzési eljárásban a Kbt. 65. § (7) bekezdésében foglaltaknak megfelelően felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy az általam képviselt gazdasági szereplő, mint az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet a(z) ..... ajánlattevő (cég megnevezése, székhelye) számára az alábbi alkalmassági követelményeknek való megfelelést biztosítja:

<b>Az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelmény, melynek igazolása érdekében az ajánlattevő más szervezet vagy személy erőforrására is támaszkodik</b>

Kelt: ....., 2019. év ..... hó ..... nap

.....  
cégszerű aláírás

## MELLÉKLET

Árazott költségvetés külön kerül csatolásra

MELLÉKLET

**SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ**

a **Kondoros Város Önkormányzata**, mint Ajánlatkérő által „Zöldség- és gyümölcs tároló hűtőház építése” tárgyában a Kbt. 115.§ (1) bekezdés szerint megindított közbeszerzési eljárásban

<b>SZEMÉLYES ADATOK</b>	
Név:	

<b>A közbeszerzés tárgyához kapcsolódó területen szerzett szakmai tapasztalat bemutatása:</b> (Kezdje a legutolsóval, és úgy haladjon az időben visszafelé!)	
<b>Kezdő és befejező időpont (ÉV/HÓ szerinti bontásban)</b>	<b>a szakmai gyakorlat helye, munkakör/beosztás és szakmai tevékenységek rövid ismertetése</b>

Kelt: ....., 2019. év ..... hó ..... nap

Saját kezű aláírás

## MELLÉKLET

### Nyilatkozat igénybe venni kívánt személyekről

Alulírott ..... (képviselő neve), mint a(z) ..... (gazdasági szereplő megnevezése, székhelye) nyilatkozattételre jogosult képviselője a **Kondoros Város Önkormányzata**, mint Ajánlatkérő által „Zöldség- és gyümölcs tároló hűtőház építése” tárgyában a Kbt. 115.§ (1) bekezdés szerint megindított közbeszerzési eljárásban nyilatkozom, hogy nyertességünk esetén az alábbi személyt a megjelölt szakemberként kívánjuk bevonni.

Szakember neve	Képzettség
.....	MV-É jogosultságú felelős műszaki vezető

#### Nyilatkozom továbbá, hogy a bevonni kívánt felelős műszaki vezető szakember<sup>5</sup>

A) az előírt felelős műszaki vezetői jogosultsággal nem rendelkezik, azonban a szakembernek az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-É vagy azzal egyenértékű regisztrációt biztosítani fogjuk a szerződéskötés időpontjáig;

Ezen túlmenően jelen nyilatkozat mellé csatoljuk:

- a szakember végzettségét igazoló okiratok egyszerű másolatait (főiskolai/egyetemi oklevél egyszerű másolata)
- a szakember aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatait.

B) az előírt felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkezik, a jogosultság megléte<sup>6</sup>

1. ellenőrizhető az elérhető nyilvántartáson keresztül
2. nem ellenőrizhető az elérhető nyilvántartáson keresztül, így a képzettségét igazoló okiratok egyszerű másolatait csatolásra kerülnek (felelős műszaki vezetői jogosultságot igazoló dokumentum egyszerű másolata)

Ezen túlmenően jelen nyilatkozat mellé csatoljuk:

- a szakember aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatait.

Kelt: ....., 2019. év ..... hó ..... nap

.....  
cégszerű aláírás

<sup>5</sup> Az A) vagy B) pont aláhúzása kötelező, attól függően, amely eset fennáll és értelemszerűen csatolni kell a megjelölt dokumentumokat a megjelölt tartalommal

<sup>6</sup> A B) pont fennforgása esetén annak teljes aláhúzása szükséges értelemszerűen 1. vagy 2.) pont közül csak azt a pontot kell aláhúzni, amely eset fennáll és értelemszerűen csatolni kell a megjelölt dokumentumokat a megjelölt tartalommal.

## MELLÉKLET

### NYILATKOZAT

#### rendelkezésre állásról

Alulírott ..... a **Kondoros Város Önkormányzata**, mint Ajánlatkérő által „Zöldség- és gyümölcs tároló hűtőház építése” tárgyában a Kbt. 115.§ (1) bekezdés szerint megindított közbeszerzési eljárásban nyilatkozom, hogy, mint bevonni kívánt szakember részt veszek jelen közbeszerzési eljárásban.

Kijelentem továbbá, hogy amennyiben az engem bevonni kívánó ajánlattevő jelen közbeszerzési eljárás nyertesként kiválasztásra kerül, úgy a szerződéses időtartama alatt folyamatosan és személyesen az ajánlatkérő rendelkezésére állok.

Nyilatkozatommal kijelentem, hogy nincs más olyan kötelezettségem a fent jelzett időszak(ok)ra vonatkozóan, amelyek az e szerződésben való munkavégzésemet bármilyen szempontból akadályozná.

Kelt: ....., 2019. év ..... hó ..... nap

.....  
alíírás



MELLÉKLET

NYILATKOZAT ÁTLÁTHATÓSÁGRÓL

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 41. § (6) bekezdése, 50. § (1) bekezdés c) pontja és a nemzeti vagyronról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvt.) 3. § (1) bekezdés 1. pontja alapján a Kondoros Város Önkormányzata, mint Ajánlatkérő által „Zöldség- és gyümölcs tároló hűtőház építése” tárgyában a Kbt. 115.§ (1) bekezdés szerint megindított közbeszerzési eljárásban

Nyilatkozattevő:

Név

.....

Székhely

.....

Cégjegyzékszám

.....

Adószám

.....

Képviselőtében eljár

.....

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 41. § (6) bekezdése alapján a kötelezettségvállaló önkormányzat vagy költségvetési szerv az átláthatóság ellenőrzése céljából jogosult az átláthatósággal kapcsolatos, Áht. 55. § -ában meghatározott adatokat kezelni.

Az Áht. 55. § - ában meghatározott adatok kezelése érdekében – az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm.rendelet (Ávr.) 50. § - ában foglaltakra is tekintettel – nyilatkozattevő az alábbi nyilatkozatot teszi.

Alulírott ..... , mint a .....(nyilatkozatot tevő szervezet) képviselőtére jogosult az Nvt. 3. § (1) bekezdés 1. pontja alapján felelősségem tudatában az alábbi

átláthatósági nyilatkozatot

teszem.

Felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy a vonatkozó jogszabályokat megismertem, amelyek alapján társaságom átlátható szervezetnek minősül.

Jelen nyilatkozat alapján tudomásul veszem, hogy

- Kiadási előirányzatok terhére olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel nem köthető érvényesen visszterhes szerződés, illetve létrejött ilyen szerződés alapján nem teljesíthető kifizetés, amely szervezet nem minősül átlátható szervezetnek. A kötelezettségvállaló önkormányzat vagy költségvetési szerv ezen feltétel ellenőrzése céljából, a szerződésből eredő követelések elévüléséig az Áht. 55. §-ban foglaltak szerint a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet átláthatóságával összefüggő, az Áht. 55. §-ban meghatározott adatokat kezelni, azzal, hogy ahol az Áht. 55. § kedvezményezetttről rendelkezik, azon a jogi személyt, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetet kell érteni (Áht. 41. § (6) bek.).

- Amennyiben az ellenőrzés során olyan információ merül fel, amely megkérdőjelezi az átláthatóságot, a teljes bizonyítási teher a nyilatkozót terheli.
- a valótlan tartalmú átláthatósági nyilatkozat alapján kötött visszterhes szerződést a kötelezettségvállaló önkormányzat vagy költségvetési szerv felmondja vagy – ha a szerződés teljesítésére még nem került sor – a szerződéstől eláll.

Kijelentem, hogy amennyiben jelen nyilatkozatban közölt adatok tekintetében bármilyen változás áll be, akkor a módosult adatokkal kiállított átláthatósági nyilatkozatot a változás bekövetkeztétől számított 8 napon belül megküldöm a kötelezettségvállaló önkormányzat vagy költségvetési szerv részére, vagy amennyiben az általam képviselt szervezet már nem minősül átláthatónak, úgy azt haladéktalanul bejelentem.

(A nyilatkozat I., II. és III. részből áll. Minden nyilatkozatot tevő szervezetnek csak a rá vonatkozó, azaz vagy az I., vagy a II., vagy a III. részt kell kitöltenie.)

## I.

### TÖRVÉNY EREJÉNÉL FOGVA ÁTLÁTHATÓ SZERVEZETEK

Alulírott,.....(név)  
 mint .....(szervezet  
 neve) .....(székhely)  
 .....(adószám) törvényes képviselője nyilatkozom, hogy az általam  
 képviselt szervezet az Nvt. 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerint

- az állam,
- költségvetési szerv,
- köztisztviselő,
- helyi önkormányzat,
- nemzetiségi önkormányzat,
- társulás,
- egyházi jogi személy,
- olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az állam/.....(önkormányzat neve) a helyi önkormányzat külön-külön vagy együtt 100%-os részesedéssel rendelkezik,
- nemzetközi szervezet,
- külföldi állam,
- külföldi helyhatóság,
- külföldi állami vagy helyhatósági szerv,
- az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam :  
 .....(az állam megnevezése) szabályozott piacára bevezetett nyilvánosan működő részvénytársaság, (megfelelő rész aláhúzendő)

ezért átlátható szervezetnek minősül.

## II.

### AZ I. PONT ALÁ NEM TARTOZÓ JOGI SZEMÉLYEK VAGY JOGI SZEMÉLYISÉGGEL NEM RENDELKEZŐ GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK

Az általam képviselt szervezet átlátható szervezetnek minősül, azaz az Nvt. 3. § (1) bekezdés 1. pont b) alpont szerint olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő feltételeknek:

II/1. tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető.

Nyilatkozat tényleges tulajdonosokról:

Név	Születési hely, idő	Anyja neve	Tulajdoni hányad	Befolyás és szavazati jog mértéke

II/2. az állam, amelyben az általam képviselt gazdálkodó szervezet adóilletőséggel rendelkezik:

- az Európai Unió valamely tagállama:
  - o Magyarország
  - o egyéb: ....., vagy
- az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam: ....., vagy
- a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállama: ....., vagy
- olyan állam, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van: .....  
(a megfelelő aláhúzendó, illetve amennyiben nem Magyarország, kérjük az országot megnevezni)

II/3. nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak:

Nyilatkozat az ellenőrzött külföldi társasági minősítésről:

Az általam képviselt szervezet magyarországi székhellyel rendelkezik, így nem ellenőrzött külföldi társaság;

vagy

Az általam képviselt szervezet nem rendelkezik magyarországi székhellyel. (A megfelelő aláhúzendó. Amennyiben a nyilatkozattevő által képviselt szervezet nem magyarországi székhelyű, úgy felmerül annak kérdése, hogy ellenőrzött külföldi társaságnak minősül-e, ezért szükséges az ellenőrzött külföldi társaságnak minősítéssel kapcsolatos következő rész kitöltése.)

Az általam képviselt szervezet a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4. § 11. pontjában meghatározott feltételek figyelembe vételével

nem minősül a társasági és az osztalékadóról szóló törvény szerinti meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak

vagy

a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak minősül. (A megfelelő aláhúzendó)

Amennyiben az általam képviselt gazdálkodó szervezet külföldi személy, illetve az üzletvezetés helye alapján külföldi illetékességű (a továbbiakban együtt: külföldi társaság), de székhelye, illetősége az Európai Unió tagállamában, az OECD tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak hatályos egyezménye van a kettős adóztatás elkerülésére, nyilatkozom az adott államban a valódi gazdasági jelenlét tekintetében, az alábbiak szerint:

Adóév	Gazdálkodó szervezet neve, székhelye	A külföldi társaság és adott államban lévő kapcsolt vállalkozási által együttesen saját eszközzel és munkaviszonyban foglalkoztatott munkavállalókkal végzett termelő, feldolgozó, mezőgazdasági, szolgáltató, befektetői, valamint kereskedelmi tevékenységéből származó bevételének aránya az összes bevételhez képest

II/4. az általam képviselt gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében a II/1., II/2. és II/3. pont szerinti feltételek fennállnak.

Az általam képviselt gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25 % - os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet megjelölése (név, székhely) (Ezen pontban a gazdálkodó szervezet nem természetes személy tulajdonosairól kell nyilatkozni. Minden olyan szervezet esetében, amely akárcsak közvetve, de több, mint 25%-os tulajdonnal, szavazati joggal vagy befolyással bír, függetlenül attól, hogy a tulajdonosi szerkezet melyik fokán található, nyilatkozni kell.)

1. ....
2. ....
3. ....

Nyilatkozat az általam képviselt gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25 % - os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet átláthatóságáról

II/4.1. Az általam képviselt gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25 % - os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetek tényleges tulajdonosai (több érintett gazdálkodó szervezet esetében szervezetenként szükséges kitölteni):

Nyilatkozat tényleges tulajdonosokról:

Név	Születési hely, idő	Anyja neve	Tulajdoni hányad	Befolyás és szavazati jog mértéke

II/4.2. Az általam képviselt gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25 % - os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetek adóilletékessége (több érintett gazdálkodó szervezet esetében szervezetenként szükséges az adóilletőséget megjelölni):

- az Európai Unió valamely tagállama:
    - Magyarország
    - egyéb: ....., vagy
  - az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam: ....., vagy
  - a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállama: ....., vagy
  - olyan állam, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van: .....
- (A megfelelő aláhúzendó, illetve amennyiben nem Magyarország, kérjük az országot megnevezni)

II/4.3. Az általam képviselt gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25 % - os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetek ellenőrzött külföldi társasági minősítése (több érintett gazdálkodó szervezet esetében szervezetenként szükséges megjelölni):

Magyarországi székhellyel rendelkezik, így nem ellenőrzött külföldi társaság.

vagy

Nem rendelkezik magyarországi székhellyel. (A megfelelő aláhúzendó. Amennyiben a nyilatkozattevő által képviselt szervezetben közvetlenül vagy

közvetetten több mint 25 % - os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet nem magyarországi székhelyű, úgy felmerül annak kérdése, hogy ellenőrzött külföldi társaságnak minősül-e, ezért szükséges az ellenőrzött külföldi társaságnak minősítéssel kapcsolatos következő rész kitöltése.

Az általam képviselt gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4. § 11. pontjában meghatározott feltételek figyelembe vételével

nem minősül a társasági és az osztalékadóról szóló törvény szerinti meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak

vagy

a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak minősül. (A megfelelő aláhúzendó.)

Amennyiben az általam képviselt gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet külföldi személy, illetve az üzletvezetés helye alapján külföldi illetékességű (a továbbiakban együtt: külföldi társaság), de székhelye, illetősége az Európai Unió tagállamában, az OECD tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak hatályos egyezménye van a kettős adóztatás elkerülésére, nyilatkozom az adott államban a valódi gazdasági jelenlét tekintetében, az alábbiak szerint:

Adóév	Az általam képviselt gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet	A külföldi társaság és adott államban lévő kapcsolt vállalkozási által együttesen saját eszközzel és munkaviszonyban foglalkoztatott munkavállalókkal végzett termelő, feldolgozó, mezőgazdasági, szolgáltató, befektetői, valamint kereskedelmi tevékenységéből származó bevételének aránya az összes bevételhez képest

### III.

#### CIVIL SZERVEZETEK, VÍZITÁRSULATOK

Az általam képviselt szervezet (a megfelelő aláhúzendó)

- civil szervezet vagy
- vízitársulat

átlátható szervezetnek minősül, azaz az Nvt. 3. § (1) bekezdés 1. pont c) alpont szerint az általam képviselt szervezet

III/1. vezető tisztségviselői megismerhetők.

az általam képviselt szervezet vezető tisztségviselői:

Vezető tisztségviselő	Születési hely, idő	Anyja neve

III/2. az általam képviselt szervezet, valamint ezek tisztségviselői nem átlátható szervezetben nem rendelkeznek 25 % - ot meghaladó részesedéssel,

Az általam képviselt szervezet, valamint a ca) pont szerinti vezető tisztségviselői az alábbi szervezet(ek)ben rendelkeznek 25 % - ot meghaladó részesedéssel:

Vezető tisztségviselő	Szervezet neve	Adószám	Részesedés mértéke

Ezek a szervezet(ek) átlátható(ak), azaz:

- III./2.1. tulajdonosi szerkezetük, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosuk megismerhető, amelyről az alábbiak szerint nyilatkozom (több érintett gazdálkodó szervezet esetében szervezetenként szükséges kitölteni):

Nyilatkozat tényleges tulajdonosokról:

Név	Születési hely, idő	Anyja neve	Tulajdoni hányad	Befolyás és szavazati jog mértéke

- III/2.2. Ezen szervezet(ek) adóilletékessége (több érintett gazdálkodó szervezet esetében szervezetenként szükséges az adóilletőséget megjelölni):
  - az Európai Unió valamely tagállama:
    - o Magyarország
    - o egyéb: ....., vagy
  - az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam: ....., vagy
  - a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállama: ....., vagy

- olyan állam, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van: .....  
(a megfelelőt kérjük aláhúzni, illetve amennyiben nem Magyarország, kérjük az országot megnevezni)
- III/2.3. Ezen szervezet(ek) ellenőrzött külföldi társasági minősítése (több érintett gazdálkodó szervezet esetében szervezetenként szükséges megjelölni):

Magyarországi székhellyel rendelkezik, így nem ellenőrzött külföldi társaság.

vagy

Nem rendelkezik magyarországi székhellyel. (A megfelelő aláhúzendó. Amennyiben a szervezet nem magyarországi székhelyű, úgy felmerül annak kérdése, hogy ellenőrzött külföldi társaságnak minősül-e, ezért szükséges az ellenőrzött külföldi társaságnak minősítéssel kapcsolatos következő rész kitöltése.)

Ezen szervezet a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4. § 11. pontjában meghatározott feltételek figyelembe vételével

nem minősül a társasági és az osztalékadóról szóló törvény szerinti meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak

vagy

a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak minősül. (A megfelelő aláhúzendó.)

Amennyiben ezen szervezet külföldi személy, illetve az üzletvezetés helye alapján külföldi illetékességű (a továbbiakban együtt: külföldi társaság), de székhelye, illetősége az Európai Unió tagállamában, az OECD tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak hatályos egyezménye van a kettős adóztatás elkerülésére, nyilatkozom az adott államban a valódi gazdasági jelenlét tekintetében, az alábbiak szerint:

Adóév	A szervezet megnevezése	A külföldi társaság és adott államban lévő kapcsolt vállalkozási által együttesen saját eszközzel és munkaviszonyban foglalkoztatott munkavállalókkal végzett termelő, feldolgozó, mezőgazdasági, szolgáltató, befektetői, valamint kereskedelmi tevékenységéből származó bevételének aránya az összes bevételhez képest

- III/2.4. Ezen szervezetben (azaz azon szervezetben, amelyben az általam képviselt szervezetnek, valamint annak vezető tisztségviselőinek 25 % - ot



meghaladó részesedéssel rendelkeznek) közvetlenül vagy közvetetten több mint 25 % - os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet átlátható, azaz:

Nyilatkozat azoknak a szervezeteknek az átláthatóságáról, amelyek közvetlenül vagy közvetetten több mint 25 % - os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal rendelkeznek olyan gazdálkodó szervezetben, amelyben a civil szervezet, vízitársulat vagy ezekre vezető tisztségviselői 25 % - ot meghaladó részesedéssel rendelkeznek:

Gazdálkodó szervezet neve	Adószám	Részesedés mértéke % - ban	Adóilletősége	Tényleges tulajdonos(ok)	Születési hely, idő, anyja neve

Adóév	Gazdálkodó szervezet neve, székhelye	A külföldi társaság és adott államban lévő kapcsolt vállalkozási által együttesen saját eszközzel és munkaviszonyban foglalkoztatott munkavállalókkal végzett termelő, feldolgozó, mezőgazdasági, szolgáltató, befektetői, valamint kereskedelmi tevékenységéből származó bevételének aránya az összes bevételhez képest

III./3. az állam, amelyben az általam képviselt szervezet székhelye van:

- az Európai Unió valamely tagállama:
  - o Magyarország
  - o egyéb: ....., vagy
- az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam: ....., vagy
- a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállama: ....., vagy
- olyan tagállam vagy olyan állam, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van: .....

(A megfelelő aláhúzendő, illetve amennyiben nem Magyarország, kérjük az országot megnevezni.)

Kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet alapító (létesítő) okirata, illetve külön jogszabály szerinti nyilvántartásba vételt igazoló okirata alapján jogosult vagyok a szervezet képviselőjére (és cégjegyzésére).

Kelt. ....

.....  
Cégszerű aláírás

Jegyzőkönyv  
bizottsági ülésről

amely készült Kondoros Város Önkormányzata, mint Ajánlatkérő 5553 Kondoros, Hősök tere 4-5. szám alatti hivatalos helyiségében 2019. november 20. napján 09:00 órai kezdettel Ajánlatkérő által „Zöldélg- és gyümölcs társuló hűtőház építész” tárgyában lefolytatásra kerülő új közbeszerzési eljárás előkészítésekor

Jelen vannak: a mellékelt jelenlévő iv. szerint.

A bizottság elnöke köszöni a megjelenteket és ismerteti az újonnan indítandó közbeszerzési eljárás előkészítésének lépéseit és teendőit.

Az Ajánlatkérő nevében megbízási szerződés alapján a Jurato Zrt. jrt. el, az eljárásban személyesen közreműködik dr. Kuzly Róbert felelős akkreditált közbeszerzési szakértő (00435). Az Ajánlatkérő nevében eljáró személy részt vesz a Bizottságok ülésén véleménynyilvánítási joggal.

Az Előkészítő Bizottság egyhangúlag az alábbiakban foglalt állást:

1. A tervezett beszerzés becsült értéke, illetve a rendelkezésre álló fedezet: 163.496.063

A fedezet rendelkezésre áll.

2. Az eljárást megindító felhívás és ajánlati feltételek elfogadására, továbbá az eljárást lezáró döntés meghozatalára Kondoros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jogosult.

3. A Kbt. 25. § (6) bekezdésének megfelelően összeférhetetlenségi (közömbösségi) és eltekintési nyilatkozatokat a Bizottság tagjai állítják.

4. A fentek után az eljárás megkezdéséhez szükséges eljárást megindító felhívást és a közbeszerzési dokumentumokat a Bizottság tagjai írtokintú és egyeztetést követően a Képviselő-testület részére az elfogadott tartalommal jóváhagyásra javasolják.

5. A Bizottság a Képviselő-testületnek az alábbi gazdasági szereplőket javasolja ajánlati feltételei törvénnyel felhívásra.

1. ÉPCENTER Kft.  
5553 Kondoros, Csabai u. 41.  
Adószám: 19624854-2-04  
Képviselő: Kuncz Gyula ügyvezető  
kuncz@epcenter.hu

2. HUNÚT Kft.  
5555 Hunya, Kodály u. 16.  
Adószám: 25174245-2-04  
Képviselő: Bánki Ákos ügyvezető  
akos.banaki@gmail.com

3. GALÉRIA INVEST Kft.  
5600 Bekéscsaba, Irányi u. 2. I. em. 5.  
Adószám: 13089393-2-04  
Képviselő: Szabó Tamás ügyvezető  
info@galerialinvest.hu
4. Németh Kft.  
5302 Gyomaendrőd, Fő u. 81/1.  
Adószám: 11059297-2-04  
Képviselő: Németh Nikoła ügyvezető  
nemethkft@nemethkft.hu
5. HARTMANN Kft.  
5600 Bekéscsaba, Berényi út 73.  
Adószám: 13134084-2-04  
Képviselő: Hartmann Zoltán ügyvezető  
zoltan.hartmann@gmail.com

k.m.f.

4. Bizottság elnöke

hírfeladó

ELŐKÉSZÍTŐ BIZOTTSÁG ELNÖKE: Bánki Ákos 2019.11.20.

ELŐKÉSZÍTŐ BIZOTTSÁG TAGJAI:

ELŐKÉSZÍTŐ BIZOTTSÁG TAGJAI: Kuncz Gyula

ELŐKÉSZÍTŐ BIZOTTSÁG TAGJAI: Bánki Ákos

ELŐKÉSZÍTŐ BIZOTTSÁG TAGJAI: Bánki Ákos 2019.11.20.

Név : Kondoros Város Önkormányzata

Cím : 5553 Kondoros,  
Hősök tere 4-5.

Kelt: 2019 év....01.....hó...nap

Szám :.....

KSH besorolás:.....

Teljesítés:20.. év.....hó...nap

Készítette :.....

A munka leírása:

Zöldség és gyümölcstároló hűtőház építése

**Építőmesteri és szakipari munkák**

A létesítmény helye:

Kondoros, Csabai út, hrsz: 2066

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	0	0
1.1 Közvetlen önköltség összesen	0	0
2.1 ÁFA vetítési alap	0	
2.2 Áfa	27.00%	0
3. A munka ára	0	

Aláírás

## Munkanem összesítő

<b>Munkanem megnevezése</b>	<b>Anyag összege</b>	<b>Díj összege</b>
Keverékkészítés	0	0
Felvonulási létesítmények	0	0
Zsaluzás és állványozás	0	0
Költségtérítések	0	0
Irtás, föld- és sziklamunka	0	0
Síkalapozás	0	0
Helyszíni beton és vasbeton munka	0	0
Falazás és egyéb kőművesmunka	0	0
Fém- és könnyű épületszerkezet szerelése	0	0
Vakolás és rabilolás	0	0
Szárazépítés	0	0
Tetőfedés	0	0
Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés	0	0
Bádogozás	0	0
Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése	0	0
Fém nyílászáró és épületlakatos-szerkezet elhelyezése	0	0
Felületképzés	0	0
Szigetelés	0	0
Betonpálya-burkolat készítése	0	0
Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése	0	0
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Keverékkészítés**

<b>Ssz.</b>	<b>Tételszám</b>	<b>Tétel szövege</b>	<b>Menny. Egység</b>	<b>Anyag egységár</b>	<b>Dij egységre</b>	<b>Anyag összesen</b>	<b>Dij összesen</b>
1	11-068-42- 0211636	Porszerű készkeverék, ipari padlók magas kopásállóságú, kemény felső rétegeként a frissbetonba glettelve, simítva Sikafloor-2 SynTop (Sika Panbex F2) bevonóanyag	573.16 m2	0	0	0	0
<b>Munkanem összesen:</b>						<b>0</b>	<b>0</b>

Felvonulási létesítmények

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	12-004- 1.2.1- 0120107	Építési vízellátás kiépítése	1 klt	0	0	0	0
2	12-005-8.1	Felvonulási csatlakozóhely főkapcsolóval világítási és erőátviteli mérőhely részére	1 klt	0	0	0	0
3	12-011-1.1- 0025001	Mobil WC bérleti díj elszámolása, szállítással, heti karbantartással Mobil W.C. bérleti díj/hó	9 hó	0	0	0	0
4	12-012- 1.2.1- 0025005	Konténer bérleti díj elszámolása, iroda konténer 10,00 m <sup>2</sup> alapterületig Iroda konténer, 10,00 m <sup>2</sup> -ig, bérleti díj/hó	9 hó	0	0	0	0
<b>Munkanem összesen:</b>						<b>0</b>	<b>0</b>

Zsaluzás és állványozás

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	15-001-1	Sávalap egyoldalas zsaluzása fa zsaluzattal, max. 0,8 m magasságig (ütközésvédő lábazat)	73.69 m <sup>2</sup>	0	0	0	0
2	15-001-2	Sávalap kétoldalas zsaluzása fa zsaluzattal, max. 0,8 m magasságig (lábazati gerenda)	106 m <sup>2</sup>	0	0	0	0
3	15-001-3	Pillér alaptetek négyoldalas zsaluzása fa zsaluzattal, függőleges vagy ferde felülettel	144.8 m <sup>2</sup>	0	0	0	0
4	15-012-6.1	Homlokzati csőállvány állítása állványcsőből mint munkaállvány, szintenkénti pallóterítéssel, korláttal, lábdeszkával, kétlábás, 0,60-0,90 m padlószélességgel, munkapadló távolság 2.00 m, 2.00 kN/m <sup>2</sup> terhelhetőséggel, állvánvénítés MSZ és alkalmazástechnikai kézikönyv szerint, 6.00 m munkapadló magasságig	600 m <sup>2</sup>	0	0	0	0
<b>Munkanem összesen:</b>						<b>0</b>	<b>0</b>

**Költségtérítések**

<b>Sz.</b>	<b>Tételszám</b>	<b>Tétel szövege</b>	<b>Menny.</b>	<b>Egység</b>	<b>Anyag egységár</b>	<b>Dij egységre</b>	<b>Anyag összesen</b>	<b>Dij összesen</b>
1	19-010- 1.1.3	Autódaru, előirányzat	40	műó	0	0	0	0
<b>Munkanem összesen:</b>							<b>0</b>	<b>0</b>



Irtás, föld- és sziklamunka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	21-001-4.1.1	Tuskó kiszedése gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, I-IV. oszt. talajban, gyökfő átmérő: 10-30 cm között	200 db	0	0	0	0
2	21-001-6.2	Bozót- és cserjeirtás, tövcek átmérője 4,1-10,0 cm	450 10 m2	0	0	0	0
3	21-001-8	Szerves hulladék összegyűjtése, elszállítása	450 m3	0	0	0	0
4	21-002-1.1	Humuszos termőréteg, termőföld leszedése, terítése gépi erővel, 18%-os terephajlásig, bármilyen talajban, szállítással, 50,0 m-ig	150 m3	0	0	0	0
5	21-003-6.1.1	Munkaárok földkiemelése közmű nélküli területen, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, dúcolás nélkül, 3,0 m <sup>2</sup> szelvényig	105.21 m3	0	0	0	0
6	21-004-1.1.2	Műtárgyakkal, épületekkel közvetlenül összefüggő feltöltések és előfeltöltések készítése tömörítés nélkül, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával I-IV. oszt. talajban, szállítással: 10.1-50.0 m	200 m3	0	0	0	0
7	21-004-2.1.1	Földmű vízszintes felületének rendezése a felesleges föld elterítésével, tömörítés nélkül, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, 16%-os terephajlásig, 20 cm vastagságban, talajosztály: I-IV.	2300 m2	0	0	0	0
8	21-008-2.1.2	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, nagy felületen, tömörségi fok: 95% (feltöltés tömörítése)	194 m3	0	0	0	0
9	21-008-2.1.3	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, nagy felületen, tömörségi fok: 95% (altalaj tömörítése)	200 m3	0	0	0	0
10	21-011-5-0235331	Töltésalapozás geotextiliával VIACON S8NW elválasztó nemszőtt geotextília, PP-ből, 100 g/m <sup>2</sup> szakító szilárdság: 8 8 kN/m, tekeredméret: 2 x 100 m	6.64 100 m2	0	0	0	0
11	21-011-7.1-0120401	Feltöltések alap- és lábazati falak közé és alagsori vagy alá nem pincézett földszinti padozatok alá, az anyag szétterítésével, mozgatásával, homokból Természetes szemmegoszlású homok, TH 0/4 P-TT. Nvékládháza	17 m3	0	0	0	0
12	21-011-7.5-0010402	Feltöltések alap- és lábazati falak közé és alagsori vagy alá nem pincézett földszinti padozatok alá, az anyag szétterítésével, mozgatásával, darált betonból Darált beton. 0-30 mm-es frakció	29 m3	0	0	0	0
13	21-011-7.5-0010403	Feltöltések alap- és lábazati falak közé és alagsori vagy alá nem pincézett földszinti padozatok alá, az anyag szétterítésével, mozgatásával, darált betonból Darált beton. 0-80 mm-es frakció	148 m3	0	0	0	0
<b>Munkanem összesen:</b>						<b>0</b>	<b>0</b>

Sikalapozás

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	23-003-2- 0242210	Vasbeton sáv-, talp- pilléralap készítése szivattyús technológiával, .....minőségű betonból C30/37 - XC2 - 16 - F3 - CEM 32.5, m = 6.6 finomsági modulussal	41.62 m3	0	0	0	0
2	23-003- 11.2- 0112210	Szerelőbeton készítése. ....minőségű betonból 10 cm vastagságig C12/15 - X0b(H) - 16 - F3 - CEM 32,5, m = 6,5 finomsági modulussal	7 m3	0	0	0	0
<b>Munkanem összesen:</b>						<b>0</b>	<b>0</b>

Helyszíni beton és vasbeton munka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	31-001- 1.2.1- 0220953	Betonacél helyszíni szerelése függőleges vagy vízszintes tartószerkezetbe, bordás betonacélból, 4-10 mm átmérő között FERALPI hidegen húzott bordás betonacél, 6 m-es szálaban, BHB55.50 6 mm	0.06 t	0	0	0	0
2	31-001- 1.2.1- 0220955	Betonacél helyszíni szerelése függőleges vagy vízszintes tartószerkezetbe, bordás betonacélból, 4-10 mm átmérő között FERALPI hidegen húzott bordás betonacél, 6 m-es szálaban, BHB55.50 8 mm	0.86 t	0	0	0	0
3	31-001- 1.2.1- 0220956	Betonacél helyszíni szerelése függőleges vagy vízszintes tartószerkezetbe, bordás betonacélból, 4-10 mm átmérő között FERALPI hidegen húzott bordás betonacél, 6 m-es szálaban, BHB55.50 10 mm	0.45 t	0	0	0	0
4	31-001- 1.2.2- 0221002	Betonacél helyszíni szerelése függőleges vagy vízszintes tartószerkezetbe, bordás betonacélból, 12-20 mm átmérő között FERALPI bordás betonacél, 6 m-es szálaban, B500B 12 mm	2.2 t	0	0	0	0
5	31-001- 1.2.2- 0221003	Betonacél helyszíni szerelése függőleges vagy vízszintes tartószerkezetbe, bordás betonacélból, 12-20 mm átmérő között FERALPI bordás betonacél, 6 m-es szálaban, B500B 16 mm	1.42 t	0	0	0	0
6	31-001- 1.2.2- 0221025	Betonacél helyszíni szerelése függőleges vagy vízszintes tartószerkezetbe, bordás betonacélból, 12-20 mm átmérő között FERALPI bordás betonacél, 12 m-es szálaban, B500B 20 mm	0.11 t	0	0	0	0
7	31-001-2- 0452003	Hegesztett betonacél háló szerelése tartószerkezetbe FERALPI Sp6K1515 építési síkháló; 5.00 x 2,15 m: 150 x 150 mm osztással Ø 6.00 / 6.00 BHB55.50	0.26 t	0	0	0	0
8	31-002- 1.1.1- 0310024	Acélszerelvények elhelyezése pilléralapokba (SZ1 alapszerelvény)	21 db	0	0	0	0
9	31-002- 1.1.1- 0310044	Acélszerelvények elhelyezése pilléralapokba (SZ2 alapszerelvény)	4 db	0	0	0	0
10	31-011- 3.3.2- 0241810	Vasbetonfal készítése, X0v(H), XC1, XC2, XC3 környezeti osztályú, kissé képlékeny vagy képlékeny konzisztenciájú betonból, szivattyús technológiával, vibrátoros tömörítéssel, 13-24 cm vastagság között C25/30 - XC1 - 32 - F3 - CEM 42,5, m = 7.4 finomsági modulussal (ütközésvédő lábazat)	7,27 m3	0	0	0	0

**Helyszíni beton és vasbeton munka**

11	31-011- 3.3.3- 0250510	Vasbetonfal készítése, X0v(H), XC1, XC2, XC3 környezeti osztályú, kissé képlékeny vagy képlékeny konzisztenciájú betonból, szivattyús technológiával, vibrátoros tömörítéssel, 25-50 cm vastagság között C30/37 - XC3 - 24 - F3 - CEM 52,5, m = 7,1 finomsági modulussal (TG1 lábazati gerenda)	13,25 m3	0	0	0	0
12	31-030- 2.3.2- 0453001	Ipari térburkolatok készítése, speciális betonokból, 15-25 cm vastagságig, betonszivattyús technológiával, XK, X1, X4 környezeti osztályú, kissé képlékeny konzisztenciájú betonból, szálerősítésű vegyszeres kötés, műszálas vágott szálanvaggal ENDUROBETON HPP Enduro statikailag tervezhető acélhaj helyettesítő makrószál C16/20 - X0v(H) - 24 - F2 - CEM 32,5, m = 6,1 finomsági modulussal	106,8 m3	0	0	0	0
13	31-030- 11.2.1.1- 0121110	Beton aljzat készítése helyszínen kevert betonból, kisépés, betonszivattyú továbbítással és kézi bedolgozással, merev aljzatra, tartószerkezetre léccel lehúzva, kavicsbetonból, C 8/10 - C 16/20 kissé képlékeny konzisztenciájú betonból, 6 cm vastagságig C25/37 - X0b(H) - 16 - F2 - CEM 42,5, m = 6,4 finomsági modulussal (padlóburkolat aljzata)	2,5 m3	0	0	0	0
14	31-030- 11.2.1.2- 0121110	Beton aljzat készítése helyszínen kevert betonból, kisépés, betonszivattyú továbbítással és kézi bedolgozással, merev aljzatra, tartószerkezetre léccel lehúzva, kavicsbetonból, C 8/10 - C 16/20 kissé képlékeny konzisztenciájú betonból, 6 cm vastagság felett C25/37 - X0b(H) - 16 - F2 - CEM 42,5, m = 6,4 finomsági modulussal (vasalt padlólemez és fűtött betonajlzat)	9,83 m3	0	0	0	0
<b>Munkanem összesen:</b>						<b>0</b>	<b>0</b>

Falazás és egyéb kőművesmunka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	33-001- 1.3.3.3.1.1- 0010300	Teherhordó és kitöltő falazat készítése, beton, könnyűbeton falazóblokk vagy zsaluzóelem termékekből, 240-250 mm falvastagságban, 250x500x230 mm-es méretű beton zsaluzóelemből, kitöltő betonnal, betonacél beépítéssel Leier ZS 25- ös zsaluzóelem. 250/500/230 mm, C12/15-16/kissé képlékeny kavicsbeton, B 38.24:8 mm átmérőjű betonacél	69,6 m <sup>2</sup>	0	0	0	0
2	33-005- 1.3.1.3.1- 0010207	Pillérfalazat készítése, beton termékekből négyzet keresztmetszettel, 300x300x230 vagy 300x300x250 mm-es méretű pillérzsaluzó elemből LEIER Pillérzsaluzó elem 30, méret 30/30/23 cm, Cikkszám: HUTGO4346 (TG1 lábazati gerenda alátámasztása)	29 m	0	0	0	0
<b>Munkanem összesen:</b>						<b>0</b>	<b>0</b>

Fém- és könnyű épületszerkezet szerelése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	34-001- 1.2.2	Épület-acélváz szerelése rácsos szerkezetű elemekből, 20.01-30.0 kg/m <sup>2</sup> tömeg között	664 m <sup>2</sup>	0	0	0	0
2	34-001- 11.4- 0110015	Z-C-Σ könnyűgerenda rendszer elemeinek elhelyezése, Z-C-Σ 150-160 szelemenek és falvázgerendák LINDAB Construline Z 150/41/47/1,5 horganyzott acélgerenda S 350 GD + Z 275 (Z150x1.5 falszelemenek)	686,38 m	0	0	0	0
3	34-001- 11.4- 0110015	Z-C-Σ könnyűgerenda rendszer elemeinek elhelyezése, Z-C-Σ 150-160 szelemenek és falvázgerendák LINDAB Construline Z 150/41/47/1,5 horganyzott acélgerenda S 350 GD + Z 275 (Z150x1,5 mennyezeti tartóváz)	352,8 m	0	0	0	0
4	34-001- 11.6- 0110020	Z-C-Σ könnyűgerenda rendszer elemeinek elhelyezése, Z-C-Σ 200 szelemenek és falvázgerendák LINDAB Construline Z 200/66/74/2,0 horganyzott acélgerenda S 350 GD + Z 275 (Z200x2,0 tetőszelemenek)	548,8 m	0	0	0	0
5	34-001- 11.6- 0110021	Z-C-Σ könnyűgerenda rendszer elemeinek elhelyezése, Z-C-Σ 200 szelemenek és falvázgerendák LINDAB Construline C 200/66/74/2,0 horganyzott acélgerenda S 350 GD + Z 275 (C200x2,0 tetőszelemenek)	78,4 m	0	0	0	0
6	34-002- 1.1.2.5- 0990594	Egyhjú tetőfedés profilos fémlemez elemekből, önfűró csavarokkal rögzítve, 10,0 m <sup>2</sup> /db táblaméretig, 30 mm hullámmagasság felett, 45-60 mm hullámmagasságú tetőprofilból LINDAB Coverline LTP 45/0,7 trapézlemez profil tűzihorganyzott + Classic bevonat. standard színben	662 m <sup>2</sup>	0	0	0	0
7	34-002- 1.1.2.8- 0110465	Egyhjú tetőfedés profilos fémlemez elemekből, önfűró csavarokkal rögzítve, 10,0 m <sup>2</sup> /db táblaméretig, 30 mm hullámmagasság felett, 128-160 mm hullámmagasságú tetőprofilból LINDAB Coverline LTP 150/1,50 magasprofil tűzihorganyzott + PE bevonat. standard színben	64,37 m <sup>2</sup>	0	0	0	0
8	34-002- 36.1.1- 0113405	Tetőátvezető elem trapézlemezhez LINDAB, sötétszürke	9 db	0	0	0	0
9	34-002- 36.1.1- 0113406	Antenna átvezető elem LINDAB, sötétszürke	9 db	0	0	0	0
10	34-002- 36.1.1- 0113407	Napkollektor átvezető elem LINDAB, sötétszürke	2 db	0	0	0	0

**Fém- és könnyű épületszerkezet szerelése**

11	34-003-1.1-0990534	Korcolt síklemez homlokzatburkolat készítése OSB aljzaton LINDAB Coverline LVP 8/0,5 trapézlemez profil tűzpiros + Z 275 bevonat (pengefal és attikafal homlokzata)	21 m2	0	0	0	0
12	34-003-1.1-0990535	Korcolt síklemez mennyezetburkolat készítése OSB aljzaton LINDAB Coverline LVP 8/0,5 trapézlemez profil tűzpiros + Z 275 bevonat (szociális épület előtető mennyezete)	16 m2	0	0	0	0
13	34-003-1.3-0990711	Egyhájú falburkoló rendszerek, 20 mm hullámmagasságú falprofilból LINDAB Coverline LVP 20/0,5 trapézlemez profil tűzihorganyzott + Z 275 bevonat	440 m2	0	0	0	0
14	34-007-1.4-0113587	Hűtőházi falpanel vagy függesztett mennyezetpanel szerelése sík. sávós vagy mikrobordázott kivitelben, 100 mm vastagságban KINGSPAN KS 1150 TC 100 0,5/0,4 hűtőházi falpanel horg.+25/20 µm polyester bevonat, standard színben (belső fal)	85.6 m2	0	0	0	0
15	34-007-1.5-0113591	Hűtőházi falpanel vagy függesztett mennyezetpanel szerelése sík. sávós vagy mikrobordázott kivitelben, 120 mm vastagságban KINGSPAN KS 1150 TC 120 0,5/0,4 hűtőházi falpanel horg.+25/20 µm polyester bevonat, standard színben (külső fal)	495 m2	0	0	0	0
16	"K"	120 mm vtg. Lindab Wall szendvicspanel térelhatárolás, PIR szigetelésű, külső és belső fegyverzet 0,5 mm vastag horganyzott acéllemez, külső oldalon 25 mikron poliészter bevonattal. RAL7016 (szociális épület)	83 m2	0	0	0	0
17	34-007-1.7-0113588	Hűtőházi falpanel vagy függesztett mennyezetpanel szerelése sík. sávós vagy mikrobordázott kivitelben, 140-150 mm vastagságban KINGSPAN KS 1150 TC 150 0,5/0,4 hűtőházi falpanel horg.+25/20 µm polyester bevonat, standard színben (mennyezet)	542.1 m2	0	0	0	0
18	34-007-1.8-0113589	Hűtőházi falpanel vagy függesztett mennyezetpanel szerelése sík. sávós vagy mikrobordázott kivitelben, 160-180 mm vastagságban KINGSPAN KS 1150 TC 170 0,5/0,4 hűtőházi falpanel horg.+25/20 µm polyester bevonat, standard színben (mélyhűtő tároló oldalfal+mennyezet)	117.32 m2	0	0	0	0
19	34-009-1.1	Profilok, szegélyek, kötőelemek a panelszereléshez	1 klt	0	0	0	0
20	34-011-1.1.1-0193101	Szerelt jellegű pengefal acél tartószerkezetének kialakítása	0.2 t	0	0	0	0
21	34-011-1.1.1-0193102	Szerelt jellegű attikafal acél tartószerkezetének kialakítása	0,12 t	0	0	0	0
<b>Munkanem összesen:</b>						<b>0</b>	<b>0</b>

**Vakolás és rabilolás**

<b>Ssz.</b>	<b>Tételszám</b>	<b>Tétel szövege</b>	<b>Menny. Egység</b>	<b>Anyag egységár</b>	<b>Díj egységre</b>	<b>Anyag összesen</b>	<b>Díj összesen</b>
1	36-007-9.2- 0411701	Lábazati vakolatok; diszító és lábazati műgyantás kötőanyagú vakolatréteg felhordása, kézi erővel, vödörös kiszerelésű anyagból weber.pas marmolit színes diszító és lábazati vakolat (középszemcsés. 3 mm), Kód: 1040	69,6 m2	0	0	0	0
<b>Munkanem összesen:</b>						<b>0</b>	<b>0</b>



Szárazépítés

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	39-001- 1.1.1.1- 0120012	CW fém vázszerkezetre szerelt válaszfal hőszigeteléssel, csavarfejek és illesztések glettelve (Q2), 2 x 1 rtg. normál, 12,5 mm vtg. gipszkarton borítással, egyszeres, CW 60/27 tartóvázzal RIGIPS normál építőlemez RB 12,5 mm (előtétfal)	70	m2	0	0	0	0
2	39-001- 2.2.2- 0120012	UA fém vázszerkezetre szerelt válaszfal 2 x 1 rtg. normál, 12,5 mm vtg. gipszkarton borítással, hőszigeteléssel, csavarfejek és illesztések glettelve (Q2), egyszeres, sűrített, (40 vagy 41,7 cm bordatávolság) UA 75 tartóvázzal RIGIPS normál építőlemez RB 12,5 mm, ásványi szálal hőszigetelés	50	m2	0	0	0	0
3	39-003- 1.1.2.1.1- 0210200	Szerelt gipszkarton álmennyezet fém vázszerkezetre (duplasoros), választható függesztéssel, csavarfejek és illesztések alapglettelve (Q2 minőségben). nem látszó bordázattal, 50 cm bordatávolsággal (CD50/27). 10 m <sup>2</sup> összefüggő felület felett, 1 rtg. normál 12.5 mm vtg. gipszkarton borítással KNAUF A 13 normál építőlemez, 12.5 mm HRAK 1250/2000, függesztő huzallal, Cikksz: 31307120	38,69	m2	0	0	0	0
	"K"	Kiegészítő közetgyapot hőszigetelés elhelyezése, álmennyezetben 12 cm vtg Rockwool Multirock	38,69	m2	0	0	0	0
<b>Munkanem összesen:</b>							<b>0</b>	<b>0</b>

## Tetőfedés

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	41-006- 19.31- 0990406	Trapézlemez vagy cserepes mintázatú acéllemezfedésnél fém hóvágó elhelyezése LINDAB SNÖKLY hóvágó	290	db	0	0	0	0
<b>Munkanem összesen:</b>							<b>0</b>	<b>0</b>

**Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés**

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	42-001- 2.1.1.1.1- 0220005	Lábazatképzés panelra felcsavarozott vezetőclembe ültetett íves, festett alumínium saroktakaró profilból, 80 mm-es (manipuláló és gépészeti helviség)	45,39 m	0	0	0	0
2	42-012- 1.1.1.1.1.3- 0212015	Fal-, pillér-, oszlopburkolat készítése beltérben, téglá, beton, vakolt alapfelületen, mázas kerámiával, kötésben vagy hálósan, 3- 5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 25x25 - 40x40 cm közötti lapmérettel LB-Knauf S1 FLEX Flexibilis  csempe- és járólapragasztó, nagyméretű burkolólapokhoz (max. 90x90 cm). Cikkszám: K00617331 LB-Knauf SILVERCOL Prémium flexibilis fugázó, EN 12004 szerinti CG2WA minősítéssel. Cikkszám: K00675**1	34,52 m2	0	0	0	0
3	42-022- 1.1.1.2.1.1- 0212015	Padlóburkolat készítése, beltérben, téglá, beton, vakolt alapfelületen, gres. köporcelán lappal, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel LB-Knauf S1 FLEX Flexibilis csempe- és járólapragasztó, nagyméretű burkolólapokhoz (max. 90x90 cm). Cikkszám: K00617331 LB-Knauf SILVERCOL Prémium flexibilis fugázó, EN 12004 szerinti CG2WA minősítéssel. Cikkszám: K00675**1	38,76 m2	0	0	0	0
4	42-022- 2.1.2.1.1- 0212015	Lábazatburkolat készítése, beltérben, gres, köporcelán lappal, egyenes, egysoros kivitelben, 3-5 mm ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 10 cm magasságig. 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel LB- Knauf S1 FLEX Flexibilis csempe- és járólapragasztó. nagyméretű burkolólapokhoz (max. 90x90 cm), Cikkszám: K00617331 LB-Knauf SILVERCOL Prémium flexibilis fugázó. EN 12004 szerinti CG2WA minősítéssel. Cikkszám: K00675**1	41 m	0	0	0	0
<b>Munkanem összesen:</b>						<b>0</b>	<b>0</b>

Bádogozás

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	43-002-1.2- 0144003	Függőereszcsatorna szerelése, félkörszelvényű. bármilyen kiterített szélességben, színes műanyagbevonatú horganyzott acéllemezről LINDAB Rainline R 150 félkörszelvényű függő ereszcsatorna, horganyzott acél + Elite bevonat. standard színben	66,4 m	0	0	0	0
2	43-002-3.2- 0149701	Függőereszcsatorna szerelése, négyzetcszelvényű, bármilyen kiterített szélességben, színes műanyag bevonatú horganyzott acéllemezről LINDAB ereszcsatorna, K126a hosszoldó elemekkel max. 6 m-ként toldva, K127 tartókonzollal, 0.6-os. festett acélból. P13 profilkitöltővel	12 m	0	0	0	0
3	43-002-3.3	Rejtett vápacsatorna kialakítása	11.86 m	0	0	0	0
4	43-002-3.5- 0149541	Lefolyócső KG-PVC d=125 mm idomokkal	3,5 m	0	0	0	0
5	43-002- 11.2- 0144015	Lefolyócső szerelése kör keresztmetszettel, bármilyen kiterített szélességgel, színes műanyagbevonatú horganyzott acéllemezről LINDAB Rainline SRÖR 120 körszelvényű lefolyócső egyik végén szűkítve, horganyzott acél + Elite bevonat, standard színben	31.8 m	0	0	0	0
6	43-002- 42.1.2- 0144212	Ereszlezárás Lindab PLX lemezből 25 cm kit. szélességig, antracit színben	66,4 m	0	0	0	0
7	43-003- 2.2.3- 0993720	Oromszegély szerelése, színes műanyagbevonatú horganyzott acéllemezről, 50 cm kiterített szélességgel LINDAB Seamline FOP PLX szegély tüzhorganyzott acél + Premium bevonat, standard színben, 0,6 mm vtg., kiterített szélesség: 451-500 mm	37.8 m	0	0	0	0
8	43-003- 3.2.2- 0993718	Gerincfedés szerelése, színes műanyagbevonatú horganyzott acéllemezről, 40 cm kiterített szélességgel LINDAB Seamline FOP PLX szegély tüzhorganyzott acél + Premium bevonat, standard színben, 0,6 mm vtg., kiterített szélesség: 351-400 mm	33,2 m	0	0	0	0
9	43-003- 9.2.1- 0993244	Kávakeretezések készítése bármilyen kiterített szélességgel, színes műanyagbevonatú horganyzott acéllemezről, 50 cm kiterített szélességig LINDAB Seamline FOP szegély tüzhorganyzott acél + Classic bevonat, standard színben, 0,5 mm vtg., kiterített 12 mm OSB lap aljzaton	26,4 m	0	0	0	0

**Bádogozás**

10	43-003- 9.2.1- 0993245	Kávakeretezések készítése bármilyen kiterített szélességgel, színes műanyagbevonatú horganyzott acéllemezből, 50 cm kiterített szélességig LINDAB Seamline FOP szegély tűzhorganyzott acél + Classic bevonat, standard színben. 0.5 mm vtg.. kiterített tűzpiros	33,2 m	0	0	0	0
11	43-003- 11.1.1- 0144562	Saroklemez szegély (külső/belső), színes műanyagbevonatú horganyzott acéllemezből, 30 cm kiterített szélességgel LINDAB HBY külső saroklemez 140 mm széles, 0,5 mm vtg.. Classic matt bevonattal, standard színben	18 m	0	0	0	0
12	43-003- 15.2.5- 0149731	Lábazati szegély, színes műanyagbevonatú horganyzott acéllemezből. bármely kiterített szélességgel Lindab lábazati cseppentő szegés, K214 élzáró szegéssel 0,6-os festett acélból	87 m	0	0	0	0
13	43-090-3- 0110478	Tetőösszefolyó idom d=125 mm, Mapeplan TPO	1 db	0	0	0	0
14	43-090-9- 0312097	Szereléshez szükséges csavarok	1102 m2	0	0	0	0
<b>Munkanem összesen:</b>						<b>0</b>	<b>0</b>

Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	44-001- 1.1.1.2- 0131036	Belső ajtó elhelyezése, (javasolt típus: NOVOFERM BPA beltéri ajtó) könnyített faforgácslap nyíló szárnyal fehér színben, típus acél befoglalótok szerelt falhoz, kiálló küszöb nélkül, biztonsági hengerzárral. külső belső "U" ajtónyitó fogóval, méret: 900x2150 mm, BA-01 konszignáció szerint	3 db	0	0	0	0
2	44-001- 1.1.1.2- 0131046	Belső ajtó elhelyezése, (javasolt típus: NOVOFERM BPA beltéri ajtó) könnyített faforgácslap nyíló szárnyal fehér színben. típus acél befoglalótok szerelt falhoz, kiálló küszöb nélkül, biztonsági hengerzárral. külső belső "U" ajtónyitó fogóval, méret: 750x2150 mm, BA-02 konszignáció szerint	1 db	0	0	0	0
3	44-011- 1.1.1- 0167402	Műanyag homlokzati ajtó elhelyezése, méret: 1000x2100 mm, KA-05 és KA-05* konszignáció szerint	2 db	0	0	0	0
4	44-011- 1.1.1- 0167405	Műanyag belső ajtó elhelyezése, méret: 1000x2400 mm, KA-04 konszignáció szerint	1 db	0	0	0	0
5	44-011- 1.1.1- 0167411	Műanyag homlokzati ajtó elhelyezése, méret: 1000x3000 mm, KA-01 konszignáció szerint	1 db	0	0	0	0
6	44-011- 1.1.1- 0167412	Műanyag homlokzati ajtó elhelyezése, méret: 1600x2400 mm, KA-03 konszignáció szerint	1 db	0	0	0	0
7	44-012- 1.1.1.3.1- 0167071	Műanyag ablak elhelyezése, hőszigetelő üvegezéssel, bukó-nyíló szárnyal, Lindab lemez külső párkánnyal, méret: 600x600 mm, AB-04 konszignáció szerint	2 db	0	0	0	0
8	44-012- 1.1.2.5.1- 0167078	Műanyag ablak elhelyezése, hőszigetelő üvegezéssel, bukó-nyíló szárnyal, Lindab lemez külső párkánnyal, méret: 900x1200 mm, AB-03 és AB-03* konszignáció szerint	2 db	0	0	0	0
9	44-012- 1.1.2.5.1- 0167082	Műanyag ablak elhelyezése, hőszigetelő üvegezéssel, bukó-nyíló szárnyal, Lindab lemez külső párkánnyal, méret: 1200x1200 mm, AB-02 és AB-02* konszignáció szerint	2 db	0	0	0	0
10	44-012- 1.1.2.5.1- 0167086	Műanyag ablak elhelyezése, hőszigetelő üvegezéssel, bukó-nyíló szárnyal, Lindab lemez külső párkánnyal, méret: 2000x900 mm, AB-01 konszignáció szerint	1 db	0	0	0	0

**Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése**

11	44-029- 1.1.1	Konyhabútor alsó elem gyártása és elhelyezése méret: 2070x60x90 cm, beépített mosogatóval, pult alá helyezhető hűtőszekrényvel, 19 mm vtg. bútorlapból, 38 mm vtg. antracit színű bútorlappal, vízvetővel, állítható magasságú polcokkal	1 db	0	0	0	0
12	44-029- 1.1.2	Beépített szekrény gyártása és elhelyezése. méret: 120x50x265 cm, kétszárnyú, nyitható ajtóval, zárral, állítható magasságú polcokkal, 19 mm vtg. fehér bútorlapból	1 db	0	0	0	0
<b>Munkanem összesen:</b>						<b>0</b>	<b>0</b>

**Fém nyílászáró és épületlakatos-szerkezet elhelyezése**

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	45-001- 4.1.1.1- 0131640	Hűtőkamra tolóajtó elhelyezése (javasolt típus: Igloodoors IDS80). TA-01 és TA-01* konszignáció szerint	4 db	0	0	0	0
2	45-001- 4.1.1.1- 0131641	Mélyhűtőkamra tolóajtó elhelyezése (javasolt típus: Igloodoors IDS100), TA-02 konszignáció szerint	1 db	0	0	0	0
3	45-003- 13.1.2.1- 0134953	Hőszigetelt szekcionált ipari kapu elhelyezése (javasolt típus: Hörmann SPU F42), méret: 3000x3000 mm. KA-02 konszignáció szerint	1 db	0	0	0	0
4	45-004-2- 0180301	Ütközésvédő poller elhelyezése, Lk-01 konszignáció szerint	2 db	0	0	0	0
5	45-004-2- 0180302	Ütközésvédő korlát elhelyezése, Lk-02 konszignáció szerint	5 db	0	0	0	0
6	45-011- 1.1.3.1- 0185013	Homlokzati felirat elhelyezése, kérgesített XPS betűkből, festett felületképzéssel	1 klt	0	0	0	0
<b>Munkanem összesen:</b>						<b>0</b>	<b>0</b>



Felületképzés

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	47-000- 1.99.1.2.1.1- 0218023	Belső festéseknél felület előkészítése, rész munkák: felület glettelése zsákos kisczerelésű anyagból (alapozóval, sarokvédelemmel). bármilyen padozatú helyiségben. vakolt felületen, 1,5 mm vastagságban tagolatlan felületen Rigips Rimano 0-3 belső téri nagyszilárdságú glettelő gipsz	210 m <sup>2</sup>	0	0	0	0
2	47-011- 15.1.1.1- 0151171	Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékekkel. új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben. tagolatlan sima felületen Héra diszperziós belső falfesték, fehér, EAN: 5995061999118	210 m <sup>2</sup>	0	0	0	0
3	47-041- 5.1.1- 0313951	Betonfestékrendszer felhordása: beltéri betonfelületek festése vizes bázisú, 2 komponensű epoxi alapozóval és átvonóval, teljes sima felületen, bármilyen padozatú helyiségben MAPEI Mapefloor System 34 olaj és portaszító epoxy festékrendszer. csak betonra	88.85 m <sup>2</sup>	0	0	0	0
<b>Munkanem összesen:</b>						<b>0</b>	<b>0</b>

Szigetelés

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	48-002- 1.1.1.2.1- 0095372	Talajnedvesség elleni szigetelés, csúsztató réteg, két rétegben, átlapolással, rögzítés nélkül, padló, födém szigeteléseknél, vízszintes felületen, AUSTROTHERM polietilén fólia, 0,09 mm vastagságú, 2 m szélességű	1200 m <sup>2</sup>	0	0	0	0
2	48-002- 1.1.1.2.2- 0211024	Technológiai szigetelés, hőszigetelés felett, egy réteg AUSTROTHERM polietilén fólia 0,09 mm vastagságú, 2 m szélességű	201,27 m <sup>2</sup>	0	0	0	0
3	48-002- 1.3.1.1- 0415021	Talajnedvesség elleni szigetelés: Padlószigetelés, egy rétegben, minimum 4.0 mm vastag oxidált bitumenes lemezzel, aljzathoz foltonként vagy sávokban olvasztásos ragasztással, átlapolásoknál teljes felületű hegesztéssel fektetve ISO-LINE GRUND 4.5  üvegfátyol hordozórétegű, 4 mm névleges vastagságú oxidált bitumenes lemez	50 m <sup>2</sup>	0	0	0	0
4	48-002- 1.4.1.1- 0118014	Üzemi víz elleni szigetelés, kenhető szigetelés MAPEI Mapelastic, hajlaterősítő szalagokkal kompletten (zuhanyzó)	13 m <sup>2</sup>	0	0	0	0
5	48-005- 1.51.1.1- 0115009	Csapadékvíz elleni szigetelés; Szivárgó-szűrő- és/vagy védőrétegek beépítése, HDPE anyagú, kis magasságú dombornyomott lemez elhelyezése, vízszintes felületen DÖRKEN DELTA MS 8 mm dombormagasságú szigetelésvédő lemez	82 m <sup>2</sup>	0	0	0	0
6	48-007- 11.11.1- 0425106	Lapostető hő- és hangszigetelése: Egyenes rétegrendű lapostetők lejtésképzése (rögzítés külön tételben), expandált polisztirolhab lemezzel GrayMix GrayTherm EPS 100 kPa hőszigetelő lemez, 1000x500x200 mm, λD = 0.036 W/mK	64.37 m <sup>2</sup>	0	0	0	0
7	48-007- 11.41.1.1.2- 0129151	Párazáró fólia, toldásoknál összeragasztva	64.37 m <sup>2</sup>	0	0	0	0
8	48-007- 41.1.1.1.2- 0113050	Födém; Padló hő-, hangszigetelő anyag elhelyezése, vízszintes felületen, aljzatbeton alá, úsztató réteggént vagy talajon fekvő padlószerkezetben, expandált polisztirolhab lemezzel AUSTROTHERM AT-N100 expandált polisztirolhab hőszigetelő lemez, 1000x500x100 mm	38,76 m <sup>2</sup>	0	0	0	0

**Szigetelés**

9	48-007- 41.1.1.1.2- 0113090	Födém; Padló hő-, hangszigetelő anyag elhelyezése, vízszintes felületen, aljzatbeton alá, úsztató réteggént vagy talajon fekvő padlószerkezetben. expandált polisztirolhab lemezzel AUSTROTHERM AT-N200 expandált polisztirolhab hőszigetelő lemez.  1000x500x100 mm	134,73 m <sup>2</sup>	0	0	0	0
10	48-007- 41.1.1.1.2- 0113093	Födém; Padló hő-, hangszigetelő anyag elhelyezése, vízszintes felületen, aljzatbeton alá, úsztató réteggént vagy talajon fekvő padlószerkezetben. expandált polisztirolhab lemezzel AUSTROTHERM AT-N200 expandált polisztirolhab hőszigetelő lemez.  1000x500x160 mm	27,78 m <sup>2</sup>	0	0	0	0
11	48-008- 1.1.1.1- 0010779	Peremszigetelő sáv elhelyezése, 10 mm vtg. szélesség 160+30 mm. AUTROTHERM PE peremszigetelő sáv	150 m	0	0	0	0
12	48-008- 1.1.1.1- 0010780	Műanyag lemez csapadékvíz elleni szigetelés 1 rétegben, mechnaikai rögzítéssel, toldásoknál forró levegős hegesztéssel. MAPEI Mapeplan TM15	80 m <sup>2</sup>	0	0	0	0
13	48-008- 1.1.1.1- 0010781	Elválasztó- alátét filc	64,37 m <sup>2</sup>	0	0	0	0
<b>Munkanem összesen:</b>						<b>0</b>	<b>0</b>

**Betonpálya-burkolat készítése**

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Dij egységre	Anyag összesen	Dij összesen
1	64-006- 1.1.1	Vak vagy zsugorodási hézag készítése beton burkolatban, hézagrés 3-4 mm szélességben, 100 mm mélységig, géppel fűrészelve, 8-10 mmx30 mm rávágással	174,4 m	0	0	0	0
<b>Munkanem összesen:</b>						<b>0</b>	<b>0</b>

**Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése**

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	82-016- 1.1.1- 0220627	Piperetárgyak elhelyezése egy-három helyen felerősítve, papír- és tasak tartó (higiéniai és intim) MERIDA Modular toalettpapír adagoló	1 db	0	0	0	0
2	82-016- 1.1.3- 0220650	Piperetárgyak elhelyezése egy-három helyen felerősítve, szappantartó Bisk OREGON króm rácsos szappantartó	1 db	0	0	0	0
3	82-016- 1.1.6- 0220621	Piperetárgyak elhelyezése egy-három helyen felerősítve, ruha- és törölközőakasztó Bisk OREGON dupla fali fogas	2 db	0	0	0	0
4	82-016- 1.1.7- 0220625	Piperetárgyak elhelyezése egy-három helyen felerősítve, törölközőtartó Bisk Emotion króm kétágú törölközőtartó	1 db	0	0	0	0
5	82-016- 1.1.8- 0115511	Piperetárgyak elhelyezése egy-három helyen felerősítve, piperepolc ALFÖLDI/BÁZIS porcelán polc 50 cm. csavarozható, fehér. Kód: 4679 00 01	3 db	0	0	0	0
6	82-016- 1.1.8- 0115531	Fali tükör 600x400 mm	3 db	0	0	0	0
7	82-016- 1.1.9- 0220622	Piperetárgyak elhelyezése egy-három helyen felerősítve, WC-kefe tartóval MERIDA Modular toalett kefe, fali	1 db	0	0	0	0
8	82-016-2.1- 0222101	Adagoló (szappan, tusfürdő, fertőtlenítő, kézkrém, illatosító) és tartozékainak elhelyezése, falra szerelt kivitelben MERIDA Modular szappanadagoló	3 db	0	0	0	0
9	82-016-3.1- 0222074	Papiradagolók elhelyezése falra szerelt kivitelben MERIDA Modular papirtörölköző adagoló	3 db	0	0	0	0
10	82-016-4.3- 0220688	Hulladékgyűjtő elhelyezése padlóra helyezett kivitelben Bisk PROMO pedálos 3 literes szemetes	3 db	0	0	0	0
<b>Munkanem összesen:</b>						<b>0</b>	<b>0</b>

Verzió: KONTROLL\_HUNKALK  
 \_V11  
 A fájl neve:  
 A munka neve: ZÖLDSÉG- ÉS GYÜMÖLCSTÁROLÓ HŰTŐHÁZ ÉPÍTÉSE  
 Készítette:  
 Készítés ideje:

Fejezet szöveg	Tételszámok	Tételszövegek	Mennyiség	Mértékegy
----------------	-------------	---------------	-----------	-----------

## Víz, szennyvíz szerelés

		Vékonyfalú installációs vörösrézcső préskötéssel hideg-melegvíz nyomóvezetéki, központi fűtési célokra, szakaszos nyomáspróbával, szabadon szerelve, csőidomokkal és csőbilincsekkel együtt, SUPERSAN típusú, félkemény kivitelben		
	<b>81-614-003-122-21-1</b> 31102	átm. 22x1,0 mm (25 m-es t		<b>2,00 m</b>
		Alumíniumbetétes ötrétegű, oxigéndiffúziómentes műanyag cs hideg-, melegvíz nyomóvezetéki, valamint központifűtési célok célszerszámmal szerelhető, préskötéses oldhatatlan kötéssel, szakaszos nyomáspróbával, szabadon szerelve, csőidomokkal és tartóbilincsekkel, WAVIN Future K1 típusú, tekercsben szállítva		
	<b>81-514-003-020-21-2</b> 31015	átm. 20 x 2,25 mm FFC20		<b>44,00 m</b>
		Alumíniumbetétes ötrétegű, oxigéndiffúziómentes műanyag cs hideg-, melegvíz nyomóvezetéki, valamint központifűtési célok célszerszámmal szerelhető, préskötéses oldhatatlan kötéssel, szakaszos nyomáspróbával, szabadon szerelve, csőidomokkal és tartóbilincsekkel, WAVIN Future K1 típusú, tekercsben szállítva		
	<b>81-514-004-025-21-3</b> 31015	átm. 25 x 2,50 mm FFC25		<b>12,00 m</b>

Tokos lefolyóvezeték műanyagból,

gumigyűrűs kötésekkel, szakaszos tömörségi próbával.  
Anyaga: PVC, MSZ 8000-4: 1981  
Nyomásfokozat: P1,  
PIPELIFE típusú,  
szabadon, horonyba vagy padlócsatornába szerelve, tartószer  
csőidomokkal

**81-231-104-032-01-  
4 91011**                      átm. 32 x 1,8 mm KAEM03                      **5,00 m**

Tokos lefolyóvezeték műanyagból,  
gumigyűrűs kötésekkel, szakaszos tömörségi próbával.  
Anyaga: PVC, MSZ 8000-4: 1981  
Nyomásfokozat: P1,  
PIPELIFE típusú,  
szabadon, horonyba vagy padlócsatornába szerelve, tartószer  
csőidomokkal

**81-231-106-050-01-  
5 91011**                      átm. 50 x 1,8 mm KAEM05                      **26,00 m**

Tokos lefolyóvezeték műanyagból,  
gumigyűrűs kötésekkel, szakaszos tömörségi próbával.  
Anyaga: PVC, MSZ 8000-4: 1981  
Nyomásfokozat: P1,  
PIPELIFE típusú,  
szabadon, horonyba vagy padlócsatornába szerelve, tartószer  
csőidomokkal

**81-231-107-063-01-  
6 91011**                      átm. 63 x 1,9 mm KAEM06                      **3,00 m**

Tokos lefolyóvezeték műanyagból,  
gumigyűrűs kötésekkel, szakaszos tömörségi próbával,  
szabadon szerelve, csőidomokkal és csőtartókkal együtt.  
Anyaga: PVC-KG  
PIPELIFE típusú,

**81-241-110-110-01-  
7 92011**                      átm. 110 x 3,2 mm KGEM1                      **33,00 m**

Épületgépészeti és ipari csővezeték szigetelése szintetikus gu  
szintetikus kaucsuk, polietilén vagy poliuretán anyagú csőhéjja

teljes felületen ragasztva,  
KAIFLEX ST típusú, csőhéj, anyaga: szintetikus kaucsuk, szilikon,  
klíma és hűtési csővezetékre,  
9 mm vastag

**48-830-021-022-71-  
8 87020** 22 mm átm. csővezetékre **46,00 m**

Épületgépészeti és ipari csővezeték szigetelése szintetikus gumis,  
szintetikus kaucsuk, polietilén vagy poliuretán anyagú csőhéj;  
teljes felületen ragasztva,  
KAIFLEX ST típusú, csőhéj, anyaga: szintetikus kaucsuk, szilikon,  
klíma és hűtési csővezetékre,  
9 mm vastag

**48-830-021-028-71-  
9 87020** 28 mm átm. csővezetékre **12,00 m**

Elektromos forróvíztároló készülék,  
a tárolótartály acéllemezéből készül, a korrózió elleni védelmet  
fiziológiailag semleges, speciális tűzzománc és beépített  
magnézium aktívánód biztosítja. A tároló hőszigetelése  
37,5 mm vastag freonmentes poliuretán hab, amely biztosítja  
a melegvíz hosszú idejű hőntartását. A tárolt melegvíz mind  
tisztálkodási, mind étkezési célra alkalmas. A készülék külső  
burkolata magas fényű, fehér porlakk bevonattal ellátott acéllemez.  
A készülék egyidejűleg több vízvételi hely ellátására is alkalmas.  
A készülék felszerelve és bekötve,  
(de az elektromos bekötés nélkül),  
HAJDU gyártmányú, zárt rendszerű,  
fali, függőleges kivitelű, tartóval

**82-321-223-150-23-  
10 20211** Z 120 EK-1 jelű, 120 literes **1,00 db**

Elektromos vízmelegítő készülék  
egy vízvételi hely ellátására, szabályozható  
vízhőmérséklettel, a készülék tartozékként  
szállított csapteleppel, csatlakozó vezetékkel,  
fehér műanyag külső burkolattal,  
felszerelve és bekötve,  
(de az elektromos bekötés nélkül),  
HAJDU gyártmányú, szabadkifolyású,  
alsó elhelyezésű



<b>82-321-121-010-23-</b> 11 20311	FTA 10 jelű, 10 literes 2121	1,00 db
<b>82-281-136-032-41-</b> 12 00306	Csepegtető tölcser DN 32 víz- és golyós búzzárral, műanyagból (PP), felszerelve, HL21 jelű, PP DN32 HL21	1,00 db
<b>82-281-852-110-41-</b> 13 00451	Légbeszívó szelep műanyagból (PP), hőszigetelő burkolattal, levehető rovarfogó ráccsal, gumimembránnal, max. teljesítmény 37 l/s, felszerelve, DN 110 HL900N jelű, EN12380-1 szerint PP DN110/75/50 (szűkítőve	1,00 db
<b>82-281-851-032-41-</b> 14 00452	Légbeszívó szelep műanyagból (PP), hőszigetelő burkolattal, beépítési magasság 97 mm, teljesítmény 5,5 l/s, réselt légbeszívóval felszerelve, HL905+905.1 jelű, PP DN32/40/50 HL905	1,00 db
<b>82-282-332-050-41-</b> 15 00608	Padlólefolyó műanyagból (PE), függőleges elhúzással, szigetelő karimával, "Primus" kiszáradás-védett búzzárral, 150x150 mm-es öntöttvas rácstartó kerettel, 137x137 mm-es öntöttvas ráccsal, felszerelve, HL310NPrG jelű, PE DN50/75/110 HL310NP	1,00 db

<p><b>82-282-381-110-41- 16 00752</b></p>	<p>Perfekt lefolyó műanyagból (PP), függőleges kimenettel, mechanikus búzzárral, szemétfogó kosárral, 244x244 mm-es műanyag kerettel, 226x226 mm-es öntöttvas ráccsal, felszerelve, HL606 jelű,</p>	<p>PP DN110 HL606/1 <span style="float: right;"><b>4,00 db</b></span></p>
<p><b>82-121-202-002-34- 17 37114</b></p>	<p>Golyóscsap, teljes átömlésű, sárgarézből, nikkelezett kivitelben, felszerelve, EFFEBI-Aster típusú, PN 40, 100°C-ig, 0821 fogantyúval, egyenes kivitelben, belső-belső menetes</p>	<p>1/2" <span style="float: right;"><b>2,00 db</b></span></p>
<p><b>82-121-203-003-34- 18 37114</b></p>	<p>Golyóscsap, teljes átömlésű, sárgarézből, nikkelezett kivitelben, felszerelve, EFFEBI-Aster típusú, PN 40, 100°C-ig, 0821 fogantyúval, egyenes kivitelben, belső-belső menetes</p>	<p>3/4" <span style="float: right;"><b>2,00 db</b></span></p>
<p><b>82-121-203-003-42- 19 38101</b></p>	<p>Vízsűrő, menetes kivitelben, felszerelve, FF06 típusú, öblíthető</p>	<p>3/4" FF06-3/4AA <span style="float: right;"><b>1,00 db</b></span></p>
	<p>Szaniter kerámia mosdó, hideg-melegvízre, műanyag falélékekkel, csavarokkal, 1 db MOFÉM leeresztőszelep nélküli csapteleppel 2 db falikoronggal, 2 db MOFÉM sarokszeleppel, nyomó összekötőcsővel, 1 db MOFÉM leeresztőszelepes búzelzárával, felszerelve, V&amp;B ALFÖLDI-Bázis típusú, búzelzáró takaróelem és mosdóláb nélkül, MOFÉM JUNIOR E egykaros mosdócsapteleppel</p>	

<b>82-211-911-114-01-20 11104</b>	60x44 cm fehér 419671	<b>4,00 db</b>
	<p>Szsaniter kerámia WC csésze, falra szerelhető kivitelben, előre beépített állványra szerelve, rögzítőkészlettel, (de a szerelőállvány ára nélkül), továbbá  1 db műanyag öblítőtartállyal,  1 db falikoronggal,  1 db MOFÉM sarokszeleppel,  1 db FIL-NOX bekötőcsővel,  1 db fa ülőkével,  felszerelve,  V&amp;B ALFÖLDI-Saval típusú, SANIT 930 sz. műanyag öblítőtal mélyöblítésű kivitelben</p>	
<b>82-213-931-111-01-21 13371</b>	fehér 4056 00 01 sz.	<b>1,00 db</b>
	<p>Zuhanytálca acéllemezből, tűzzománcozva, (külön tételben kiírt búzelzáróval), felszerelve, fehér színű kivitelben, (ár kérése a 0 Ft. anyagköltségű tételek</p>	
<b>82-217-111-002-02-22 17111</b>	90x90 cm	<b>1,00 db</b>
	<p>Zuhanycsaptelep, sárgarézből, krómozott kivitelben, keramikus vezérlőegységgel, felszerelve, MOFÉM JUNIOR ECO típusú,</p>	
<b>82-251-711-003-24-23 11531</b>	zuhany felszálló csővel 153	<b>1,00 db</b>
	<p>Sarokszelep, sárgarézből, krómozott kivitelben, felszerelve, MOFÉM típusú,</p>	
<b>82-252-212-001-24-24 12701</b>	1/2" x 1/2" 163-0002-00	<b>2,00 db</b>

<b>82-281-706-040-41-25 00253</b>	Zuhanytálca szifon műanyagból (PP), gömbcsuklóval állítható kifolyócsővel (PE), 6/4" szeleppel, hajfogóval, dugóval, felszerelve, HL514 jelű, ÖNORM B 2511, EN 329 szerint	<b>1,00 db</b>
<b>82-201-922-111-01-26 10134</b>	Háztartási mosogató rozsdamentes acéllemezből, gumiperemmel, lánctartóval, gyöngylánccal, műanyag dugóval, leeresztőszeleppel, bűzelzáróval, 1 db MOFÉM fali mosogatócsapteleppel, 2 db falikoronggal, bútorba szerelve, kétmedencés, MOFÉM JUNIOR ECO 152-0023-00 sz. egykaros csapteleppel	<b>1,00 db</b>
<b>82-202-111-001-01-27 10511</b>	Falikút acéllemezből, kívül-belül fehérre tűzzománcozva, egy vagy két csaplyukkal, felszerelve,	<b>1,00 db</b>
<b>82-252-202-001-24-28 12631</b>	Kifolyószelep, sárgarézből, krómozott kivitelben, tömlővéggel, felszerelve, MOFÉM típusú,	<b>2,00 db</b>
<b>82-252-212-001-24-29 12701</b>	Sarokszelep, sárgarézből, krómozott kivitelben, felszerelve, MOFÉM típusú,	<b>2,00 db</b>

<p><b>82-281-081-050-41-30 00101</b></p>	<p>Csőszifon műanyagból (PP), visszacsapószelepes mosógép csatlakozóval, függőlegesen állítható összekötőcsővel, gömbcsuklós kimeneti csatlakozóval, 1 1/2"-os menetes csatlakozással, felszerelve, HL100 jelű, ÖNORM B 2511, EN 411 szerint</p>	<p>1,00 db</p>
<p><b>83-521-211-002-39-31 11211</b></p>	<p>Háztartási kisventilátor fali időzítővel madárvédő ráccsal SIG Air Handling Hungary SAF típusú,</p>	<p>2,00 db</p>
<p><b>33-630-002-025-40-32 10101</b></p>	<p>Áttörés helyreállítással, 0,10 m<sup>2</sup>/db méretig, felmenő téglafalban 38 cm vastagságig</p>	<p>2,00 db</p>
<p><b>82-999-111-001-00-33 00000</b></p>	<p>Víz, - csatornaszerelési munkák próbái, vízvezetéki lefolyórendszer tömörségi próbája</p>	<p>8,00 óra</p>
<p><b>82-999-111-002-00-34 00000</b></p>	<p>Víz, - csatornaszerelési munkák próbái, vízvezetéki nyomórendszer nyomáspróbája</p>	<p>8,00 óra</p>

<p><b>82-999-111-003-00-35 00000</b></p>	<p>Víz, - csatornaszerelési munkák próbái, hatósági nyomáspróba</p>	<p><b>8,00 óra</b></p>
<p><b>82-999-111-004-00-36 00000</b></p>	<p>Víz, - csatornaszerelési munkák próbái, vezetékrendszer fertőtlenítése</p>	<p><b>8,00 óra</b></p>
<p><b>82-999-121-001-00-37 00000</b></p>	<p>Víz, - csatornaszerelési munkák átadás-átvételi eljárásával kapcsolatos költségek átadási dokumentáció készítés</p>	<p><b>4,00 óra</b></p>
<p><b>82-999-121-002-00-38 00000</b></p>	<p>Víz, - csatornaszerelési munkák átadás-átvételi eljárásával kapcsolatos költségek átadási eljárás lefolytatása</p>	<p><b>4,00 óra</b></p>
<p><b>82-999-121-003-00-39 00000</b></p>	<p>Víz, - csatornaszerelési munkák átadás-átvételi eljárásával kapcsolatos költségek kezelési utasítás készítés</p>	<p><b>4,00 óra</b></p>
<p><b>82-999-121-004-00-40 00000</b></p>	<p>Víz, - csatornaszerelési munkák átadás-átvételi eljárásával kapcsolatos költségek kezelésre vonatkozó kioktatás</p>	<p><b>4,00 óra</b></p>

## Fűtés hűtés szerelés

	<p>Vörösrézcső vezeték hűtés és klimatechnikai célra, forrasztásos csőkötésekkel, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába szerelve, (a szerelőműves munkák külön tételben történő elszámolás a külön tételben kiírt csőidomok és tartók ára nélkül, FRIGOTEC típusú, tisztított kivitelben, lezárt csővégekkel, EN CU-DHP anyagminőségű, lágy kivitelben, 9 mm-es szigeteléssel</p>	
<b>83-669-101-010-21-1 11024</b>	átm. 10,0 x 1,0 mm	<b>18,00 m</b>
	<p>Vörösrézcső vezeték hűtés és klimatechnikai célra, forrasztásos csőkötésekkel, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába szerelve, (a szerelőműves munkák külön tételben történő elszámolás a külön tételben kiírt csőidomok és tartók ára nélkül, FRIGOTEC típusú, tisztított kivitelben, lezárt csővégekkel, EN CU-DHP anyagminőségű, lágy kivitelben, 9 mm-es szigeteléssel</p>	
<b>83-669-101-006-21-2 11024</b>	átm. 6,0 x 1,0 mm	<b>18,00 m</b>
	<p>Split légkondicionáló berendezés beltéri és kültéri egységgel, gyári tartozékokkal, faláttöréssel és helyreállítással, R410A gázzal való feltöltéssel, felszerelve, (a rézcső szerelés, elektromos bekötés és besabályozás költsége nélkül), GREE gyártmányú, oldalfali készülék egy beltéri és egy kültéri Standard, inverteres kivitelben, hőszivattyús</p>	
<b>M-83-611-112-112-59-3 11132</b>	GWH09QB-K3DND6D	<b>2,00 db</b>
	<p>NOBO FJORD Elektromos fűtőpanel NCU-2T programozható termosztáttal. (NFC4N-02 típusú) 250W, 230V, IP24.</p>	
<b>4 K-00-000001</b>	NFC4N-02	<b>1,00 db</b>

<b>5 K-00-000002</b>	NOBO FJORD Elektromos fűtőpanel NCU-2T programozható termosztáttal. (NFC4N-05 típusú) 500W, 230V, IP24. NFC4N-05	<b>3,00 db</b>
----------------------	---	----------------

<b>6 K-00-000002</b>	NOBO FJORD Elektromos fűtőpanel NCU-2T programozható termosztáttal. (NFC4N-07 típusú) 750W, 230V, IP24. NFC4N-07	<b>1,00 db</b>
----------------------	---	----------------



<u>ség</u>	<u>Egységárak</u>	<u>Anyagár</u>	<u>Munkadíj</u>	<u>Gépköltség</u>
------------	-------------------	----------------	-----------------	-------------------

A.:	0	0		
D.:	0		0	
G.:	0,00			0,00

sővezeték,  
ra,

A.:	0	0		
D.:	0		0	
G.:	0,00			0,00

sővezeték,  
ra,

A.:	0	0		
D.:	0		0	
G.:	0,00			0,00

kezetekkel, műanyag

A.:	0	0		
D.:	0		0	
G.:	0,00			0,00

kezetekkel, műanyag

A.:	0	0		
D.:	0		0	
G.:	0,00			0,00

kezetekkel, műanyag

A.:	0	0		
D.:	0		0	
G.:	0,00			0,00

A.:	0	0		
D.:	0		0	
G.:	0,00			0,00

imi,  
al,

niter, légtechnikai,

A.:	0	0		
D.:	0		0	
G.:	0,00			0,00

imi,  
al,

niter, légtechnikai,

A.:	0	0		
D.:	0		0	
G.:	0,00			0,00

imez.

is,

A.:	0	0		
D.:	0		0	
G.:	0,00			0,00

A.:	0	0		
D.:	0		0	
G.:	0,00			0,00

A.:	0	0		
D.:	0		0	
G.:	0,00			0,00

A.:	0	0		
D.:	0		0	
G.:	0,00			0,00

A.:	0	0		
D.:	0		0	
G.:	0,00			0,00

A.:	0	0		
D.:	0		0	
G.:	0,00			0,00

A.:	0	0		
D.:	0		0	
G.:	0,00			0,00

A.:	0	0		
D.:	0		0	
G.:	0,00			0,00

A.:	0	0		
D.:	0		0	
G.:	0,00			0,00

A.:	0	0		
D.:	0		0	
G.:	0,00			0,00

A.: 0 0  
D.: 0 0  
G.: 0,00 0,00

tályal,

A.: 0 0  
D.: 0 0  
G.: 0,00 0,00

(nél)

A.: 0 0  
D.: 0 0  
G.: 0,00 0,00

A.: 0 0  
D.: 0 0  
G.: 0,00 0,00

A.: 0 0  
D.: 0 0  
G.: 0,00 0,00

A.:	0	0		
D.:	0		0	
G.:	0,00			0,00

I,

ə|

A.:	0	0		
D.:	0		0	
G.:	0,00			0,00

A.:	0	0		
D.:	0		0	
G.:	0,00			0,00

A.:	0	0		
D.:	0		0	
G.:	0,00			0,00

A.:	0	0		
-----	---	---	--	--

D.:	0		0	
G.:	0,00			0,00

A.:	0	0		
D.:	0		0	
G.:	0,00			0,00

A.:	0	0		
D.:	0		0	
G.:	0,00			0,00

A.:	0	0		
D.:	0		0	
G.:	0,00			0,00

A.:	0,00	0,00		
D.:	0		0	
G.:	0,00			0,00

A.:	0,00	0,00		
D.:	0		0	
G.:	0,00			0,00



A.:	0,00	<b>0,00</b>		
D.:	0		0	
G.:	0,00			0,00

A.:	0,00	<b>0,00</b>		
D.:	0		0	
G.:	0,00			0,00

A.:	0,00	<b>0,00</b>		
D.:	0		0	
G.:	0,00			0,00

A.:	0,00	<b>0,00</b>		
D.:	0		0	
G.:	0,00			0,00

A.:	0,00	<b>0,00</b>		
D.:	0		0	
G.:	0,00			0,00

A.:	0,00	<b>0,00</b>		
D.:	0		0	
G.:	0,00			0,00

0 0 0,00

ával),

12735-1 szerint,

A.:	0	0		
D.:	0		0	
G.:	0,00			0,00

ával),

12735-1 szerint,

A.:	0	0		
D.:	0		0	
G.:	0,00			0,00

egységgel,

A.:	0	0		
D.:	0		0	
G.:	0,00			0,00

A.:	0	0		
D.:	0		0	
G.:	0,00			0,00

A:            0            0  
D:            0                    0  
G:            0,00                    0,00

A:            0            0  
D:            0                    0  
G:            0,00                    0,00

---

---

                  0            0            0,00

---

---

                  0            0            0,00

Megrendelő

neve: Kondoros Város Önkormányzata  
címe: 5553 Kondoros, Hősök tere 4-5

Munka megnevezése:

Zöldség- és gyümölcs tároló hűtőház építése  
5556 Kondoros, Csabai út, hrsz.: 2066  
**Épületgépészeti szerelési munkák**

## KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESÍTŐ

készült

A KONTROLL Kft. Költségvetés Készítő Rendszerével  
HunÁr felújítási/kisvállalkozói normák alapján,  
2018. január 1-i árszinten

	<b>Anyag</b>	<b>Díj</b>
Víz, szennyvíz szerelés	0	0
Fűtés hűtés szerelés	0	0
<b>Alapösszeg összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nettó összesen:</b>		<b>0</b>
ÁFA:	27%	0
<b>Bruttó összesen:</b>		<b>0</b>
<b>azaz:</b>		

Kondoros, 2018. 12. 06

## Költségvetés főösszesítő

Név: Kondoros Város Önkormányzata

Cím: 5553 Kondoros, Hősök tere 4-5.

Tárgy: Kondoros 2066 hrsz alatt létesülendő hűtőház részletes HÚTÉS (

Készítette: Horváth András, Horváth-Hűtő Kft

Kelt: 2018-09-28

Előhűtő 380m<sup>3</sup>-es, 28kw hűtőtelj (-10/45)

Hűtött tároló2 380m<sup>3</sup>-es, 20kw (-10/45°)

Hűtött tároló3 380m<sup>3</sup>-es, 20kw (-10/45°)

Hűtött tároló4 380m<sup>3</sup>-es, 20kw (-10/45°)

Fagyasztó hűtőkamra 110m<sup>3</sup>-es 5,3kw (-30/45°)

---

1.4 Közvetlen önköltség összesen:

2.1 Árkockázati fedezet vet. alap:

2.2 Árkockázati fedezet (havi 1%): 0 %

2.3 Anyagigazgatási ksg. vet. alap:

2.4 Anyagigazgatási költség: 0 %

2.5 Fedezet vetítési alap (1.4):

2.6 Fedezet: 0 %

3.1 Tartalékkeret vetítési alap (2.3+2.4+2.5+1.6):

3.2 Tartalékkeret: 0 %

4.1 ÁFA vetítési alap:

4.2 ÁFA: 27 %

5. A munka ára:

C:\Users\User\Documents\Munka Doc\ÁRAJÁNLATOK\Kalapáti Laci\2018\Kondorosi hú Főösszesítő

1/0. oldal

Készült a TERC Kft. Adattárából \* KönyvCalc 22.0 Professzionál \* [www.terc.hu](http://www.terc.hu) \* [www.konyvcalc.hu](http://www.konyvcalc.hu) \*

SÉPÉSZETI kiírása.

## Anyagköltség

## Díjköltség

0 Ft  
0 Ft  
0 Ft  
0 Ft  
0 Ft0 Ft  
0 Ft  
0 Ft  
0 Ft  
0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft  
0 Ft0 Ft  
0 Ft0 Ft  
0 Ft0 Ft  
0 Ft0 Ft  
0 Ft

0 Ft

<névtelen munka>



Kondoros 2066 hrsz hűtőház

**Előhűtő hűtés gépészete:**

1 ./	K-tétel	Frascold S20-56Y kompresszorral szerelt aggregát Egyedi aggregát	1,00 db	A:	0,00
				D:	0,00
				G:	0,00
2 ./	K-tétel	Elp.Siarco KM-454E / KCR 454 M6 SE / KCEH 454 M6	1,00 db	A:	0,00
				D:	0,00
				G:	0,00
3 ./	K-tétel	Kart.fűt.Frascold 070W T00CH1	1,00 db	A:	0,00
				D:	0,00
				G:	0,00
4 ./	K-tétel	Szűrőház NSZ HFF 42-1 42mm	1,00 db	A:	0,00
				D:	0,00
				G:	0,00
5 ./	K-tétel	Szűrőbetét H-48 folyadék ALCO	1,00 db	A:	0,00
				D:	0,00
				G:	0,00
6 ./	K-tétel	Anakonda VTG042 D=42mm	1,00 db	A:	0,00
				D:	0,00
				G:	0,00
7 ./	K-tétel	Nyomásk.KP 5 HP 060-117166	2,00 db	A:	0,00
				D:	0,00
				G:	0,00
8 ./	K-tétel	Nyomásk.KP 15 HP+LP 060-124166	1,00 db	A:	0,00
				D:	0,00
				G:	0,00
9 ./	K-tétel	Foly.néző 3740/M18, 3940/M18 Forr.indi.	1,00 db	A:	0,00
				D:	0,00
				G:	0,00
10 ./	K-tétel	Mágnessz.Castel 1098/6s 18mm forr.	1,00 db	A:	0,00
				D:	0,00
				G:	0,00
11 ./	K-tétel	Tekercs Castel 230V HM2 9100/RA6, 9300/RA6	1,00 db	A:	0,00
				D:	0,00
				G:	0,00
12 ./	K-tétel	Tekercs csatlakozó Castel 9150/R02/PG11	1,00 db	A:	0,00
				D:	0,00

13 ./	K-tétel	Szűrő forr.DML306S 023Z4589	G:	0,00
		1,00 db	A:	0,00
			D:	0,00
			G:	0,00
14 ./	K-tétel	Dig.term.Dixell XR 60CX 230V /974/	G:	0,00
		1,00 db	A:	0,00
			D:	0,00
			G:	0,00
15 ./	K-tétel	Szonda NTC 103AT11 1,5m	G:	0,00
		2,00 db	A:	0,00
			D:	0,00
			G:	0,00
16 ./	K-tétel	Adag.test köny.TE12/TE20 067B4017	G:	0,00
		1,00 db	A:	0,00
			D:	0,00
			G:	0,00
17 ./	K-tétel	Adag.szel.TES12 067B3347	G:	0,00
		1,00 db	A:	0,00
			D:	0,00
			G:	0,00
18 ./	K-tétel	Adag.fúvóka 04/05 TE12 067B2708	G:	0,00
		1,00 db	A:	0,00
			D:	0,00
			G:	0,00
19 ./	K-tétel	Reflex cső vastag DN5 fekete 60 bar 130°C	G:	0,00
		4,00 fm	A:	0,00
			D:	0,00
			G:	0,00
20 ./	K-tétel	Reflex fitting vastag csőhöz 5mm könyök 1/4"holl. csav	G:	0,00
		8,00 db	A:	0,00
			D:	0,00
			G:	0,00
21 ./	K-tétel	Szerelő bak Danfoss 060-105666	G:	0,00
		3,00 db	A:	0,00
			D:	0,00
			G:	0,00
22 ./	K-tétel	Hűtőközeg R404A	G:	0,00
		30,00 kg	A:	0,00
			D:	0,00
			G:	0,00
23 ./	K-tétel	Egyedi, villamos kapcsolószekrény	G:	0,00
		1,00 db	A:	0,00
			D:	0,00
			G:	0,00
24 ./	K-tétel	Egyedi hóhatár konzol	G:	0,00
		1,00 db	A:	0,00
			D:	0,00
			G:	0,00
25 ./	K-tétel	Kalorikus csövezés kiépítése.	G:	0,00
		20,00 m	A:	0,00

			<b>D:</b>	<b>0,00</b>
			<b>G:</b>	<b>0,00</b>
		Munkadíj		
<b>26 ./</b>	<b>K-tétel</b>			
		<b>1,00</b>	<b>A:</b>	<b>0,00</b>
			<b>D:</b>	<b>0,00</b>
			<b>G:</b>	<b>0,00</b>

---

***Előhútó összes anyag:***

***Előhútó összes díj:***

Anyag:

Dij:

Ft 0 Ft

Ft

Ft

Ft 0 Ft

Ft

Ft

Ft 0 Ft

Ft

Ft

Ft 0 Ft

Ft

Ft

Ft 0 Ft

Ft

Ft

Ft 0 Ft

Ft

Ft

Ft 0 Ft

Ft

Ft

Ft 0 Ft

Ft

Ft

Ft 0 Ft

Ft

Ft

Ft 0 Ft

Ft

Ft

Ft 0 Ft

Ft

Ft

Ft 0 Ft

Ft



Ft

Ft

Ft

Ft

Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Kondoros 2066 hrsz hűtőház

**Hűtött tároló-2 hűtés gépészete:**

1 ./	K-tétel	Aggr.Frascold tropical LBT-S1242-3Y-2T (trópusi növelt	1,00 db	A:	0,00
				D:	0,00
				G:	0,00
2 ./	K-tétel	Elp.Siarco KM-453E / KCR 453 M6 SE / KCEH 453 M6	1,00 db	A:	0,00
				D:	0,00
				G:	0,00
3 ./	K-tétel	Anakonda VTG035 D=35mm	1,00 db	A:	0,00
				D:	0,00
				G:	0,00
4 ./	K-tétel	Szűrőház NSZ HFF 35-1 35mm	1,00 db	A:	0,00
				D:	0,00
				G:	0,00
5 ./	K-tétel	Szűrőbetét H-48 folyadék ALCO	1,00 db	A:	0,00
				D:	0,00
				G:	0,00
6 ./	K-tétel	Nyomásk.KP 5 HP 060-117166	2,00 db	A:	0,00
				D:	0,00
				G:	0,00
7 ./	K-tétel	Nyomásk.KP 15 HP+LP 060-124166	1,00 db	A:	0,00
				D:	0,00
				G:	0,00
8 ./	K-tétel	Foly.néző 3740/5, 3940/5 16mm Forr.indi.	1,00 db	A:	0,00
				D:	0,00
				G:	0,00
9 ./	K-tétel	Mágnessz.Castel 1078/5s 16mm forr.	1,00 db	A:	0,00
				D:	0,00
				G:	0,00
10 ./	K-tétel	Tekeracs Castel 230V HM2 9100/RA6, 9300/RA6	1,00 db	A:	0,00
				D:	0,00
				G:	0,00
11 ./	K-tétel	Tekeracs csatlakozó Castel 9150/R02/PG11	1,00 db	A:	0,00
				D:	0,00
				G:	0,00
12 ./	K-tétel	Szűrő forr.DML165S 023Z4581	1,00 db	A:	0,00
				D:	0,00
				G:	0,00

13 ./	K-tétel	Adag.sz.el.TES5 067B3342		
		1,00 db	A:	0,00
			D:	0,00
			G:	0,00
14 ./	K-tétel	Szel.test köny.TE5 16*22 067B4012		
		1,00 db	A:	0,00
			D:	0,00
			G:	0,00
15 ./	K-tétel	Adag.fúvóka 02/03 TE12/TE5 067B2791		
		1,00 db	A:	0,00
			D:	0,00
			G:	0,00
16 ./	K-tétel	Dig.term.Dixell XR 60CX 230V /974/		
		1,00 db	A:	0,00
			D:	0,00
			G:	0,00
17 ./	K-tétel	Szonda NTC 103AT11 1,5m		
		2,00 db	A:	0,00
			D:	0,00
			G:	0,00
18 ./	K-tétel	Szerelő bak Danfoss 060-105666		
		3,00 db	A:	0,00
			D:	0,00
			G:	0,00
19 ./	K-tétel	Reflex cső vastag DN5 fekete 60 bar 130°C		
		3,00 fm	A:	0,00
			D:	0,00
			G:	0,00
20 ./	K-tétel	Reflex fitting vastag csőhöz 5mm könyök 1/4"holl. csav		
		8,00 db	A:	0,00
			D:	0,00
			G:	0,00
21 ./	K-tétel	Kart.fút.Frascold 070W T00CH1		
		1,00 db	A:	0,00
			D:	0,00
			G:	0,00
22 ./	K-tétel	Hűtőközeg R404A		
		30,00 kg	A:	0,00
			D:	0,00
			G:	0,00
23 ./	K-tétel	Egyedi, villamos kapcsolószelekrény		
		1,00 db	A:	0,00
			D:	0,00
			G:	0,00
24 ./	K-tétel	Egyedi hóhatár konzol		
		1,00 db	A:	0,00
			D:	0,00
			G:	0,00
25 ./	K-tétel	Kalorikus csövezés kiépítése.		
		15,00 m	A:	0,00
			D:	0,00
			G:	0,00



Munkadíj

26 ./

K-tétel

1,00

A:

0,00

D:

0,00

G:

0,00

---

*Hűtött tároló-2 összes anyag:*

*Hűtött tároló-2 összes díj:*



**Ft 0 Ft**

**Ft  
Ft  
Ft**

**Ft 0 Ft**

**Ft  
Ft  
Ft**

**Ft 0 Ft**

**Ft  
Ft  
Ft**

**Ft 0 Ft**

**Ft  
Ft  
Ft**

**Ft 0 Ft**

**Ft  
Ft  
Ft**

**Ft 0 Ft**

**Ft  
Ft  
Ft**

**Ft 0 Ft**

**Ft  
Ft  
Ft**

aros technológia

**Ft 0 Ft**

**Ft  
Ft  
Ft**

**Ft 0 Ft**

**Ft  
Ft  
Ft**

**Ft 0 Ft**

**Ft  
Ft  
Ft**

**Ft 0 Ft**

**Ft  
Ft  
Ft**

**Ft 0 Ft**

**Ft  
Ft  
Ft**

**Ft 0 Ft**

**Ft  
Ft  
Ft**

Ft  
Ft  
Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Kondoros 2066 hrsz hűtőház

**Hűtött tároló-3 hűtés gépészete:**

1 ./	K-tétel	Aggr.Frascold tropical LBT-S1242-3Y-2T (trópusi növelt	1,00 db	A:	0,00
				D:	0,00
				G:	0,00
2 ./	K-tétel	Elp.Siarco KM-453E / KCR 453 M6 SE / KCEH 453 M6	1,00 db	A:	0,00
				D:	0,00
				G:	0,00
3 ./	K-tétel	Anakonda VTG035 D=35mm	1,00 db	A:	0,00
				D:	0,00
				G:	0,00
4 ./	K-tétel	Szűrőház NSZ HFF 35-1 35mm	1,00 db	A:	0,00
				D:	0,00
				G:	0,00
5 ./	K-tétel	Szűrőbetét H-48 folyadék ALCO	1,00 db	A:	0,00
				D:	0,00
				G:	0,00
6 ./	K-tétel	Nyomásk.KP 5 HP 060-117166	2,00 db	A:	0,00
				D:	0,00
				G:	0,00
7 ./	K-tétel	Nyomásk.KP 15 HP+LP 060-124166	1,00 db	A:	0,00
				D:	0,00
				G:	0,00
8 ./	K-tétel	Foly.néző 3740/5, 3940/5 16mm Forr.indi.	1,00 db	A:	0,00
				D:	0,00
				G:	0,00
9 ./	K-tétel	Mágnessz.Castel 1078/5s 16mm forr.	1,00 db	A:	0,00
				D:	0,00
				G:	0,00
10 ./	K-tétel	Tekercs Castel 230V HM2 9100/RA6, 9300/RA6	1,00 db	A:	0,00
				D:	0,00
				G:	0,00
11 ./	K-tétel	Tekercs csatlakozó Castel 9150/R02/PG11	1,00 db	A:	0,00
				D:	0,00
				G:	0,00
12 ./	K-tétel	Szűrő forr.DML165S 023Z4581	1,00 db	A:	0,00
				D:	0,00
				G:	0,00

13 ./	K-tétel	Adag.szel.TES5 067B3342		
		1,00 db	A:	0,00
			D:	0,00
			G:	0,00
14 ./	K-tétel	Szel.test köny.TE5 16*22 067B4012		
		1,00 db	A:	0,00
			D:	0,00
			G:	0,00
15 ./	K-tétel	Adag.fúvóka 02/03 TE12/TE5 067B2791		
		1,00 db	A:	0,00
			D:	0,00
			G:	0,00
16 ./	K-tétel	Dig.term.Dixell XR 60CX 230V /974/		
		1,00 db	A:	0,00
			D:	0,00
			G:	0,00
17 ./	K-tétel	Szonda NTC 103AT11 1,5m		
		2,00 db	A:	0,00
			D:	0,00
			G:	0,00
18 ./	K-tétel	Szerelő bak Danfoss 060-105666		
		3,00 db	A:	0,00
			D:	0,00
			G:	0,00
19 ./	K-tétel	Reflex cső vastag DN5 fekete 60 bar 130°C		
		3,00 fm	A:	0,00
			D:	0,00
			G:	0,00
20 ./	K-tétel	Reflex fitting vastag csőhöz 5mm könyök 1/4"holl. csav		
		8,00 db	A:	0,00
			D:	0,00
			G:	0,00
21 ./	K-tétel	Kart.fút.Frascold 070W T00CH1		
		1,00 db	A:	0,00
			D:	0,00
			G:	0,00
22 ./	K-tétel	Hűtőközeg R404A		
		30,00 kg	A:	0,00
			D:	0,00
			G:	0,00
23 ./	K-tétel	Egyedi, villamos kapcsolószelekrény		
		1,00 db	A:	0,00
			D:	0,00
			G:	0,00
24 ./	K-tétel	Egyedi hóhatár konzol		
		1,00 db	A:	0,00
			D:	0,00
			G:	0,00
25 ./	K-tétel	Kalorikus csövezés kiépítése.		
		25,00 m	A:	0,00
			D:	0,00
			G:	0,00

Munkadíj

26 ./

K-tétel

1,00

A:

0,00

D:

0,00

G:

0,00

---

**Hűtött tároló-3 összes anyag:**

**Hűtött tároló-3 összes díj:**

Anyag:

Dij:

ond.)

it 0 Ft

it

it

it 0 Ft

it

it

Ft 0 Ft

Ft

Ft

Ft 0 Ft

Ft

Ft

Ft 0 Ft

Ft

Ft

Ft 0 Ft

Ft

Ft

Ft 0 Ft

Ft

Ft

Ft 0 Ft

Ft

Ft

Ft 0 Ft

Ft

Ft

Ft 0 Ft

Ft

Ft

Ft 0 Ft

Ft

Ft

Ft 0 Ft

Ft

Ft



Ft	0 Ft
Ft	
Ft	
Ft	0 Ft
Ft	
Ft	
Ft	0 Ft
Ft	
Ft	
Ft	0 Ft
Ft	
Ft	
Ft	0 Ft
Ft	
Ft	
aros technológia	0 Ft
Ft	
Ft	
Ft	
Ft	0 Ft
Ft	
Ft	
Ft	0 Ft
Ft	
Ft	
Ft	0 Ft
Ft	
Ft	
Ft	0 Ft
Ft	
Ft	

Ft  
Ft  
Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Kondoros 2066 hrsz hűtőház

**Hűtött tároló-4 hűtés gépészete:**

1 ./	K-tétel	Aggr.Frascold tropical LBT-S1242-3Y-2T (trópusi növelt	1,00 db	A:	0,00
				D:	0,00
				G:	0,00
2 ./	K-tétel	Elp.Siarco KM-453E / KCR 453 M6 SE / KCEH 453 M6	1,00 db	A:	0,00
				D:	0,00
				G:	0,00
3 ./	K-tétel	Anakonda VTG035 D=35mm	1,00 db	A:	0,00
				D:	0,00
				G:	0,00
4 ./	K-tétel	Szűrőház NSZ HFF 35-1 35mm	1,00 db	A:	0,00
				D:	0,00
				G:	0,00
5 ./	K-tétel	Szűrőbetét H-48 folyadék ALCO	1,00 db	A:	0,00
				D:	0,00
				G:	0,00
6 ./	K-tétel	Nyomásk.KP 5 HP 060-117166	2,00 db	A:	0,00
				D:	0,00
				G:	0,00
7 ./	K-tétel	Nyomásk.KP 15 HP+LP 060-124166	1,00 db	A:	0,00
				D:	0,00
				G:	0,00
8 ./	K-tétel	Foly.néző 3740/5, 3940/5 16mm Forr.indi.	1,00 db	A:	0,00
				D:	0,00
				G:	0,00
9 ./	K-tétel	Mágnessz.Castel 1078/5s 16mm forr.	1,00 db	A:	0,00
				D:	0,00
				G:	0,00
10 ./	K-tétel	Tekercs Castel 230V HM2 9100/RA6, 9300/RA6	1,00 db	A:	0,00
				D:	0,00
				G:	0,00
11 ./	K-tétel	Tekercs csatlakozó Castel 9150/R02/PG11	1,00 db	A:	0,00
				D:	0,00
				G:	0,00
12 ./	K-tétel	Szűrő forr.DML165S 023Z4581	1,00 db	A:	0,00
				D:	0,00
				G:	0,00

13 ./	K-tétel	Adag.sz.el.TESS 067B3342		
		1,00 db	A:	0,00
			D:	0,00
			G:	0,00
14 ./	K-tétel	Szel.test köny.TE5 16*22 067B4012		
		1,00 db	A:	0,00
			D:	0,00
			G:	0,00
15 ./	K-tétel	Adag.fúvóka 02/03 TE12/TE5 067B2791		
		1,00 db	A:	0,00
			D:	0,00
			G:	0,00
16 ./	K-tétel	Dig.term.Dixell XR 60CX 230V /974/		
		1,00 db	A:	0,00
			D:	0,00
			G:	0,00
17 ./	K-tétel	Szonda NTC 103AT11 1,5m		
		2,00 db	A:	0,00
			D:	0,00
			G:	0,00
18 ./	K-tétel	Szerelő bak Danfoss 060-105666		
		3,00 db	A:	0,00
			D:	0,00
			G:	0,00
19 ./	K-tétel	Reflex cső vastag DN5 fekete 60 bar 130°C		
		3,00 fm	A:	0,00
			D:	0,00
			G:	0,00
20 ./	K-tétel	Reflex fitting vastag csőhöz 5mm könyök 1/4"hol. csav		
		8,00 db	A:	0,00
			D:	0,00
			G:	0,00
21 ./	K-tétel	Kart.fűt.Frascold 070W T00CH1		
		1,00 db	A:	0,00
			D:	0,00
			G:	0,00
22 ./	K-tétel	Hűtőközeg R404A		
		30,00 kg	A:	0,00
			D:	0,00
			G:	0,00
23 ./	K-tétel	Egyedi, villamos kapcsolószelekrény		
		1,00 db	A:	0,00
			D:	0,00
			G:	0,00
24 ./	K-tétel	Egyedi hóhatár konzol		
		1,00 db	A:	0,00
			D:	0,00
			G:	0,00
25 ./	K-tétel	Kalorikus csövezés kiépítése.		
		10,00 m	A:	0,00
			D:	0,00
			G:	0,00

Munkadíj

26 ./

K-tétel

1,00

A:

0,00

D:

0,00

G:

0,00

---

**Hűtött tároló-4 összes anyag:**

**Hűtött tároló-4 összes díj:**

Anyag:

Dij:

(cond.)

Ft 0 Ft  
Ft  
Ft

Ft 0 Ft  
Ft  
Ft

Ft 0 Ft  
Ft  
Ft

Ft 0 Ft  
Ft  
Ft

Ft 0 Ft  
Ft  
Ft

Ft 0 Ft  
Ft  
Ft

Ft 0 Ft  
Ft  
Ft

Ft 0 Ft  
Ft  
Ft

Ft 0 Ft  
Ft  
Ft

Ft 0 Ft  
Ft  
Ft

Ft 0 Ft  
Ft  
Ft

Ft 0 Ft  
Ft  
Ft

**Ft** **0 Ft**

**Ft**

**Ft**

**Ft** **0 Ft**

**Ft**

**Ft**

**Ft** **0 Ft**

**Ft**

**Ft**

**Ft** **0 Ft**

**Ft**

**Ft**

**Ft** **0 Ft**

**Ft**

**Ft**

**Ft** **0 Ft**

**Ft**

**Ft**

**Ft** **0 Ft**

**Ft**

**Ft**

aros technológia

**Ft** **0 Ft**

**Ft**

**Ft**

**Ft** **0 Ft**

**Ft**

**Ft**

**Ft** **0 Ft**

**Ft**

**Ft**

**Ft** **0 Ft**

**Ft**

**Ft**

**Ft** **0 Ft**

**Ft**

**Ft**

**Ft** **0 Ft**

**Ft**

**Ft**

Ft  
Ft  
Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft



Kondoros 2066 hrsz hűtőház

**Fagyasztó hűtőkamra hűtés gépészete:**

1 ./	K-tétel	Egyedi aggregát Frascold aggregát LBT Q528 3Y 2T	1,00 db	A:	0,00
				D:	0,00
				G:	0,00
2 ./	K-tétel	Elp.Siarco KL-352E / KCEH 352 L6	1,00 db	A:	0,00
				D:	0,00
				G:	0,00
3 ./	K-tétel	Kart.fűt.Frascold 070W T00CH1	1,00 db	A:	0,00
				D:	0,00
				G:	0,00
4 ./	K-tétel	Anakonda VTG028 D=28mm	1,00 db	A:	0,00
				D:	0,00
				G:	0,00
5 ./	K-tétel	Szűrőház NSZ HFF 28-1 28mm	1,00 db	A:	0,00
				D:	0,00
				G:	0,00
6 ./	K-tétel	Szűrőbetét H-48 folyadék ALCO	1,00 db	A:	0,00
				D:	0,00
				G:	0,00
7 ./	K-tétel	Nyomásk.KP 5 HP 060-117166	2,00 db	A:	0,00
				D:	0,00
				G:	0,00
8 ./	K-tétel	Nyomásk.KP 15 HP+LP 060-124166	1,00 db	A:	0,00
				D:	0,00
				G:	0,00
9 ./	K-tétel	Foly.néző 3740/M12, 3940/M12 Forr.indi.	1,00 db	A:	0,00
				D:	0,00
				G:	0,00
10 ./	K-tétel	Mágnessz.Castel 1068/M12s forr.	1,00 db	A:	0,00
				D:	0,00
				G:	0,00
11 ./	K-tétel	Tekeracs Castel 230V HM2 9100/RA6, 9300/RA6	1,00 db	A:	0,00
				D:	0,00
				G:	0,00
12 ./	K-tétel	Tekeracs csatlakozó Castel 9150/R02/PG11	1,00 db	A:	0,00
				D:	0,00
				G:	0,00
13 ./	K-tétel	Adaq.szel.TES5 067B3342			

		1,00 db	A:	0,00
			D:	0,00
			G:	0,00
14 ./	K-tétel	Szel.test köny.TE5 12*16 067B4004		
		1,00 db	A:	0,00
			D:	0,00
			G:	0,00
15 ./	K-tétel	Adag.fúvóka 01 TE5 067B2789		
		1,00 db	A:	0,00
			D:	0,00
			G:	0,00
16 ./	K-tétel	Szűrő forr.DML164S 023Z4579		
		1,00 db	A:	0,00
			D:	0,00
			G:	0,00
17 ./	K-tétel	Reflex cső vastag DN5 fekete 60 bar 130°C		
		4,00 fm	A:	0,00
			D:	0,00
			G:	0,00
18 ./	K-tétel	Reflex fitting vastag csőhöz 5mm könyök 1/4"holl. csav		
		8,00 db	A:	0,00
			D:	0,00
			G:	0,00
19 ./	K-tétel	Dig.term.Dixell XR 60CX 230V /974/		
		1,00 db	A:	0,00
			D:	0,00
			G:	0,00
20 ./	K-tétel	Szonda NTC 103AT11 1,5m		
		2,00 db	A:	0,00
			D:	0,00
			G:	0,00
21 ./	K-tétel	Hűtőközeg R404A		
		20,00 kg	A:	0,00
			D:	0,00
			G:	0,00
22 ./	K-tétel	Egyedi, villamos kapcsolószekrény		
		1,00 db	A:	0,00
			D:	0,00
			G:	0,00
23 ./	K-tétel	Egyedi hóhatár konzol		
		1,00 db	A:	0,00
			D:	0,00
			G:	0,00
24 ./	K-tétel	Kalorikus csövezés kiépítése.		
		8,00 m	A:	0,00
			D:	0,00
			G:	0,00
25 ./	K-tétel	Elektromos padlófűtés, vezérléssel Altalaj fűtés leírás: 2x600W altalaj fűtés, vezérlő termosztátokkal, va szükséges rögzítő szalagokkal, de elektromos szekrény r		
		1 klt	A:	0,00

			D:	0,00
			G:	0,00
26 ./	K-tétel	Nyomáskiegyenlítő típus: kicsi DAV 2 db	A:	0,00
			D:	
			G:	
27 ./	K-tétel	Munkadíj 1,00	A:	0,00
			D:	0,00
			G:	0,00

---

**Fagyasztó hűtőkamra összes anyag:**

**Fagyasztó hűtőkamra összes díj:**

Anyag:

Dij:

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Ft  
Ft  
Ft

Ft  
Ft  
Ft

Ft  
Ft  
Ft

Ft  
Ft  
Ft

Ft  
Ft  
Ft

Ft  
Ft  
Ft

Ft  
Ft  
Ft

Ft  
Ft  
Ft

Ft  
Ft  
Ft

Ft  
Ft  
Ft

Ft  
Ft  
Ft

Ft  
Ft  
Ft

**Ft** **0 Ft**

**Ft**

**Ft**

**Ft** **0 Ft**

**Ft**

**Ft**

**Ft** **0 Ft**

**Ft**

**Ft**

**Ft** **0 Ft**

**Ft**

**Ft**

**Ft** **0 Ft**

**Ft**

**Ft**

aros technológia

**Ft** **0 Ft**

**Ft**

**Ft**

**Ft** **0 Ft**

**Ft**

**Ft**

**Ft** **0 Ft**

**Ft**

**Ft**

**Ft** **0 Ft**

**Ft**

**Ft**

**Ft** **0 Ft**

**Ft**

**Ft**

**Ft** **0 Ft**

**Ft**

**Ft**

**Ft** **0 Ft**

**Ft**

**Ft**

lamint a lerakáshoz

ielkül.

**Ft** **0 Ft**

Ft  
Ft

Ft  
Ft  
Ft

0 Ft

Ft  
Ft  
Ft

0 Ft



Név : Zöldség- és, gyümölcsárroló  
Hűtőház építése  
Cím : 5553 Kondoros,  
Csabai út, hrsz.: 2066

Kelt: 2018. december hó

A munka leírása:  
Villamos szakági kivitelezési munkák

Megnevezés	Költségvetés föösszesítő	
	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	0	0
1.1 Közvetlen önköltség összesen	0	0
2.1 ÁFA vetítési alap	0	
2.2 Áfa	27,00%	0
3. A munka ára	0	

---

Aláírás

## Munkanem összesítő

<b>Fejezetek megnevezése</b>	<b>Anyag összege</b>	<b>Díj összege</b>
01 Villamos energia ellátás	0	0
02 Technológiai villanyszerelés	0	0
03 30kWp HMKE	0	0
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**01 Villamos energia ellátás**

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
<b>71 Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés</b>							
1	71-009- 3.1.5- 0000001	Hálózatra-csatlakozási díj (HÁF) 32 A feletti rész megfizetése. (3×80A)	208 A	0	0	0	0
2	71-009- 3.1.5- 0000003	Kisfeszültségű hálózati csatlakozópont kiépítése, méretlen csatlakozó kábel fogadására, kb. 50 m távolságú csatlakozással, külön számla alapján. Áramszolgáltatói partner-szerelő bevonásával! VET 1781J. §-ba nem tartozó kisteszültségű küzcélú földkábel  nettó (25m/fogy. hely felett. CSD rendelet 33. §. (1) 50 m/fogy. hely felett) Díjfizetés alapjául szolgáló arány kisfeszültségen: 33,33% 33,33%-os Díj = 2 285,44 Ft/m	105 m	0	0	0	0
3	71-009- 3.1.5- 0000005	VET 1781J. §-ba nem tartozó földkábeles csatlakozás nettó (15m/fogy. hely felett)	5 m	0	0	0	0
4	71-009- 3.1.5- 0000007	Nagyfogyasztói fogyasztásmérő szekrény telepítése, az Áramszolgáltató által elfogadott és telepített típus, külön számla alapján.	1 klt	0	0	0	0
5	71-009- 3.1.5- 0000009	~3F Fogyasztásmérő felszerelése fogyasztásmérő szekrénybe, (Egyéb költség) Áramszolgáltatói számla alapján	1 klt	0	0	0	0
6	71-013-9- 0000001	Geodéziai bemérés, a lefektetett betáp kábel nyíltárkos bemeretése a Geodéziai Zrt. - vel.	1 db	0	0	0	0
<b>Fejezet összesen:</b>						<b>0</b>	<b>0</b>

## 02 Technológiai villanszerelés

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag Összesen	Díj összesen
<b>21 Irtás, föld- és sziklamunka</b>								
1	21-003- 5.1.1.3	Munkaárok földkiemelése közművesített területen, kézi cróvel, bármely konzisztenciájú talajban, dúcolás nélkül, 2,0 m <sup>2</sup> szelvényig, IV. talajosztály	1	m <sup>3</sup>	0	0	0	0
2	21-011- 9.1.1	Villanszerelés földmunkája; visszatöltéssel, döngöléssel, I-IV. oszt. talajban, kábelárok földmunkája 0,70 m mélységig, 0,40 m szélességig	104	m	0	0	0	0
<b>54 Közműcsővezetékek és -szerelvények szerelése</b>								
3	54-005-5.2- 0133525	PP, PE, KPE nyomócső szerelése, földárokban, hegesztett kötésekkkel, idomok nélkül, csőátmérő: 63-90 mm között WAVIN PE ivóvíz nyomócső PE 80 NA 63 mm x 3,6 mm kék csík 100, 200 m/tekercs, V063176VT	22	m	0	0	0	0
4	54-005-5.2- 0133529	PP, PE, KPE nyomócső szerelése, földárokban, hegesztett kötésekkkel, idomok nélkül, csőátmérő: 110 mm WAVIN PE ivóvíz nyomócső PE 80 NA 110 mm x 6,3 mm kék csík 100, 200 m/tekercs, V110176VT	62	m	0	0	0	0
<b>71 Elektromosenergia-ellátás, villanszerelés</b>								
5	71-001- 1.4.1- 0110216	Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, előre elkészített tartószerkezetre szerelve, kemény műanyag gégecsőből, Névleges méret: 9-25 mm SGK 16/100 beltéri műanyag gégecső 16 mm	130	m	0	0	0	0
6	71-001- 1.4.1- 0110218	Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, előre elkészített tartószerkezetre szerelve, kemény műanyag gégecsőből, Névleges méret: 9-25 mm SGK 20/50 beltéri műanyag gégecső 20 mm	180	m	0	0	0	0
7	71-001- 1.4.1- 0110220	Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, előre elkészített tartószerkezetre szerelve, kemény műanyag gégecsőből, Névleges méret: 9-25 mm SGK 25/50 beltéri műanyag gégecső 25 mm	40	m	0	0	0	0
8	71-001- 11.1.2- 0123002	Elágazó doboz illetve szerelvénydoboz elhelyezése, süllyesztve, fészekvésés nélkül, Névleges méret: 70, 80, 100, 150, 200 mm 87, 107, 159, 240, 238 mm (70 - 300 mm) KAISER elágazó doboz téglafalba, IP 20, 100x100x75 mm. R: 1095-01	8	db	0	0	0	0

## 02 Technológiai villanszerelés

9	71-001- 11.1.2- 0123004	Elágazó doboz illetve szerelvénydoboz elhelyezése, süllyesztve, fészekvésés nélkül, Névleges méret: 70, 80, 100, 150, 200 mm 87, 107, 159, 240, 238 mm (70 - 300 mm) KAISER elágazó doboz téglafalba, IP 20, 150x150x75 mm. R: 1096-01	2 db	0	0	0	0
10	71-001- 11.2.1- 0122003	Elágazó doboz illetve szerelvénydoboz elhelyezése, falon kívül, bármely méretben IP 66 védettséig OBO A14 összekötő doboz rézvezetékhez. 100x100x38. 2000378	25 db	0	0	0	0
11	71-001- 11.2.1- 0122006	Elágazó doboz illetve szerelvénydoboz elhelyezése, falon kívül. bármely méretben IP 66 védettséig OBO T 100 WB3-10 összekötő doboz rézvezetékhez. 150x116x67. 2007808	15 db	0	0	0	0
12	71-001- 11.2.1- 0122008	Elágazó doboz illetve szerelvénydoboz elhelyezése, falon kívül, bármely méretben IP 66 védettséig OBO T 160 összekötő doboz rézvezetékhez. 190x150x77. 2007271	10 db	0	0	0	0
13	71-001- 11.2.1- 0122010	Elágazó doboz illetve szerelvénydoboz elhelyezése, falon kívül. bármely méretben IP 66 védettséig EPH Kötő doboz - GEWISS GW44208 Műanyag doboz, Benne - OBO 1809 A5015111 - potenciálkiegycnlítő sin.	10 db	0	0	0	0
14	71-001- 12.1- 0123042	Gipszkarton szerelvénydoboz beépítése,üregfűrés nélkül,(szerelvénydoboz. mélyített szerelvény és kötődoboz, (fedéllel)kettős szerelvénydoboz fedéllel). elágazó doboz. Névleges méret: Ø68x47 mm, 2xØ68x47 mm, Ø68x61 mm, Ø73x45 mm. max. négyes sorolásig  KAISER szerelvénydoboz üreges falba. ömlesztett kiserelés, D68 mm. R: 9063-31	55 db	0	0	0	0
15	71-001- 12.1- 0123045	KAISER 1181-70 Vakolófedél – Ø70 mm	27 db	0	0	0	0
16	71-001- 41.1.1	Fém kábel és vezetékcsatorna elhelyezése, előre elkészített tartószerkezetre szerelve, idomdarabokkal, szélesség: 200 mm-ig Vezetékrendező csatorna fenékperforálással. OBO LKM 20030 tip. Fém vezetékcsatorna fedéllel, 30x24x2000 St szalaghorganyzott	2 m	0	0	0	0
17	71-001- 48.1.1.1- 0543005	Kábeltálca elhelyezése, tartószerkezettel, bármely szélességben, idomdarabokkal. összekötő készlettel, száraz belsőtéri használatra, falra rögzítve, szélesség: 200 mm-ig, oldalmagasság: 35-50 mm OBO MKS 305 kábeltálca perforált 1,00 mm. 35x50 mm. FS	80 m	0	0	0	0

## 02 Technológiai villanszerelés

szalaghorganyzott, Cikkszám: 6053513

18	71-001-48.1.1.1.2-0543075	Kábeltálca elhelyezése, tartószerkezettel, bármely szélességben, idomdarabokkal. száraz belsőtéri használatra, összekötő készlettel, falra rögzítve, szélesség: 200 mm-ig, oldalmagasság: 60 mm OBO MKS 610, kábeltálca perforált 60x100 mm. FS szalaghorganyzott, Cikkszám: 6055109	60 m	0	0	0	0
19	71-002-1.1-0210002	Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2.5 mm <sup>2</sup> PannonCom-Kábel H07V-U  450/750V 1x1,5 mm <sup>2</sup> , tömör rézvezetővel (MCu)	650 m	0	0	0	0
20	71-002-1.1-0210003	Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0.5-2.5 mm <sup>2</sup> PannonCom-Kábel H07V-U  450/750V 1x2,5 mm <sup>2</sup> , tömör rézvezetővel (MCu)	600 m	0	0	0	0
21	71-002-1.2-0213006	Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 4-6 mm <sup>2</sup> PannonCom-Kábel H07V-K  450/750V 1x6 mm <sup>2</sup> , hajlékony rézvezetővel (Mkh- zöld/sárga, EPH)	150 m	0	0	0	0
22	71-002-1.3-0213016	Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 10-16 mm <sup>2</sup> PannonCom-Kábel H07V-K  450/750V 1x16 mm <sup>2</sup> , hajlékony rézvezetővel (Mkh-zöld/sárga, EPH)	80 m	0	0	0	0
23	71-002-17.1-0339168	Hiradótechnikai és vezérlőkábel elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 3-48 crű rézvezetővel, keresztmetszet: 1.0-2.5 mm <sup>2</sup> PannonCom-Kábel YSLY-JZ típusú vezérlőkábel 3x1,5 mm <sup>2</sup>	160 m	0	0	0	0

**02 Technológiai villanszerelés**

24	71-002- 21.1- 0217092	Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm <sup>2</sup>  PannonCom-Kábel H05VV-F 300/500V műanyag tömlő vezeték 3x1,5 mm <sup>2</sup> , hajlékony rézvezetővel (MT)	160 m	0	0	0	0
25	71-002- 21.1- 0217093	Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm <sup>2</sup>  PannonCom-Kábel H05VV-F 300/500V műanyag tömlő vezeték 3x2,5 mm <sup>2</sup> , hajlékony rézvezetővel (MT)	280 m	0	0	0	0
26	71-002- 42.1.1- 0111901	Adatátviteli kábel elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, strukturált adatátviteli kábel strukturált számítógépes adatátviteli hálózatokhoz, FTP Cat.6 Ármékolt adatátviteli kábel, tömör vezetővel, 4x2x24 AWG	45 m	0	0	0	0
27	71-002- 54.1- 0336571	Műanyag szigetelésű energiaátviteli és irányítás-technikai kábel elhelyezése előre beépített tartószerkezetre, rögzítés nélkül, tömeghatár: 0,35 kg/m-ig PannonCom-Kábel NYY-J 0,6/1 kV 3x1,5 mm <sup>2</sup>	420 m	0	0	0	0
28	71-002- 54.1- 0336573	Műanyag szigetelésű energiaátviteli és irányítás-technikai kábel elhelyezése előre beépített tartószerkezetre, rögzítés nélkül, tömeghatár: 0,35 kg/m-ig PannonCom-Kábel NYY-J 0,6/1 kV 3x2,5 mm <sup>2</sup>	40 m	0	0	0	0
29	71-002- 54.2- 0336643	Műanyag szigetelésű energiaátviteli és irányítás-technikai kábel elhelyezése előre beépített tartószerkezetre, rögzítés nélkül, tömeghatár: 0,36-0,65 kg/m PannonCom-Kábel NYY-J 0,6/1 kV 5x2,5 mm <sup>2</sup>	55 m	0	0	0	0
30	71-002- 54.2- 0336645	Műanyag szigetelésű energiaátviteli és irányítás-technikai kábel elhelyezése előre beépített tartószerkezetre, rögzítés nélkül, tömeghatár: 0,36-0,65 kg/m PannonCom-Kábel NYY-J 0,6/1 kV 5x4 mm <sup>2</sup>	250 m	0	0	0	0
31	71-002- 54.6- 0336625	Műanyag szigetelésű energiaátviteli és irányítás-technikai kábel elhelyezése előre beépített tartószerkezetre, rögzítés nélkül, tömeghatár: 2,51-5,00 kg/m PannonCom-Kábel NYY-J 0,6/1 kV 4x70 mm <sup>2</sup>	65 m	0	0	0	0

**02 Technológiai villanyszerelés**

32	71-002-74.1.2-0100044	Műanyag szigetelésű energiaátviteli kábel belsőtéri kábelvégkiképzése, hőre zsugorodó végelzárával, keresztmetszet: 4x50 mm <sup>2</sup> , 4x95 mm <sup>2</sup> Raychem végelzáró 4x70 mm <sup>2</sup>	2 db	0	0	0	0
33	71-002-75.1.3	Kábelcsatlakozás kialakítása bekötéssel, kábelér zömítéssel, keresztmetszet: 4x70 mm <sup>2</sup>	2 db	0	0	0	0
34	71-002-77.3	Műanyag szigetelésű energiaátviteli és irányítástechnikai kábel védőcsőbe húzása vagy bújtható kábel-tömbcsatornába fektetése, 2-15 m hosszú csőbe vagy csatornába, tömeghatár: 0.66-1.00 kg/m	4 db	0	0	0	0
35	71-002-81.1	Kábelárokban homokágy készítése 10 cm vastagságban, 0.40 m árokszélességig	104 m	0	0	0	0
36	71-002-84-0417011	Kábeljelző szalag elhelyezése PannonCom-Kábel műanyag kábeljelölő szalag, 100x0.2 mm	104 m	0	0	0	0
37	71-003-9	Vezetékösszekötők elhelyezése	180 db	0	0	0	0
38	71-005-1.1.2.2.2-0231349	Komplett világítási és telekommunikációs szerelvények, Fali kapcsolók elhelyezése, előre elkészített tartószerkezetre, falon kívüli, 10A kétpólusú kapcsoló vízmentes IP 44, IP 55 2 pólusú kapcsoló erős fényű glimmlámpával, grafitiszürke, IP44 SCHRACK EL SO  AQUA-TOP. Rugós kapocs - EL 441 219	6 db	0	0	0	0
39	71-005-1.1.2.5.2-0231343	Komplett világítási és telekommunikációs szerelvények, Fali kapcsolók elhelyezése, előre elkészített tartószerkezetre, falon kívüli, 10A alternatív (váltó) kapcsolók vízmentes IP 44, IP 54, IP 55 Alternatív kapcsoló erős fényű glimmlámpával, grafitiszürke, IP44 SCHRACK EL SO AQUA-TOP. Rugós kapocs - EL 441 649	6 db	0	0	0	0
40	71-005-1.11.2.1.1-0311244	Komplett világítási és telekommunikációs szerelvények, Csatlakozóaljzat elhelyezése, előre elkészített tartószerkezetre, falon kívül, 16A, földelt, egyes csatlakozóaljzat (2P+F) 2P+F csatlakozó aljzat, grafitiszürke, IP44 SCHRACK EL SO AQUA-TOP. Rugós kapocs - EL 445 009	6 db	0	0	0	0
41	71-005-2.53.2-0562009	Összeépíthető világítási és telekommunikációs szerelvények elemei; Kapcsoló/nyomó/csatlakozó betét elhelyezése fedéllel (keret nélkül), kétpólusú LEGRAND Valena kétpólusú kapcsoló fehér (Kat.szám:774402)	8 db	0	0	0	0

**02 Technológiai villanszerelés**

42	71-005-2.53.5-0562004	Összeépíthető világítási és telekommunikációs szerelvények elemei; Kapcsoló/nyomó/csatlakozó betét elhelyezése fedéllel (keret nélkül), alternatív (váltó) LEGRAND Valena váltókapcsoló fehér (Kat.szám:774406)	2 db	0	0	0	0
43	71-005-2.53.8-0562204	Összeépíthető világítási és telekommunikációs szerelvények elemei; Kapcsoló/nyomó/csatlakozó betét elhelyezése fedéllel (keret nélkül), telefon, TV, PC, audio LEGRAND Valena 1xRJ45 LCS2 Cat5e UTP informatikai csatlakozóaljzat. fehér (Kat.szám:774238)	1 db	0	0	0	0
44	71-005-2.63.1.1-0562061	Összeépíthető világítási és telekommunikációs szerelvények elemei; Csatlakozóaljzat (dugaszolóaljzat) elhelyezése, földelt. egyes LEGRAND Valena 2P+F csatlakozóaljzat fehér (Kat.szám:774420)	12 db	0	0	0	0
45	71-005-2.98.1.1-0562121	Összeépíthető világítási és telekommunikációs szerelvények elemei; Keret elhelyezése, egyes keret, vízszintes LEGRAND Valena egyes keret vízszintes fehér (Kat.szám:774451)	22 db	0	0	0	0
46	71-006-2.1-0317666	Jelzőlámpák, jelzőfények; Legrand Mosaic jelzőlámpa 2m, piros LED, 12-24V Szennyvizgyűjtő akna megtelt! (Vész - szint)	1 db	0	0	0	0
47	71-006-8.1-0120051	Fénykapcsoló: Fénykapcsoló elhelyezése sík szerelőlapra GANZ KK GFK 3 fénykapcsoló bekapcsolási megvilágítás: 10...25 lx	1 db	0	0	0	0
48	71-007-11.2.1.3-0313721	Egyéb kézi működtetésű terheléskapcsoló elhelyezése, műanyag tokozással, 63 A-ig, 3 pólusú GANZ KK KKM1-32-6002 3 pólusú. 0-1 állású be-ki kapcsoló	6 db	0	0	0	0
49	71-009-3.1.5-0000001	FE-jelű Főelosztó szekrény TERV szerinti szerelvényekkel, műhelyben előregyártva, helyszínen felszerelve, bekötve és üzembehelyezve	1 db	0	0	0	0
50	71-009-3.1.5-0000003	E1-jelű Elosztószekrény TERV szerinti szerelvényekkel, műhelyben előregyártva, helyszínen felszerelve, bekötve és üzembehelyezve	1 db	0	0	0	0
51	71-009-3.1.5-0000005	CSD-jelű csatlakozó szekrény, TERV szerinti szerelvényekkel, műhelyben előregyártva, helyszínen felszerelve. bekötve és üzembehelyezve	6 db	0	0	0	0

## 02 Technológiai villanszerelés

52	71-009-3.1.5-0000007	RT20/400 KRL - RT 20 kVAr 400/400V Automatikus Fázisjavító berendezés. Forgalmazza: KRL Kontroll Kft.	1 db	0	0	0	0
53	71-010-1.1.2.2.2-0627957	Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, tükrös, nyitott, fénycsöves kivitelben, T8, T12 fénycsöves elektronikával szerelt (A energia osztályú), káprázáskorlátozott (V, parabola tükrös) COMPASS MTL-236-35-11/F33  Mennyezeti lámpatest, hajlított acéllemez ház, fehérre szinterezve, magassfényű alumínium V reflektorok, sávos keresztlamellákkal. IP20	2 db	0	0	0	0
54	71-010-2.3.1-0157145	Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, zárt, izzós kivitelben normál és halogén izzólámpás (E14, E27, B22, GU10, R7s) ADRIA-1 műanyag lámpatest, IP54; E27 foglalattal, 1 db 23 W kompakt fénycsövel.	6 db	0	0	0	0
55	71-010-2.7-0628596	Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, zárt, LED-es kivitelben COMPASS CL1504 RING-LED 400 24W/4000K IP44 1920 lm Por- és páramentes lámpatest alumínium házzal és PMMA diffúzorral	5 db	0	0	0	0
56	71-010-2.7-0628604	Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, zárt, LED-es kivitelben COMPASS ANTAQ-LED-L15-10000-840-35-20. Por- és páramentes lámpatest, korrózió-, nedvesség-, sav- és tűzálló poliészter ház, akril vagy polikarbonát bura.  IP65, 67W	24 db	0	0	0	0
57	71-010-10.4.6-0143312	Kültéri fényvető elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, felületre szerelt kivitelben, szimmetrikus fényeloszlású, LED-es kivitelben VT 5948 LED reflektor, oldalfalra szerelve. Szm: +4,50 m 100-240V 20W, IP65, 6500K: 1700lm, /mérete: 150×143×26 mm/	3 db	0	0	0	0
58	71-010-10.4.6-0143313	Kültéri fényvető elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, felületre szerelt kivitelben, szimmetrikus fényeloszlású, LED-es kivitelben VT 5836 SLIM LED reflektor, Elötetőre szerelve.100-240V 50W, IP65, 6400K; 4250lm, /mérete: 194×237×38 mm/  (REKLÁMVILÁGÍTÁS)	2 db	0	0	0	0



**02 Technológiai villanszerelés**

59	71-010-11.1-0628527	Falon kívüli, vízmentes kültéri lámpák elhelyezése, min. IP 54, fénycsöves kivitelben COMPASS ANTAQ-258-35-21 Por- és páramentes lámpatest, korrózió-, nedvesség-, sav- és tűzálló poliészter ház, Akрил bura, burarögzítő csatok. IP65	3 db	0	0	0	0
60	71-010-12.1.1	Biztonsági világítás, Compass PANDORA P3 SE/AT 4W, 3 óra	2 db	0	0	0	0
61	71-010-12.1.1-0000002	Biztonsági jel, Compass HELIOS H53 SE/AT 0,5W, <3 óra	11 db	0	0	0	0
62	71-011-5.2.1-0620995	Fénycsövek. T8 egyenes fénycsövek OSRAM L36W fénycső	4 db	0	0	0	0
63	71-011-5.2.1-0620997	Fénycsövek. T8 egyenes fénycsövek OSRAM L58W fénycső	6 db	0	0	0	0
64	71-011-5.2.1-0620999	FÉNYFORRÁS HULLADÉKKEZELÉSI DÍJ	16 db	0	0	0	0
65	71-011-6.1.1.1.1.3.1	LED-es fényforrások, általános világítás céljára (fehér fényű), pontszerű kivitelben, hagyományos kialakítású (retrofit), Edison (csavaros), BRILUM LEDSTAR - E27/15W LED izzó. 3000K 1500Lm burás	6 db	0	0	0	0
66	71-012-3-0000001	Klíma berendezések elektromos bekötése.	3 db	0	0	0	0
67	71-012-3-0000003	Hűtő kompresszorok elektromos bekötése.	5 db	0	0	0	0
68	71-013-4.2.1-0555240	EPH kötés létesítése a műtárgy fém szerkezeteinél hegesztéssel, 25×5 mm KO 35 min. koracél laposacélból	80 m	0	0	0	0
69	71-013-4.2.1-0555242	Földelő összekötő, OBO RD10 horganyzott acél, a Pilléralapozásban (5fm/pillér). onnan felvezetve és a talpgerendában végigvezetve. Kötések hegesztett kivitelűek!	330 m	0	0	0	0
70	71-013-5.1-0310356	OBO - Felfogóród 0.50 m / 16mm horganyzott köracél, tető tartószerkezetéhez rögzítve.	6 db	0	0	0	0
71	71-013-5.1-0310357	OBO - Felfogóród 1,50 m / 16mm horganyzott köracél, tető tartószerkezetéhez rögzítve.	3 db	0	0	0	0
72	71-013-5.5.1-0555381	Rúdföldelő 25 mm átm. köracélból, elhelyezése a szükséges földmunkával, 4 m hosszú	1 db	0	0	0	0

**02 Technológiai villanszerelés**

73	71-013-5.8-0555312	Villám- és érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, mérési hely kialakítása (vizsgáló összekötő) OBO Vizsgáló doboz, Fém ajtóval, INOX m=0,5m	7 db	0	0	0	0
74	71-013-7.3-0310390	Érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése. Épületgépészeti csőhálózat földelő bekötése csőbilinccsel 1/2 - 1"	16 db	0	0	0	0
75	71-013-7.4	Érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, nagykiterjedésű fémtárgy földelő kötése	8 db	0	0	0	0
76	71-013-9	Érintésvédelmi mérés és jegyzőkönyv készítése mérőpontonként	220 mp*	0	0	0	0
77	71-013-9-0000002	Villámvédelmi szabványossági felülvizsgálat a 28/2011 ( XI. 06. ) BM szerint Jegyzőkönyvezéssel	3 klt	0	0	0	0
78	71-013-9-0000004	Erősáramú Berendezések Első Ellenőrzése jegyzőkönyvezése / MSZ HD 60364-6/2007. előírásai szerint /	3 klt	0	0	0	0
79	71-013-9-0000005	Megvalósulási tervdokumentáció elkészítése	3 klt	0	0	0	0
80	71-013-9-0000007	Szabvány szerinti baleseti figyelmeztető és elsősegély tájékoztató tábla	3 db	0	0	0	0
<b>Fejezet összesen:</b>						<b>0</b>	<b>0</b>

## 03 30kWp HMKE

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag Összesen	Díj összesen
<b>71 Elektromosenergia-ellátás, villanszerelés</b>							
1	71-001-11.2.1-0122010	Elágazó doboz illetve szerelvénydoboz elhelyezése. falon kívül, bármely méretben IP 66 védettségig EPH Kötő doboz - GEWISS GW44208 Műanyag doboz. Benne - OBO 1809 A5015111 - potenciálkiegyenlítő sín.	4 db	0	0	0	0
2	71-001-48.1.1.1.1-0540560	Kábeltálca elhelyezése, tartószerkezet nélkül. bármely szélességben, idomok nélkül, száraz belsőtéri használatra, szélesség: 200 mm-ig. oldalmagasság: 35-50 mm Vergokan KBSI 35×50 mm Kábelcsatorna fedéllel. tűzihorganzott.	160 m	0	0	0	0
3	71-001-48.1.1.1.1-0540564	Kábeltálca elhelyezése, tartószerkezet nélkül. bármely szélességben, idomok nélkül, száraz belsőtéri használatra, szélesség: 200 mm-ig. oldalmagasság: 35-50 mm Vergokan KBSI 35×100 mm Kábelcsatorna fedéllel. tűzihorganzott.	30 m	0	0	0	0
4	71-002-1.2-0213006	Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 4-6 mm <sup>2</sup> PannonCom-Kábel H07V-K  450/750V 1x6 mm <sup>2</sup> , hajlékony rézvezetővel (Mkh. zöld/sárga - EPH)	290 m	0	0	0	0
5	71-002-1.3-0213016	Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 10-16 mm <sup>2</sup> PannonCom-Kábel H07V-K  450/750V 1x16 mm <sup>2</sup> , hajlékony rézvezetővel (Mkh. zöld/sárga - EPH)	60 m	0	0	0	0
6	71-002-17.1-0339167	Híradótechnikai és vezérlőkábel elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 3-48 crü rézvezetővel, keresztmetszet: 1,0-2,5 mm <sup>2</sup> PannonCom-Kábel YSLY-JZ típusú vezérlőkábel 3x1 mm <sup>2</sup>	45 m	0	0	0	0
7	71-002-53.2-0336647	Műanyag szigetelésű energiaátviteli és irányítás-technikai kábel fektetése kézi erővel, kábelárokba vagy kábelcsatornába, keresztvező akadályok alatt, tömeghatár: 0,36-0,65 kg/m PannonCom-Kábel NYY-J 0,6/1 kV 5x6 mm <sup>2</sup>	20 m	0	0	0	0

**03 30kWp HMKE**

8	71-007-11.1.1.4-0318106	Schneider - VBD0-VZ11 tip. 25A, 4P, fi90, beki Kézi kapcsoló (**AC7 - jelű AC oldali Csatlakozó szekrény)	2 db	0	0	0	0
9	71-007-11.1.1.4-0318108	Schneider - VBD1-VZ11 tip. 32A, 4P, fi90, beki Kézi kapcsoló (**AC7 - jelű AC oldali Csatlakozó szekrény)	1 db	0	0	0	0
10	71-008-9.3.1-0623237	Kismegszakítók és kiegészítők elhelyezése kalapsínes szerelőlapra, "B", "C" és "D" jelleggörbével, Schneider Kismegszakító - iC60N / tervek szerinti értékekkel (**AC7 - jelű AC oldali Csatlakozó szekrény)	10 db	0	0	0	0
11	71-009-1.3.5-0633930	Schneider - Kaedra 13434 tip. 2×18 modulós műanyag szekrény, átlátszó ajtóval. IP65 (460×448×160 mm), az alábbi szerelvényekkel felszerelve, bekötve és üzembehelyezve. (**AC7 - jelű AC oldali Csatlakozó szekrény)	1 db	0	0	0	0
12	71-013-9	Villám és érintésvédelmi mérés és jegyzőkönyv készítése mérőpontonként	120 mp*	0	0	0	0
13	71-013-11.4.3-0310223	Villám- és érintésvédelmi hálózatok, túlfeszültség-levezető elhelyezése, kalapsínre szerelhető kivitelben. V50-B+C/4 tip. OBO túlfeszültség-levezető, (**AC7 - jelű AC oldali Csatlakozó szekrény)	1 klt	0	0	0	0
<b>75 Megújuló energiahasznosító berendezések</b>							
14	75-061-0-0000001	"Amerisolar" polykristályos napelem modul. AS-6P30-275 tip. 275W teljesítményű (18,50 kg/db)	112 db	0	0	0	0
15	75-061-0-0000002	Napelem termékdíj (57 Ft/kg)	112 db	0	0	0	0
16	75-061-0-0000003	KTFLS400 konzol + KTOPFC ellenoldali elem SRP tetőfedéshez, csatlakozó és kötő elemekkel kompletten szerelve.	312 klt	0	0	0	0
17	75-061-0-0000005	Alumínium profil sín (napelem rögzítésére)	224 m	0	0	0	0
18	75-061-0-0000007	Fronius Symo 15.0-3-M tip. 3f. Inverter.	2 db	0	0	0	0
19	75-061-0-0000009	**U3-jelű - DC oldali - csatlakozószekrény. Csatári PVT-1530-FO Kábelfogadó, TS35 kalapsínnel, Teli fedél +12× Wdu 6 Sorkapocsból összeépítve, helyszínen felszerelve, üzembehelyezve. IP65	2 klt	0	0	0	0
20	75-061-0-0000010	**K3-jelű - Santon PV-DFS-14 - DC oldali tűzeseti 4 pólusú, 850 V - 20 A főkapcsoló - Robosztus, UV-álló, vízhatlan (IP65)	2 db	0	0	0	0

**03 30kWp HMKE**

21	75-061-0-0000011	Solarflex 4mm2 szolár kábel Poliolefin/PUR duplaszigetelésű vezeték fotovoltaikus rendszerhez, sodrott rézvezetővel, 0,6/1kV névl. feszültségre.	590 m	0	0	0	0
22	75-061-0-0000013	MC4 szolár csatlakozó "female" (-)	6 db	0	0	0	0
23	75-061-0-0000014	MC4 szolár csatlakozó "male" (+)	6 db	0	0	0	0
24	75-061-0-0000024	Gépészeti és elektromos telepítés, daruzás, rakodás.	1 klt	0	0	0	0
25	K-tétel	HMKE-vel kapcsolatos az Áramszolgáltató felé történő ügyintézés költsége (igénybejelentés és csatlakozási dokumentáció elkészítése)	1 klt	0	0	0	0

---

**Fejezet összesen:**

---

**0 0**

---

**TERVEZŐI KÖLTSÉGBECSLÉS**  
Kondoros Hűtőház riasztó és videó rendszer

Riasztó						
Megnevezés	meny	egys	any.ár	Mdíj	anyag össz	Mdíj össz
Paradox SP6000 központ panel	1	db	0	0	0 Ft	0 Ft
Paradox LCD kezelő	2	db	0	0	0 Ft	0 Ft
Fémdoboz tamperkapcsolóval	1	db	0	0	0 Ft	0 Ft
Trafó PS-60H	2	db	0	0	0 Ft	0 Ft
Akkumulátor 12V7Ah	1	db	0	0	0 Ft	0 Ft
Nyitásérzékelő normál	5	db	0	0	0 Ft	0 Ft
Paradox 476 infra mozgásérzékelő	5	db	0	0	0 Ft	0 Ft
Kültéri hang-fényjelző 12V7Ah akkumulátorral	1	db	0	0	0 Ft	0 Ft
6x0,22 riasztó kábel	330	m	0	0	0 Ft	0 Ft
Nyomvonal kialakítása - műanyag cső, gégecső csatorna stb	250	m	0	0	0 Ft	0 Ft
Személyzet oktatása	1	db	0	0	0 Ft	0 Ft
GSM modul	1	db	0	0	0 Ft	0 Ft
<b>Nettó mindösszesen</b>					<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
<b>Riasztó nettó ÖSSZESEN:</b>					<b>0 Ft</b>	

Videó rendszer						
Megnevezés	meny	egys	any.ár	Mdíj	anyag össz	Mdíj össz
NVR5216-16P-4KS2 16 csatornás IP alapú rögzítő beépített POE switch-el	1	db	0	0	0 Ft	0 Ft
Wichester 4TB	1	db	0	0	0 Ft	0 Ft
IPC-HFW4431EP-SE - 4MP fix fókuszos éjjellátó IP kamera	7	db	0	0	0 Ft	0 Ft
UTP Cat5e kábel	400	m	0	0	0 Ft	0 Ft
Nyomvonal kialakítása - műanyag cső, gégecső csatorna stb	200	m	0	0	0 Ft	0 Ft
Egyéb szerelési segédanyag, rezsí anyag	1	szett	0	0	0 Ft	0 Ft
<b>Nettó összesen</b>					<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
<b>Videó rendszer nettó ÖSSZESEN:</b>					<b>0 Ft</b>	

A fenti árak nem tartalmazzák 27% ÁFÁ-t!

A rendszerre 1 év garanciát vállalunk

Az árajánlat 30 napig érvényes

Amennyiben az ajánlattal kapcsolatban kérdésük merülne fel akkor készséggel állunk rendelkezésükre!

Kelt: Békéscsaba 2019.01.14.

Szabó Gyula  
Csaba Talk Kft  
20/926-6853  
[szabo.gyula@csabatalk.hu](mailto:szabo.gyula@csabatalk.hu)



Név : Kondoros Város Önkormányzata

Cím : 5553 Kondoros, Hősök tere 4-5.

Kelt: 2019 év....01....hó...nap

Szám :.....

KSH besorolás:.....

Teljesítés:20.. év.....hó...nap

Készítette :.....

A munka leírása: Zöldség- és  
gyümölcs tároló hűtőházat kiszolgáló  
**közlekedési építmények**

Készült:

Költségvetés összesítő		
Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	0	0
1.1 Közvetlen önköltség összesen	0	0
2.1 ÁFA vetítési alap	0	
2.2 Áfa	27,00%	0
3. A munka ára	0	

\_\_\_\_\_  
Aláírás



## Munkanem összesítő

<b>Munkanem megnevezése</b>	<b>Anyag összege</b>	<b>Díj összege</b>
Irtás, föld- és sziklamunka	0	0
Helyszíni beton és vasbeton munka	0	0
Felszíni vízelvezetés, árok- és mederburkoló elemek	0	0
Útburkolatalap és makadámburkolat készítése	0	0
Kőburkolat készítése	0	0
Betonpálya-burkolat készítése	0	0
Út- és vasúti pályatartozékok készítése	0	0
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Irtás, föld- és sziklamunka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Dij egységre	Anyag összesen	Dij összesen
1	21-001- 12.2- 0310605	Facsemete ültetése, földlabdás vagy konténeres ACER PALMATUM (Japán juhar), K. 8/10 cm	4 db			0	0
2	21-001- 13.1.1- 0631101	Füvesítés sík felületen talaj-előkészítéssel, ....dkg/m <sup>2</sup> -.....minőségű fűmagkeverékekkel, gépi erővel KITE PÁZSIT fűmagkeverék, 40-50 dkg/10 m <sup>2</sup>	590 m <sup>2</sup>			0	0
3	21-001- 13.3.1- 0631101	Füvesítés 20%-nál nagyobb rézsűn, ....dkg/m <sup>2</sup> -.....minőségű fűmagkeverékekkel, gépi erővel KITE PÁZSIT fűmagkeverék, 40-50 dkg/10 m <sup>2</sup>	175 m <sup>2</sup>			0	0
4	21-003- 2.1.2	Közmű feltárása kézi erővel, talajosztály: III.	2 m <sup>3</sup>			0	0
5	21-003- 2.1.3	Hírközlési földkábel védelembe helyezése, szükség szerint kiváltása (előirányzat)	45 m			0	0
6	21-004- 1.1.3	Műtárgyakkal, épületekkel közvetlenül összefüggő feltöltések és előfeltöltések készítése (földműépítés töltés anyagból), gépi erővel, tömörítéssel	780 m <sup>3</sup>			0	0
7	21-004- 4.1.2- 0120125	Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél. homokos kavics alap-, és védőréteg	37 m <sup>3</sup>			0	0
8	21-004-7.1	Padka és középsziget készítése, felületrendezés tömörítéssel, helyszínről szállított anyagból, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, humuszos földanyagból	122 m <sup>3</sup>			0	0
9	21-005- 2.1.1	Csatorna, nyílt földárok építése, gépi erővel	28 m <sup>3</sup>			0	0
10	21-005- 2.1.4	Meglévő földárok tisztítása és profilrendezése gépi erővel	32 m			0	0
11	21-006- 1.1.3	Bevágási szelvény bővítése 3,00 m-nél kisebb vastagságban. földkitermeléssel, töltés- vagy depóniaképzéssel, tömörítéssel, szállítással, 50,1-100,0 m között (Alkalmatlan fedőréteg leszedése)	480 m <sup>3</sup>			0	0
12	21-011-5- 0235336	Töltésalapozás geotextiliával, nem szőtt geotextília. PP-ből, 160 g/m <sup>2</sup> területi sűrűségű, szakító szilárdság: 14/14 kN/m, robosztusság: GRK3	964 m <sup>2</sup>			0	0
13	21-011-6.2- 0235387	Talajstabilizálás, talajerősítés georáccsal csomóponti merev georács, PP-ből, szakító szilárdság: 40/40 kN/m, rácsméret: 40/40 mm	964 m <sup>2</sup>			0	0
<b>Munkanem összesen:</b>						<b>0</b>	<b>0</b>

Helyszíni beton és vasbeton munka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	31-001-2- 0451505	Hegesztett betonacél háló szerelése, építési síkháló; 100 x 100 mm osztással Ø 10,0 / 10,0 BHB55.50	0,356 t			0	0
2	31-001- 1.2.3- 0220748	Betonacél helyszíni szerelése, eherátadó acélbetét beépítése sima felületű Ø 25 B500 megfelelő bevonatokkal	4,428 t			0	0
<b>Munkanem összesen:</b>						<b>0</b>	<b>0</b>

**Szivárgóépítés, alagsövezés**

<b>Sz.</b>	<b>Tételszám</b>	<b>Tétel szövege</b>	<b>Menny.</b>	<b>Egység</b>	<b>Anyag egységár</b>	<b>Díj egységre</b>	<b>Anyag összesen</b>	<b>Díj összesen</b>
1	53-051-5.2- 0646052	Útpadka folyóka elemek elhelyezése előregyártott betonból, beton gerendába. agyaztra, CSOMIÉP útpadka folyóka elem 50/50/10 íves	19	m			0	0
<b>Munkanem összesen:</b>							<b>0</b>	<b>0</b>

Útburkolatalap és makadámburkolat készítése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	61-001-1.2	Útpálya és mechanikai stabilizáció bontása, géppel. hidraulikus bontófejjel (kerékpárút bontása)	11	m			0	0
2	61-002-1.1- 0130235	Mechanikailag stabilizált alaprétég készítése útgyaluval. M56 jelű, 15-25 cm vastagságban Útépítési zúzottkő, M56	379	m3			0	0
3	61-003-2.3- 0710010	Telepen kevert hidraulikus kötőanyaggal stabilizált alaprétegek készítése utókezeléssel. CKt-T2 jelű, cement kötőanyagú homokos kavics alaprétég	8	m3			0	0
<b>Munkanem összesen:</b>							<b>0</b>	<b>0</b>

**Kőburkolat készítése**

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	62-002- 1.4.1- 0610151	Kiemelt szegély készítése, alapárok kiemelésével, beton alapperendával és megtámasztással, hézagolással, előregyártott szegélykőből, 25 cm hosszú elemekből, beton útszegélykő, kiemelt, 25/30/15 cm	55 m			0	0
2	62-002-2.3- 0613250	Süllyesztett szegély vagy futósor készítése, alapárok kiemeléssel, beton alapperendával, hézagolással, 40 cm hosszú előregyártott beton szegélyelemekből, süllyesztett útszegélykő, szürke, 40/15/20 cm	94 m			0	0
3	62-002- 21.3- 0613950	Egyéb használatos szegély készítése, alapárok kiemeléssel, beton alapperendával, hézagolással, 100 cm hosszú elemekből, kerti szegélykő, szürke, 100x5x20 cm	16 m			0	0
4	62-003-8.1- 0613900	Tér- vagy járdaburkolat készítése, beton burkolókőből hálós, soros, halszálla, parketta vagy kazettás kötésben, zúzalékagyazatra fektetve, Frühwald Classic 10x20x6 cm normálkő, szürke	53 m <sup>2</sup>			0	0
5	62-003-10- 0617386	Térburkolat készítése parkolóhelyen, kisméretű gépkocsi forgalmú helyen, gyephézagos burkolókővel homokagyazatra fektetve, a hézagokat termőtalajjal(helyi anyaggal) kitöltve, gyeprácskő 60x40x10 cm, szürke	68 m <sup>2</sup>			0	0
<b>Munkanem összesen:</b>						<b>0</b>	<b>0</b>

**Betonpálya-burkolat készítése**

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	64-003-1.4- 0820120	Beton pályaburkolatok munkái, egyrétegű betonburkolatnál, vasalás, és hézagképzés nélkül, utókezeléssel, és felület érdesítéssel. Beton pályaburkolat C25/30-XF4-24-F2	154 m3			0	0
2	64-003-1.1- 0820110	Járda készítése, zsaluzási munkákkal, utókezeléssel, hézagkészítéssel, felület érdesítéssel kézi erővel, 12 cm vastagsággal, 1.0-3.0 m szélesség között C20/25-XF4-24-F2 betonburkolat (járda)	11 m3			0	0
3	64-006- 1.1.1	Vak vagy zsugorodási hézag készítése beton burkolatban, a kiöntés alá tömitőzsinór elhelyezésével, kenéssel és hézagkiöntéssel. hézagrés 3-4 mm szélességben, 60 mm mélységig, géppel fűrészelve. 8-10 mmx30 mm rávágással	1150 m			0	0
4	64-006-2.1	Terjeszkedési hézag készítése bentmaradó betétlemezzel és teherátadó csúszóacélbetét, valamint hézagtömitő zsinór elhelyezésével, kenéssel és hézagkiöntéssel, 20x30 mm-es rés feletti gépi vágással	15 m			0	0
<b>Munkanem összesen:</b>						<b>0</b>	<b>0</b>

Út- és vasúti pályatartozékok készítése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	68-002-1.6- 0020438	Közúti jelzőtáblák fémanyag úoszlopainak elhelyezése betonlappal, földmunkával. Horganyzott tartóoszlop 76x3000	1	db			0	0
2	68-002-2.1- 0020028	Közúti jelzőtáblák felszerelése 2-2 bilineskészlettel, tilalmi jelző tábla, fényvisszaverő, 600 mm HI	1	db			0	0
3	68-003- 1.3.2- 0020306	Útburkolati jelek készítése, oldószer nélküli termoplasztikus anyaggal. Tartós burkolati jel	10	m2			0	0
4	68-003-3.1- 0020281	Útburkolati jelek eltávolítása gépi jel	4	m2			0	0
<b>Munkanem összesen:</b>							<b>0</b>	<b>0</b>



Név : Kondoros Város Önkormányzata

Cím : 5553 Kondoros,  
Hősök tere 4-5.

Kelt: 2019 év....01.....hó...nap

Szám :.....

KSH besorolás:.....

Teljesítés:20.. év.....hó...nap

Készítette :.....

A munka leírása:

Zöldség és gyümölcs tároló hűtőház építése

**Kerítés építés**

A létesítmény helye:

Kondoros, Csabai út, hrsz: 2066

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Dijköltség
1. Építmény közvetlen költségei	0	0
1.1 Közvetlen önköltség összesen	0	0
2.1 ÁFA vetítési alap	0	
2.2 Áfa	27,00%	0
3. A munka ára	0	

\_\_\_\_\_  
Aláírás

## Munkanem összesítő

<b>Munkanem megnevezése</b>	<b>Anyag összege</b>	<b>Díj összege</b>
Zsaluzás és állványozás	0	0
Síkalapozás	0	0
Helyszíni beton és vasbeton munka	0	0
Fém nyílászáró és épületlakatos- szerkezet elhelyezése	0	0
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Zsaluzás és állványozás

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	15-001-2	Sávalap kétoldalas zsaluzása fa zsaluzattal, max. 0,8 m magasságig	10 m <sup>2</sup>	0	0	0	0
<b>Munkanem összesen:</b>						<b>0</b>	<b>0</b>

## Síkalapozás

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Dij egységre	Anyag összesen	Dij összesen
1	23-003-2- 0222210	Vasbeton sáv-, talp- lemezalap készítése szivattyús technológiával, .....minőségű betonból C16/20 - X0v(H) - 16 - F3 - CEM 32.5. m = 6,6 finomsági modulussal (talpgerenda)	3,5 m3	0	0	0	0
<b>Munkanem összesen:</b>						<b>0</b>	<b>0</b>

## Helyszíni beton és vasbeton munka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	31-001- 1.2.1- 0220956	Betonacél helyszíni szerelése függőleges vagy vízszintes tartószerkezetbe, bordás betonacélból, 4-10 mm átmérő között FERALPI hidegen húzott bordás betonacél, 6 m-es szálaban, BHB55.50 10 mm	0.25	t	0	0	0	0
<b>Munkanem összesen:</b>							<b>0</b>	<b>0</b>

Fém nyílászáró és épületlakatos-szerkezet elhelyezése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Dij egységre	Anyag összesen	Dij összesen
1	45-003-1.2- 0111172	Kerítéskapu elhelyezése kétszárnyú kivitelben, 6.00 m szabad nyílásméretig STEELVENT TÖHÖTÖM könnyű típusú kétszárnyú kapu szabad nyílás: 4.0 m-ig utólagosan tűzihorganyzott ST10/ háló 4000x1600 mm névleges méret, Cikkszám: 6K080404021800002	1 db	0	0	0	0
2	45-003- 1.14- 0110604	Kerítéskapu elhelyezése szabadonfutó kivitelben, 6.00 m szabad nyílásméret felett STEELVENT HUBA könnyű típusú úszókapu szabad nyílás: 7,0 m-ig utólagosan tűzihorganyzott ST10/ háló 7000x1600 mm névleges méret, Cikkszám: 6K080504021800004	1 db	0	0	0	0
3	45-004- 31.1.2- 0111698	Komplett. zárt. táblás ipari kerítésrendszer rögzítése, oszlopok, valamint mezők folyamatos elhelyezésével, fűrt pontalapokra, az alaptetek kiemelésével, bebetonozásával. normál terepviszonyok mellett 1,51-2,00 m kerítés magasság között STEELVENT  ST17/1N utólagosan tűzihorganyzott + porszórt (RAL6005), laposacél+köracél szállal merevített táblás kerítés, hossz: 2,5 m, rácsméret: 50x200 mm, huzalátmérő: 15x6x5 mm, magasság: 2 m. Cikkszám: 11010104010500222	188 m	0	0	0	0
<b>Munkanem összesen:</b>						<b>0</b>	<b>0</b>

**Zöldség- és gyümölcs tároló hűtőház építése**  
**Kondoros, Csabai út, hrsz.: 2066**  
**Vízellátás és szennyvíz elhelyezés építési munkái**  
**Közterületi (szolgáltatói) kiépítés**

***Főösszesítő***

Készült az összevont építőipari (ÖN) normarendszer alapján, 3600 Ft-os rezzi óradíjjal.

	Vízellátás	Tűzcsap telepítés	Összesen
1. Építmény közvetlen költsége	-	-	-
2. Tartalékkeret 0%	-	-	-
<hr/>			
3.1. ÁFA vetítési alap	-	-	-
3.2. ÁFA (27%)	-	-	-
<hr/>			
4. A munka ára	-	-	-

Békéscsaba, 2019. január hó

Véha Tamás

## Tételes költségvetés

**Zöldség- és gyümölcs tároló hűtőház építése**  
**Kondoros, Csabai út, hrsz.: 2066**  
**Vízellátás és szennyvíz elhelyezés építési munkái**  
**Közterületi (szolgáltatói) kiépítés**

### Vízellátás

### Összesítő

Készült az összevont építőipari (ÖN) normarendszer alapján, 3600 Ft-os rezszi óradíjjal.

	Anyagköltség	Díjköltség
1.1. 21. Irtás, föld- és sziklamunka	0	0
1.2. 54. Közmű csővezetékek és szerelvények	0	0
1.3. 82. Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése	0	0
1.4. 98. Egyéb járulékos munkák	0	0
<b>2. Építmény közvetlen költsége</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1. Tartalékkeret vetítési alap	0	
3.2. Tartalékkeret 0%	0	
<b>4.1. ÁFA vetítési alap</b>	<b>0</b>	
4.2. ÁFA (27%)	0	
<b>5. A munka ára</b>	<b>0</b>	

Békéscsaba, 2019. január hó

Véha Tamás



Nr.	Tételszám	Tételkiírás		Egységre jutó		Tétel ára összesen	
		menyiség	egység	Anyagár	Munkadíj	Anyag	Munkadíj

### 21. Irtás, föld- és sziklamunka

1.	21-003-6.1.1	Munkaárok földkiemelése közmű nélküli területen, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, dúcolás nélkül, 3,0 m <sup>2</sup> szelvényig	5,5	m <sup>3</sup>	-	-	-	-
2.	21-003-11.2.1	Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, gépi erővel, az anyag súlypontja 10,0 m-en belül, a vezeték (műtárgyat) környező 50 cm-en túli szelvényrészben	4,0	m <sup>3</sup>	-	-	-	-
3.	21-004-4.1.1	Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélességig, osztályozatlan kavicsból Nyers homokos bányakavics NHK 0/125 Q-T, Hegyeshalom	1,8	m <sup>3</sup>	-	-	-	-
4.	21-08-2.2.1	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, tömörségi fok: 85%	4,0	m <sup>3</sup>	-	-	-	-
5.	21-08-2.2.2	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, tömörségi fok: 90%	1,8	m <sup>3</sup>	-	-	-	-
6.	21-011-2.1.1	Fejtett föld és betontörmelék felrakása szállítóeszközre, géppel, elszállítás lerakóhelyre	1,8	m <sup>3</sup>	-	-	-	-

**Munkanem összesen:**

-	-
---	---

### 54. Közmű csővezetékek és szerelvények

7.	54-005-005.1	PE nyomócső szerelése, földárókban, idomok nélkül, csőátmérő: 20-50 mm PE víznyomócső szorító kötéssel, SDR11 (PN12,5) PE80, d 25 x 2,3 mm	7,7	m	-	-	-	-
----	--------------	---	-----	---	---	---	---	---

Nr.	Tételszám	Tételkiírás		Egységre jutó		Tétel ára összesen		
		menyiség	egység	Anyagár	Munkadíj	Anyag	Munkadíj	
8.	54-010-6.1.3.	Megfúró bilincs különböző anyagú csövek megfúrásával készülő, belső menetes leágazáshoz, DN 200 méretig, DN 80 HAWLE Hacom nyomás alatti megfúróbilincs DN 80, leágazás mérete 1"	1	db	-	-	-	-
9.	54-011-5	Nyomvonaljelző fektetése, 20 cm széles kék műanyag szalagból, műanyag csövek fölé	7,7	m	-	-	-	-
10.	54-016-6.1	Vízvezeték szakaszos és hálózati nyomáspróbája vízzel, 200 mm külső átmérőig	7,7	m	-	-	-	-
11.	54-016-7.1	Csővezetékek fertőtlenítése, 200 NÁ-ig	7,7	m	-	-	-	-
<b>Munkanem összesen:</b>							-	-
<b>82. Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése</b>								
12.	82-002-002.5.1.2.	Vízmérő elhelyezése, hitelesítve, kombinált vízmérő elhelyezése, karimás kötéssel csatlakoztatva, terv szerinti idomokkal együtt, hidegvízre, DN15 ZENNER-MNK Qn 2.5 vízmérő	1	db	-	-	-	-
<b>Munkanem összesen:</b>							-	-
<b>98. Egyéb járulékos munkák</b>								
13.	98-K-3	Invitel Zrt. Szakközeg biztosítása	1	Készlet	-	-	-	-
14.	98-K-5	Megvalósult létesítmény geodéziai bemérése	1,0	M.N.	-	-	-	-
<b>Munkanem összesen:</b>							-	-

## Tételes költségvetés

Zöldség- és gyümölcs tároló hűtőház építése  
Kondoros, Csabai út, hrsz.: 2066  
Vízellátás és szennyvíz elhelyezés építési munkái  
Közterületi (szolgáltatói) kiépítés

### Tűzcsap telepítés

#### Összesítő

Készült az összevont építőipari (ÖN) normarendszer alapján, 3600 Ft-os rezszi óradíjjal.

	Anyagköltség	Díjköltség
1.1. 21. Irtás, föld- és sziklamunka	0	0
1.2. 54. Közmű csővezetékek és szerelvények	0	0
1.3. 98. Egyéb járulékos munkák	0	0
<b>2. Építmény közvetlen költsége</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1. Tartalékkeret vetítési alap	0	
3.2. Tartalékkeret 0%	0	
4.1. ÁFA vetítési alap	0	
4.2. ÁFA (27%)	0	
<b>5. A munka ára</b>	<b>0</b>	

Békéscsaba, 2019. január hó

Véha Tamás

Nr.	Tételszám	Tételkiírás		Egységre jutó		Tétel ára összesen	
		mennyiség	egység	Anyagár	Munkadíj	Anyag	Munkadíj

### 21. Irtás, föld- és sziklamunka

1.	21-003-6.1.1	Munkaárok földkiemelése közmű nélküli területen, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, dúcolás nélkül, 3,0 m <sup>2</sup> szelvényig	7,4	m <sup>3</sup>	-	-	-	-
2.	21-003-11.2.1	Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, gépi erővel, az anyag súlypontja 10,0 m-en belül, a vezeték (műtárgyat) környező 50 cm-en túli szelvényrészben	7,0	m <sup>3</sup>	-	-	-	-
3.	21-004-4.1.1	Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélességig, osztályozatlan kavicsból Nyers homokos bányakavics NHK 0/125 Q-T, Hegyeshalom	0,5	m <sup>3</sup>	-	-	-	-
4.	21-08-2.2.1	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, tömörségi fok: 85%	7,0	m <sup>3</sup>	-	-	-	-
5.	21-08-2.2.2	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, tömörségi fok: 90%	0,5	m <sup>3</sup>	-	-	-	-
6.	21-011-2.1.1	Fejtett föld és betontörmelék felrakása szállítóeszközre, géppel, elszállítás lerakóhelyre	0,5	m <sup>3</sup>	-	-	-	-

**Munkanem összesen:**

-----

### 54. Közmű csővezetékek és szerelvények

7.	54-002-5.2.1.1.	Gömbgrafitos idom elhelyezése földárokban, karimás csatlakozással, PN 10-40, DN 80 göv. FF idom, PN10-16, DN80 L=500 mm	1	db	-	-	-	-
8.		Gömbgrafitos idom elhelyezése földárokban, karimás csatlakozással, PN 10-40, DN 80 göv. FF idom, PN10-16, DN80 L=1000 mm	1	db	-	-	-	-

Nr.	Tételszám	Tételkiírás		Egységre jutó		Tétel ára összesen	
		mennyiség	egység	Anyagár	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
9.		Gömbgrafitos idom elhelyezése földárókban, karimás csatlakozással, PN 10-40 göv. QN idom, karimás-talpas 90°-os ívidom, PN10-40, DN100		-	-	-	-
		1	db				
10.		Gömbgrafitos idom elhelyezése földárókban, karimás csatlakozással, PN 10-40 göv. T idom, PN10-40, DN80/80		-	-	-	-
		1	db				
11.	54-006-1.2.2	Karimás, tokos vagy hegeszthető elzáró és szabályozó szerelvények elhelyezése, ellenkarimák és kötések nélkül, tolózár DN 80 méretig HAWLE E2 gumiékszárású karimás tolózár vízre DN80 mm, GGG/EPDM epoxigyanta		-	-	-	-
		1	db				
12.	54-006	Kitörésbiztos földfeletti (HAWLE KTB 2B h8 ) h=1500 mm		tűzcsap	NA80	-	-
		1	db				
13.	54-006-004.2.1	Szerelvények kiegészítő elemei beépítési készlet felszerelése, DN 65-80 között Fix beépítési készlet 1,50 m, DN 80 tolózárhoz		-	-	-	-
		1	db				
14.	54-006-004.4	Szerelvények kiegészítő elemei, tolózárszekrény GGG kerek tolózárszekrény, fedőfestéssel, 200 mm Nr. 1650		-	-	-	-
		1	db				
15.	54-009-001.1.5	Karimás kötés készítése ivóvíz vezetékre, korrózióálló acélcsavarzattal, DN100		-	-	-	-
		6	db				
16.	54-021- 002.1.6.1	Öntöttvas flexibilis idomok szerelése, (epoxibázisú szinterbevonatú, korrózióálló acélcsavarzattal), földárókban, tetszőleges csőrendszerekhez, PN 10 - 16, SG-PAM UltraQUICK szélestűrészű karimaadapter, DN80, (85-105 mm), PN10-16		-	-	-	-
		2	db				

**Munkanem összesen:**

- -

Nr.	Tételszám	Tételkiírás		Egységre jutó		Tétel ára összesen	
		mennyiség	egység	Anyagár	Munkadíj	Anyag	Munkadíj

**98. Egyéb járulékos munkák**

17.	98-K-3	Invitel Zrt. Szakközeg biztosítása					
		<b>1</b>	<b>Készlet</b>	-	-	-	-
18.	98-K-5	Megvalósult létesítmény geodéziai bemérése					
		<b>1,0</b>	<b>M.N.</b>	-	-	-	-
<b>Munkanem összesen:</b>						<hr/> <hr/>	
						-	-

## ÉPÍTÉSZETI MŰSZAKI LEÍRÁS

Zöldség- és gyümölcs tároló hűtőház építése,  
5553 Kondoros, Csabai út, hrsz: 2066 alatti ingatlanon  
építészeti kivitelevéssel

### ELŐZMÉNYEK:

Kondoros Város Önkormányzata a TOP 1.1.3-16 Helyi gazdaságfejlesztés című felhívás keretében, a helyi termékek piaca jutását segítő agrár-élelmiszeripari fejlesztésként zöldség- gyümölcs tároló hűtőházat kíván létesíteni.

Az Építési kérelmére létesítmény építési engedélyt kapott.  
Építési engedély határozat adatai:  
lt. sz. XVII. 57-2/2019  
ÉTDR Ugyazonszító 201800076263,  
ÉTDR Iratazonosító IR-300004751/2019,  
építésügyi hatóság BEKESCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS JEGYZŐJE  
Békescsaba, Szent István tér 7.  
kelté Bekescsaba, 2019. január 7.

Az Önkormányzat az építvány kivitelezési tervdokumentácójának elkészítésére adott tervezési megbízást.

### AZ ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉG TÁRGYA, PROGRAMJA:

A zöldség- és gyümölcs tároló hűtőház megépítésével az Építető új szolgáltatást kíván biztosítani a helyi termékek részére, amelynek révén meg tudja oldani a megtermelt zöldek és gyümölcsök hűtött tárolását. Így a szezonon túl is meg tudja őrizni a termékek kiváló minőségét illetve a primer áruk megjelenését így friss áruval tudják ellátni a fogyasztókat.  
A vállalkozás új munkahelyek teremtését teszi lehetővé. A helyszín kiválasztásánál a kistervezői adottságok és a közlekedési kapcsolatok jelentettek fontos szempontot.

Építető a zöldség- és gyümölcstároló hűtőház építésével kapcsolatban az alábbi tervezési programot határozta meg:

#### Alapadatok

Építető Kondoros Város Önkormányzata

5553 Kondoros, Híadok tere 4-5

Építés helye 5553 Kondoros, Csabai út, hrsz: 2066

Telek területe 11642 m<sup>2</sup>

#### Funkcionális igények

A hűtőház megépítésével az Önkormányzat új szolgáltatást kíván biztosítani a helyi termékek és környékbeli vállalkozások részére, amelynek révén meg tudja oldani a megtermelt zöldek és gyümölcsök hűtött tárolását. Így a szezonon túl is meg tudja őrizni a termékek kiváló minőségét illetve a primer áruk megjelenését így friss áruval tudják ellátni a fogyasztókat.

#### Megújuló energia alkalmazásának igénye

Az épület gazdaságosabb, korszerűbb üzemeltetése érdekében megújuló energiaforrások részarány-növelése szükséges (pl. fotovoltaikus napelem rendszer telepítése).

#### Akadálymentesség biztosítása

A tervezett hűtőház nem közhatalmi építmény, így a létesítési, komplex akadálymentesítés nem követelmény. Az akadálymentesítés szempontjából az CTEK előírásának kell megfelelni.

#### Környezeti igények

A tervezésnél figyelembe kell venni a telek topográfiáját, a létesítmény környezetbe illesztését.

Az épület rendelkezése miatt szükséges személygépkocsi várakozó helyeket saját telek területűk biztosítani.

#### Bekelési költség

Az építési munkák átlagára 160 millió Ft + ÁFA ± 10% legyen.

### AZ ÉPÍTÉSZETI KONCEPCIÓ LEÍRÁSA:

#### Környezet:

A tervezésnél építési ingatlan Kondoros nyugati szélén, a települést átívelő 44. számú elsőrendű főút mellett található. Az ingatlan magja a 44. számú elsőrendű főúttól lesz megközelíthető egy új utcakiosztáson keresztül. A tervezett épület megközelítése a telek belül új belső uthalozattal lehetséges. A tervezett épület a projekt keretében kettessel kerül körbekerítésre, ill. a beközelkedéshez megfelelő méretű kapu kerül kiépítésre. A belső ut- és terburkolatok kialakítása így közforgalom elől elzárta terület lesz.

Az építési telek jelenleg beépítetlen, elhanyagolt földterület (növényzetel súrtan beépült). A telek a szomszédos telekhez és a környező utakhoz viszonyítva egy mélyebb felváltó terület. A telek felszínre egyenletes, észak-dél felé kelet-nyugat irányban is lejt. A terület sem helyi, sem műemléki védettség alatt nem áll.

A szomszédos ingatlanok mezőgazdasági művelésben állnak, alufasznosítottak, ritkán beépítettek. A telek igább környezetben lakóépületek találhatók a főút túloldalán a termelői feleltek.  
Az ingatlanok közötti kapcsolatait a vízvezeték, szennyvíz, elektromos áram) jelen fejlesztés keretében kell megteremtetni.

A Helyi Építési Szabályzat besorolása szerint a telek Gks-3 jelű építési övezetbe tartozik.

#### A telek adatai:

Ingatlan tulajdonosa (építető) Kondoros Város Önkormányzata  
Építés helye 5553 Kondoros, Csabai út, hrsz: 2066  
Telek területe 11642 m<sup>2</sup>

Telek területi besorolása Gks-3

#### A tervezett építmény rendeltetése: zöldség- és gyümölcs tároló hűtőház

#### Az építmény kialakításának, funkcionális felépítésének ismertetése:

##### Helyszínrajzi elrendezés

- Az építmény beépítés paraméterei
  - építési övezet besorolása Gks-3
  - telek területe 11642 m<sup>2</sup>
  - bruttó beépített alapterület 663 91m<sup>2</sup>

A hűtőház egy új csarnokban kerül kialakításra a város szélén (található kereskedelmi szolgáltató gazdasági terület (Gks-3) építési övezetű besorolása ingatlanon. A telek az önkormányzat tulajdonában van.

A hűtőházban 4 db, egyenként kb. 100 m<sup>2</sup> alapterületű hűtött tároló (+3/+5°C) és egy mélyhűtő tároló (-18/-20°C) szükséges kialakítani. A hűtött tárolók szabad belmagassága 4,0 m legyen.

A hűtőházak esetében a hűtött kamrák közepétől nem nyúlhatnak a szabadba ezért a hűtött tárolók előterében egy manipulálni rész kerüljön kialakításra. A manipulációs terben csak a termékek be- és kiadása lehetséges. A betárolt termékek biztonságos mosása nagy volumenű válogatása valamint az úres göngyöleg mosása és tárolása nem az Üzem területén történik. A hűtőházba csak megfelelően előkészített és válogatott termékek érkezhetnek.

Betárolható termékek: hosszú tárolási idejű zöldek (burgonya, edesburgonya, nagymafélék, gyökérzöldségek, kaposztafélék), edesgyümölcsök (alma és körte), illetve a nyári gyümölcsök (nyárgyümölcsök), a göngyöleg mozgatása kezelt a rakatok mozgatása kézi, raklapmozgató berendezéssel, illetve gyökérzöldségek, elektromos tartókonval történik.

A 4-5 fő dolgozó részére szociális helyiségek alakítandók (dolgozó zuhanyzó, WC, elkezo-pheno), a hűtőház üzemeltetéséhez kapcsolódóan egy iroda helyiséget is ki kell alakítani.

Az épület hasznos alapterülete max. 600 m<sup>2</sup>.

A telek megközelítésére új közúti csatlakozást kell kialakítani. A szállító járművek manőverezéséhez illetve a be- és kiadással helyi gépjárművek biztonságára az épület előtt egy szűk, de járható rakodóhelyet kell kialakítani.

A tervezett hűtőházhoz kapcsolódó gépjármű forgalom átlagosan napi 2 db N1 kategóriájú áru fuvarozásra használt 3,5 tonnát meg nem haladó legnagyobb tömeggel rendelkező jármű és 2 db N2 kategóriájú áru fuvarozásra használt 3,5 tonnát meghaladó, de 12 tonnát meg nem haladó legnagyobb tömeggel jármű, valamint 3 db M1 kategóriájú, személyszállításra használt jármű, amely a vezetőülésen kívül legfeljebb nyolc ülőhelytel rendelkezik.

A tervezett hűtőházhoz kapcsolódó legnagyobb gépjármű forgalom betakarítási időnapon napi 10 db N1 kategóriájú áru fuvarozásra használt 3,5 tonnát meg nem haladó legnagyobb tömeggel rendelkező jármű, 5 db N2 kategóriájú áru fuvarozásra használt, 3,5 tonnát meghaladó, de 12 tonnát meg nem haladó legnagyobb tömeggel jármű, valamint 5 db M1 kategóriájú személyszállításra használt jármű, amely a vezetőülésen kívül legfeljebb nyolc ülőhelytel rendelkezik.

Betakarítási időnapon, átlagosan (havonta) 1-2 alkalommal egy-egy N3 jármű kategóriájú áru fuvarozásra használt, több mint 12 t megengedett legnagyobb össztömegű tehergépkocsi is érkezhet.

#### Anyaghasználati igények

A korszerű építéstechnológiai alkalmazása miatt: igény a kőzetgyantaanyag építésre.

#### Közművek

A telek előtt közterületen rendelkezésre állnak a szükséges közművek. A meglévő közműhálózatra alapozva a víz, szennyvíz, elektromos áram kapacitásbővítés kerül megvalósításra.

A telek megközelítésére új közúti csatlakozást kell kialakítani.

#### Épületgépészeti, építványi, hőszigetelési igények

Építésgazdálkodási, intézkedések keretében az új épületet úgy kell tervezni, kialakítani, megépíteni, hogy annak energiájában a megközelítés a 2006 (V. 24.) T/31. számú törvény szerinti előírásoknak, a helyiségek fűtési és használati melegvíz igénytel elektromos áram energianyújtására alapozva kell biztosítani. Tervezési és a gépészeti berendezések minimálisra csökkentésére. Kiemelt figyelmet kell fordítani a hőszigetelésre, a hőszigetelésre.

#### Vagyontvédelem igények

Az ingatlan védelme biztosítására az épületet kettővel szükséges körbekeríteni.

- beépítési százalék 5,7%
- zöldfelület területe 564,25m<sup>2</sup>
- zöldfelület 48,9%
- teljesen padlászint 20 00 = 86 50 m<sup>2</sup>

A hűtőház az E-01 Helyszínrajzi területen jelölt helyen szabadon állhat. Kerül elhelyezése az északi telekhatártól 12,00 m-től az északi telekhatárral párhuzamosan, a keleti oldalkert földi építési határvonalhoz illesztve.

A telek kialakított közlekedési rend szerint egyenlő személynél és teherforgalmi bejárattal lehetséges. Az új épülethez tartozó személyforgalmi parkoló az épület északi homlokzata előtt az előkertben kerülnek kialakításra összesen 6 db.

A telekterületen a rakodási idejére az épület nyugati oldalán parkoló valamint történik az áru be- és kiadása is. A kialakított utóhalozat tartalmazza a felálló zonákat és a szállító járművek manőverezéséhez megforduláshoz szükséges helyi gépjárműket.

A közművek és csatlakozó mutatók a helyszínrajz elől helyen kerülnek kialakításra. A vagyontvédelem biztosítására a telek egy részét táblas drotonatos kerítéssel tervezünk körbekeríteni. A szállító járművek beközelítéséhez egy nagy méretű uszókápu biztosítja majd. Az épület padlóra a szomszédos telek jelenlegi teraszszintjéhez igazított a telek talajmechanikai és talajvíz viszonyait figyelembe véve.

#### Alaprajzi elrendezés

A hűtőház földszintes kialakítású, befoglaló mérete 13,70 x 33,10 m, ereszmagassága ~5,00 m, tetőhajlássága 8,5°. A befoglaló terület felül egy kb. 4,0 m széles lapostető kialakítású szociális rész található a vizsgáló egységekkel.

A hűtőházban az építési igényeknek megfelelően 4 db hűtött tároló (+3/+5°C) és egy mélyhűtő tároló (-18/-20°C) tervezünk. A hűtött tárolók szabad belmagassága 4,0 m.

A hűtőházak esetében a hűtött kamrák közepétől nem nyúlhatnak a szabadba ezért a hűtött tárolók előterében egy manipulálni rész kerüljön kialakításra. A manipulációs terben csak a termékek be- és kiadása lehetséges. A betárolt termékek biztonságos mosása nagy volumenű válogatása nem itt történik. A hűtőházba csak megfelelően előkészített és válogatott termékek érkezhetnek.

A technológiai berendezések elhelyezése egy gepnázat is kialakítandó.  
A szociális épület részére (4-5 fő) öltöző, zuhanyzó, WC-t, pihenő/étkezőt és egy áruválogató helyiséget terveztünk.

#### Technológiai leírás:

Építető a hűtőház megépítésével hűtött tároló hűtött áru raktározására, betárolás szolgáltatást kíván biztosítani a helyi termékek és a környékbeli vállalkozások számára.

A 4 db 0 °C feletti üzemelő hűtőkamra a hosszú tárolási idejű zöldek hűtött tárolására alkalmas (burgonya, edesburgonya, nagymafélék, gyökérzöldségek, kaposztafélék), edesgyümölcsök (alma és körte), illetve a nyári gyümölcsök tárolására is alkalmas.

A hűtőházban egy kisebb méretű mélyhűtő kamra (-18/-20 °C) is kialakításra kerül.  
A hűtőkamrák előtt kialakított manipulációs terület hűtött. A manipulációs terben csak a termékek be- és kiadása lehetséges. A betárolt termékek biztonságos mosása nagy volumenű válogatása nem itt történik. A hűtőházba csak megfelelően előkészített és válogatott termékek érkezhetnek.

A be- és kiadással áru mennyiségének nyilvántartása megköveteli a raklapmozgató, dokumentációs számítógépes szoftver alkalmazásával történik. A megfigyelés feltételeként történik, ennek egyik nagy előnye, hogy a minőség (személyre szabott) átvetel is egyidőben megvalósul.  
Az átvetel során a beszállított teleket egyenként meg kell jelölni, különben az azonosíthatóság és a nyomonkövethetőség nem biztosítható.

#### Építési

Az 1.sz. hűtőkamra építési engedélynyújtókat kerül kialakításra.

#### Hűtő tárolás:

A hűtő tárolókban a terem hőmérsékletet Sierco gyártmányú elpárolgatók segítségével állítjuk be melyeknek működését elektronikus érzékelő- és vezérlőegységek segítik. A szükséges hűtőteljesítményt hűtőkamrákban Frascold gyártmányú aggregátok biztosítják.

A zoldas- és gyümölcsárak tárolására megfelelő hűtőter hőmérséklete +3/+5 °C.

A zoldas- és gyümölcsfélék tárolására műanyag rekeszeket (M50 M30 M10 műanyag rekeszek) használunk. A műanyag göngyölegek alapanyaga alacsony nyomású, napszár ellen stabilizált polietilén (M jelű). A göngyölegek 40 °C-tól a magyariszág klíma szerinti bármilyen hőmérsékletig használhatóak. A rekeszek alsó és felső kiképzése biztosítja az elcsúszásmentes egymásra rakhatóságot és magasság meretől függetlenül a csereszabababát. A rekeszek teherbírása 400 kg.

Az egyes göngyölegek ráklopoknál kerülnek elhelyezésre. A ráklopok méret 1200 x 600 mm, célszerűen elhelyezve négy rekesz illve ládászlop helyezhető el. A rakodási magasság a lámpa toltatásának ismeretében számítható ki, általában 1,5 m rakodási magassággal számolunk. Ezek szent 3 db M50-es vagy 5 db M30-as vagy 10 db M10-es láda illve rekesz helyezhető egymásra egy rákloplapon (megfelelő tömegű toltó esetében).

Meghatározott számú rekesz, illetve láda mágyázása után immét rakodólap következik. Rakodólapos tartóskor a rakodólap és az alá kerülő göngyölegek között egyenletes teherelosztásról is gondoskodni kell.

A rakókat megfelelő elrendezésben kell elhelyezni a hűtőkamrákban a helytelen rakat elhelyezés melegsékként hat a hűtőtárolóban. A tároló padozatára célszerű a rakat-tervet feltölteni. A levegő-nyomás érdekében a felső ládászlop fölött és a mennyezet között megfelelő tavolságot kell kihagyni (50-80 cm). Az optimális ládászlop és elpárolgató ventilációs irányában annak elhelyezkedésétől a levegő mennyiségétől és a láda nagyságától függ. A rakatórban, hosszirányban a rakat-nyomás legalább 3-10 cm legyen, egyes esetekben 20-25 cm lehet keresztirányban a rakat-nyomás 3-5 cm között mozogjon.

Anyagmozgatás a göngyöleg mozgatása kezével a rakók magassága kezi ráklopmozgató bekaival illetve gyalgó-zseffésű elektromos targoncával történik.

A tervezett építményben munkavégzés folyik. Dolgozó létszám 5 fő (1 fő telepvezető 4 fő fizikai munkás (ebből min. 2 fő targoncavezető).

A dolgozók részére jogszabály szerinti szociális helyiségek (toilet, WC, étkező) kerülnek kialakításra (WC, étkező, ill. B) SzCSM-EUM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimums szintjéről).

A tervezett helyiségekben mindenhol vízmentes és vízzel takarítható padlóburkolat készül.

A tartáshoz szükséges víz az előtérben elhelyezett falikut alatt kialakított beszívó szelepes vízellátó hely biztosítja. A takarító víz a falikuton onk. A takarító kúszó takarító ceg vegzi. A takarító szerelék és eszközök a szellőző helyiségekben elhelyezett zárt szekrényben tartódnak.

A feltehető hulladékok elbirtoklására 120-es műanyag hulladékgyűjtő edényben elváltókat (kommunális hulladék és zöldhulladék) gyűjtőtartókba, majd a település szervezett szállításra kerülnek, keretében a befogadó személtelére jutnak.

Hűtős gépészeti (HŐVIAH HŰTŐ ÉLMATECHNIKAI) Műszaki rajzok és rajzok

#### Hűtő tároló 1 (redhűtő)

Tároló 1 (Hűtő) mérete 3 57\*10 70x4 00m=366 m3

Aggregat: Frascold LBT-S2056-3Y-2T (meret: 1570\*830\*654 mm)

Hűtőteljesítmény 26kW

Környezet +35C

Hűtőközeg R434A (vagy valto közegel)

Elpárolgató Sierco KM 454 (meret: 1640x600 mm)

Elpárolgató lámella osztas 7mm

Elpárolgató leolvasztas Elektromos

Terhőmérséklet +3/+5C

Elektromos betap.geny. 13kW 3f

#### Csarnok szerkezet:

A csarnok szerkezetet statikailag méretezett külsőben alumínium és belsőben acél szerkezetek alkotják. A csarnok falak 5,40 m keretláb távolsággal a tető hajlásszöge 8,5%, a szükséges hosszúságokkal a szerkezetekkel lenyújtó szerelvényekkel. A keretlábak szilárdan HGA szelvényen, melyek fent szaruként, de kövület nélkül kapcsolódnak a rúdos lábról, az alapozó padra - az alapozási költségek csökkentése céljából - csatlakozással illesztődnek.

A tető és az oldalfal kerényfalú, horganyzott acél-szelvény tetőszelvényekre és falaz gerendasztra szerelt trapezlemez lehatárolással tervezett.

#### Hűtőterek terelhatárolása

Működési oldalon horganyzott acélelemző fegyverzett szendvicspanel (aható oldalon 25 mm-es vastag

pódszter alapú feltekbevonattal).

Külső oldali szendvicspanel vastagsága 15 cm U=0,15 W/m2K

Belső oldali szendvicspanel vastagsága 12 cm U=0,18 W/m2K

Belső oldali szendvicspanel vastagsága 10 cm U=0,22 W/m2K

Mélyhűtő tároló határoló szendvicspanel vastagsága 17 cm U=0,13 W/m2K

Az alkalmazott szendvicspanel lementes PUR ill. PIR-hab hőszigetelésű a szükséges gyári kötőelemekkel és szerelési segédanyagokkal.

A mélyhűtő tárolóba nyomáskégyenlítő szelep kerül beépítésre.

#### Padló szerkezet:

A hűtő tárolókban 2 rög PE fóliából kialakított talajnedvesség elleni szigetelés, majd 10 cm vastag 1500 kg/m<sup>2</sup> teherbírási hozógetelés tervezett.

A mélyhűtő tárolóban elektromosan hűtött vasbeton lemez készül 12 cm vastagságban, majd a talajnedvesség elleni szigetelés elkészítése után 15 cm vastag 1500 kg/m<sup>2</sup> teherbírási hozógetelés kerül elhelyezésre.

Ipán betonburkolat készül 18 cm vastagságban acélhajlas betonból gépi simítással pormentes kivitelben rugalmas alátalozó réteggel.

A hűtő tárolókban a panelek redőlmére 45 cm magas 10 cm vastag beton lábazat készül, okkersárga színű betonfestékkel festve.

#### Nyílászárók:

A hűtő tárolókban 2000/2400 mm tiszta méretű, 80 mm vastag, egyzárnyú hűtőkamra tolaajk készülnek kuszob nélkül, kezi nyílással belülről vezénylővel zárható kivitelben.

A mélyhűtő tárolókban 2000/2400 mm tiszta méretű, 100 mm vastag, egyzárnyú mélyhűtő-hűtőkamra tolaajk készül kuszob és toltatással, kezi nyílással belülről vezénylővel zárható kivitelben.

A manipuláló helyiségre 3000/3000 mm névleges méretű, Hermann szekcionált ipán kaput tervezünk, hozógetelési kivitelben, 1 sor ablak elemmel, gépi működtetéssel zárható kivitelben.

Az egyéb nyílászárók korszerű, hőhímentes műanyag profil szerkezetűek (Rehau Brillant Design 70). Az ablakszárnyak 3-as utközessel 2-zeres rugalmas tomlatt utközessel kerülnek kialakításra.

Az ablakszárnyakba 3 rétegű (4-12-4-12-4) hőszigetelő üvegezés kerül beépítésre, gáztöltött (argon) üvegezéssel.

#### SZOCIÁLIS ÉPÜLETREZÉS:

##### Terelhatárolás:

A szociális épületre szociális terelhatárolása 12 cm vtg Lindab/Val falpanellel tervezett. A szendvicspanel belső oldalon horganyzott acél profilvázra szerelt 1x12,5 mm gipszkarton előtéffel készül.

##### Fal szerkezet:

A totem falazat kialakítású acél magassárolás trapezlemezben elhelyezett hő- és vízszigetelő réteggel átkialakított moze rejtett csapadékvíz elvezető vápacsatornával.

#### Hűtő tároló 2, 3, 4

Tároló 2 mérete 8 87\*10 70\*4 00m=379 m3

Tároló 3 mérete 8 87\*10 70\*4 00m=366 m3

Tároló 4 mérete 8 87\*10 70\*4 00m=379 m3

Aggregat: Frascold LBT-S1242-3Y-2T (meret: 1570\*830\*654 mm) hűtőkamrákért 1-1 db

Hűtőteljesítmény 20kW

Környezet +35C

Hűtőközeg R404A (vagy valto közegel)

Elpárolgató Sierco KM 453 (meret: 1640x600 mm) hűtőkamrákért 1-1 db

Elpárolgató lámella osztas 7mm

Elpárolgató leolvasztas Elektromos

Terhőmérséklet +3/+5C

Elektromos betap.geny. 13kW 3f

#### Mélyhűtő tároló

Fagyasztó mérete 5 05\*5 44\*3 98=109 m3

Aggregat: Frascold LBT-Q528-3Y-2T (meret: 1370\*762\*689 mm)

Hűtőteljesítmény 53kW

Környezet +35C

Hűtőközeg R404A (vagy valto közegel)

Elpárolgató Sierco KM 352 (meret: 1736x600 mm)

Elpárolgató lámella osztas 7mm

Elpárolgató leolvasztas Elektromos

Terhőmérséklet -18/-20C

Elektromos betap.geny. 4kW 3f

#### Munkahelyi higiénia

Hűtő tároló

### ALKALMAZOTT ANYAGOK, SZERKEZETEK:

Valamennyi betervezett építőanyagot a tűzvédelmi követelményeknek meg kell felelni: a tervezett anyagoknál teljesítmény nyilatkozattal kell rendelkezni. A betervezett anyagoknál a tűzvédelmi követelményeknek való megfeleléssel és tervezési hozzájárulással lehet.

Jellemző építészeti szerkezetek alkalmazott építési technológiák

#### HŰTŐHÁZ.

##### Földmunka

A területön talajmechanikai szakvélemény készítése szükséges, mely megadja a talaj rétegösszetételét és tervezési adatokat nyújt az alapozás tervezéséhez.

A telek a szomszédos telekhez és a környező utakkal viszonyítva egy mélyebben fekvésű terület. Az épület helyén és környezetében terelrendezést kell vezetni, a jelenlegi növényzet ki kell utáni a humuszot le kell szedni. A terület egyenletlen a mélyedések és kiemelkedések rendezése szükséges.

A tervezett épület alatt és környezetében változó vastagságban (50-90 cm) feltöltést kell készíteni (teremtőteltség 9%)

##### Alapozás

Az épület alapozása statikailag méretezett vasbeton pillárral és monolit vasbeton talpgerenda rendszer. A keretoszlopoknál az alapozáshoz tartozó felépítése a tervezett statika vázának megfelelő szerelvény segítségével történik.

A kivitelezéshez külön tartó szerkezetet tervezünk.

##### Változatok

A kivitelezési dokumentációban 10 cm vtg gipszkarton válaszfalak készülnek, 75 mm horganyzott acélprofil vaszerkezettel 2x1 rög 12,5 mm vtg gipszkarton lap borítással a vaszerkezet között, ásványgyapot hangszigeteléssel glettelt festett felülettel.

##### Padló szerkezet

A külső oldali rész helyiségekben 12 cm vastag padlólemez készül, amelyre bitumenes kőlisztos után 1 rög modifikált bitumenes vízszigetelő lemez talajnedvesség elleni szigetelés kerül beépítésre. Ezt követően 10 cm vtg EPS 100 lépésálló hőszigetelésen, üszített 6 cm vtg aljzatbeton készül. A hőszigetelés és az aljzatbeton 1 rög PE fóliával technológiai szigetelési keret kialakításra

##### Nyílászárók

A külső nyílászárók korszerű, hőhímentes műanyag profil szerkezetűek (Rehau Brillant Design 70). Az ablakszárnyak 3-as utközessel 2-zeres rugalmas tomlatt utközessel kerülnek kialakításra.

Az ablakszárnyakba 3 rétegű (4-12-4-12-4) hőszigetelő üvegezés kerül beépítésre, gáztöltött (argon) üvegezéssel.

A belső válaszfalak acélelemző tokszerkezettel és acélelemző borítású ajtókkal kialakított Novoterm BPA ajtó.

##### Almennyezetek

A szociális épületre szociális almennyezetek kialakításra kerülnek, 1x12,5 mm gipszkarton előtéffel készült.

##### Padló- és falburkolatok

A helyiségekben greslap padlóburkolat készül, ragasztva. Padlóburkolat anyaga Zolakerámia Z-GRES ZGSA3203 padlóburkoló méret 30x30x0,75 cm, felület matt szín, antiract, ragasztva 2 mm vastag szurke fugával.

Az E-14 Padlóburkolat területeken csempe falburkolat készül.

Csempe falburkolat anyaga Zolakerámia ARCHITECT-CARNEVAL ZBR322 falburkoló méret 20x30x0,7 cm felület matt szín, fehér ragasztva 2 mm vastag szurke fugával (záró sor alatt 1 sor Zolakerámia ARCHITECT-CARNEVAL ZBR578 méret 20x20x0,7 cm felület matt szín, antiract, ragasztva 2 mm vastag szurke fugával).

A zuhanyzó helyiségekben kent fólia (MAPE) Választásból használni viz elleni pádó- és csapóvízmentes kivitel falazatokon 2,00 m-g gáztöltéssel kell készíteni. A zuhanyzó helyiségek burkolatára padlószigetelőt kell beépíteni, melybe a használati víz elleni szigetelési befejező kell vezetni.

##### Belső felületvézések

A kivitelezési dokumentációban az oldalfalak és a mennyezet glettelt festett kivitelben készülnek.

#### KÉPÍTÉS:

Az épület körül részben a telekhatáron a saját telken álló 3D pontszerű, táblas dírtornyos, pl Galaxia HNZ táblas dírtornyos, készül horganyzott acél oszlopokkal. Személy- és gépjárműforgalmi bejáratok egy 7 m széles acél szerkezetű ipán oszlopok készül tűzhorganyzott felületképzéssel.

A telek jelenlegi beépítéssel nem érintett részeken megközelítésre egy kétszárnyú szervizkapu is létezik.

### AZ ÉPÍTMÉNYBE BETERVEZETT ÉPÍTÉSI TERMÉKEKRE VONATKOZÓ TELJESÍTMÉNY-JELLEMZŐK MEGHATÁROZÁSA:

Jelen dokumentációban egyértelműen beazonosítható termékek kerültek megjelölésre az elvart minőség meghatározása érdekében a konkrét termékekkel egyenértékű minőségű és egyben azonos funkcióú termékek helyettesíthetők.

A betervezett anyagok minőségükre rendelkezik ETA/AME/CE minősítéssel.



Betonok	tartoznak ezen tervhez szerelt
Betonacélok	tartoznak ezen tervhez szerelt
Acélacélok	tartoznak ezen tervhez szerelt
Ódófal burkolat	Lindab LVP20
Szendvicspanel	Lindab/All falpanel
Válaszfal	Rinofal szerelt válaszfal
Almennyezet	R-gipsz almennyezet rendszer
Hűtőház szerelvénypanel	METAL SHEET PUR hűtőház szendvicspanel
Tetőfólia	Lindab LTP45
Bádorszerkezetek	Lindab PLK sádméz
Függelészrafona és falólyók	Lindab Ra néma araszlaton rendszer
Homokszórónyászárók	RÉNAU Brabant Design 70 átlakprofil rendszer
Kapu	Hőmérési pan szelecionál kapu
Hűtőházi ajtó	Ígádosor hűtőházi ajtó
Belső ajtó	Revoform BPA porizom acél ajtó
Falólyók	Függelész Classic faló
Greslap padlóburkolat	Zalakerma Z-CRIS ZudAL33 padlóburkoló máter 51x100x15 cm
Csempe falburkolat	Zalakerma ARCHITECT-CARTEVAL ZBR302 falburkoló
Burkolat ragasztó	weber col, promax ragasztóhabarcs
Fugázó anyag	weber col, flexi és fugázóanyag
Modifikált bitumenes vízszigetelő lemez	ICOPAL E-G 4 P K Extra SBS-modifikált bitumenes vízszigetelő lemez
Bitumenes vízszigetelés	ICOPAL SEMPLAST PRIMER Speed SBS bitumenes vízszigetelő alapozó
Kerti szigetelés	MAPEI Mapelepis
Csappadékvíz ellenszigetelés	MAPEI Mapeplan T M 15
Lépcsőálló EPS hőszigetelés	AUSTROTHERM AT 11-150
PE fólia	0,2 mm Masterplast regenerált PE fólia
Belső falazat	Süprák T falazat
Lábzető díszítő varólat	weber pas mozaik

#### Megjegyzés:

Amennyiben gyártó vagy típus hivatkozás illetve márkanev szerepel a dokumentációban, az a tárgy jelölésére, a minőségnek és az igényeknek egyetemes meghatározását szolgálja, bármely más azáltal egyenértékű ill. jobb megoldás és jobb műszaki paraméterekkel rendelkező anyag alkalmazása esetén megengedhető, az Építési és Tervező hozzájárulásával. A dokumentációban szereplő gyártó gyártmány vagy típus meghatározza az adott anyag szerkezet vagy berendezés műszaki paramétereit, műszaki előírásait, speciációit, illetve ezen felül a látható és vizuálisan megjelenő anyagok szerkezetek és berendezések esztétikai, építészeti stílusos felületkezelési, elemzést (a létesítmény anyagait, az elvárásokkal egyetemes). Az elvárásokkal egyetemes azáltal egyenértékű megoldás alkalmazása esetén legalább a dokumentációban szereplő gyártó gyártmány vagy típus által meghatározott műszaki paramétereit, előírásokat, speciációkat és különösen az esztétikai, építészeti stílusos felületkezelési, elemzést kell teljesíteni.

#### R.03 Talajon fekvő padló, hűtött tarotona (hűtő 1,50 max. szabvány)

18 cm vízkeresztiellen ipari betonpadló acélhálós betonból  
 gipszszálasal pórtmentes kivitelben rugalmas dilatació képzéssel  
 2 rgt PE fólia technológiai szigetelés  
 10 cm lépcsőálló EPS AT-N200 hőszigetelés  
 2 rgt PE fólia talajnedvesség ellenszigetelés  
 3 cm homokterítés  
 5 cm zuzott kő keverék réteg  
 15 cm zuzott kő agyazat  
 1 rgt geotextília  
 Helyenként 50-90 cm feltöltés rétegesen tömörítve  
 Termett talaj tömörítve

#### R.04 Talajon fekvő padló, hűtött tarotona

18 cm vízkeresztiellen ipari betonpadló acélhálós betonból  
 gipszszálasal pórtmentes kivitelben rugalmas dilatació képzéssel  
 2 rgt PE fólia technológiai szigetelés  
 3 cm homokterítés  
 5 cm zuzott kő keverék réteg  
 15 cm zuzott kő agyazat  
 1 rgt geotextília  
 Helyenként 50-90 cm feltöltés rétegesen tömörítve  
 Termett talaj tömörítve

#### R.05 Talajon fekvő padló, melyhűtött tarotona

18 cm vízkeresztiellen ipari betonpadló acélhálós betonból  
 gipszszálasal pórtmentes kivitelben rugalmas dilatació képzéssel  
 15 cm lépcsőálló EPS AT-N200 hőszigetelés  
 1 rgt modifikált bitumenes lemez talajnedvesség ellenszigetelés  
 12 cm vasbeton lemez (elektromos hűtés)  
 1 rgt dombröngyözött műanyag lemez (Dorken Delta MS)  
 3 cm homokterítés  
 5 cm zuzott kő keverék réteg  
 15 cm zuzott kő agyazat  
 1 rgt geotextília  
 Helyenként 50-90 cm feltöltés rétegesen tömörítve  
 Termett talaj tömörítve 2 rgt PE fólia talajnedvesség ellenszigetelés

#### R.06 Talajon fekvő padló, szociális résznek

8 mm greslap padlóburkolat  
 3 mm tér-fólia ragasztóhabarcs  
 6 cm aljzaton  
 1 rgt PE fólia technológiai szigetelés  
 10 cm lépcsőálló EPS AT-N100 hőszigetelés  
 1 rgt modifikált bitumenes vízszigetelő lemez  
 12 cm vasak aljzatom  
 1 rgt dombröngyözött műanyag lemez (Dorken Delta MS)  
 3 cm homokterítés  
 5 cm zuzott kő keverék réteg  
 15 cm zuzott kő agyazat  
 1 rgt geotextília  
 Termett talaj tömörítve

#### R.07 Utburkolat

18 cm beton utburkolat  
 20 cm M56 alapréteg  
 20 cm M56 jantó- és lagyvédő réteg  
 1 rgt geotextília  
 1 rgt geotextília  
 0-100 cm feltöltés rétegesen tömörítve  
 Termett talaj tömörítve

#### RÉTEGRENDI KIMUTATÁS:

#### Többrétegű függőleges szerkezetek rétegrendje:

##### F.01 Külső falhűtőház

12 cm Lindab/All szendvicspanel (elő)  
 3 cm GD-50/27 horganyzott acéllemez profil szerelt sar  
 2-profil falazatrendszer (Z-150)  
 Acél vízszigetelőlemez  
 12 cm 117 cm hűtőház szendvicspanel

##### F.02 Külső fal szociális rész

12 cm Lindab/All szendvicspanel (elő)  
 3 cm GD-50/27 horganyzott acéllemez profil szerelt sar  
 1 rgt gázszigetelő fólia (oklasi) falazatrendszer  
 1x12,5 mm gipszkarton előtetőfal  
 Belső felületkezelés (glettelés, festés)

##### F.03 Válaszfal szociális rész

Belső felületkezelés (glettelés, festés)  
 1x12,5 mm gipszkarton  
 75 mm horganyzott acélprofil falazat  
 közbülső 8 cm kőzetgyapot hangszigetelés  
 1x12,5 mm gipszkarton  
 Belső felületkezelés (glettelés, festés)

##### F.04 Lábzető fal

Lábzető díszítő varólat  
 3 mm ragasztóhabarcsba ágyazott üvegszövet hál  
 1 cm simító réteg  
 25 cm zsakoltó falazat fal  
 Acél vízszigetelőlemez  
 12 cm 117 cm hűtőház szendvicspanel  
 10 cm vasbeton lábzető panel (előtér)

#### Vízszintes és ferde szerkezetek rétegrendje:

##### R.01 Tető hűtőház

1 rgt parazáró fólia (oklasi) hőszigetelőlemez  
 2-profil talozatrendszer (Z-150)  
 Acél (becsatornok 1140 mm-kert)

##### R.01 Laposított szociális résznek

1 rgt Mapeplan T M15 FPO lemez (csappadékvíz ellenszigetelés mechanikai rögzítéssel)  
 1 rgt ékvalatozó alátét (látréteg)  
 10-18 mm kőzetgyapot (elő) talozatrendszer  
 1 rgt parazáró fólia (oklasi) hőszigetelőlemez  
 Lindab LTP 150 talozatrendszer trapézlemez  
 Acél vízszigetelőlemez / lemez  
 12 cm kőzetgyapot hőszigetelés (Roerwool Akurock)  
 CD-profil talozatrendszer (elő) talozatrendszer  
 1 rgt parazáró fólia (oklasi) hőszigetelőlemez  
 1x12,5 mm monolit gipszkarton almennyezet  
 Belső felületkezelés (glettelés, festés)

##### R.01 Almennyezet hűtőház

Acél (becsatornok 1140 mm-kert)  
 C-profil mennyezetrendszer (C-150)  
 15 cm 117 cm hűtőház szendvicspanel

#### HELYISÉG KIMUTATÁS

Zöldésg- és gyümölcs tároló hűtőház építése,  
 5553 Kondoros, Csabai út, hrsz. 2068 alatti ingatlanon  
 építészeti kvintet tervéhez

#### Hűtőház:

Helyiség száma	helyiség megnevezése/rendeltetés	padlóburkolat	alapterület (m <sup>2</sup> )
001	manipuláló helyiség	ipari betonpadló	126,88
002	hűtött taroló-1 (előhűtő)	ipari betonpadló	91,99
003	hűtött taroló-2	ipari betonpadló	95,10
004	hűtött taroló-3	ipari betonpadló	91,99
005	hűtött taroló-4	ipari betonpadló	95,10
006	meleyhűtő taroló	ipari betonpadló	27,78
007	geceszet	ipari betonpadló	23,98
<b>összesen:</b>			<b>552,82</b>

#### Speciális épülethez:

009	gyülekező	kerámia	9,51
005	paradéktételező	kerámia	10,28
010	szellőző	kerámia	1,57
011	elekt	kerámia	3,99
012	olajozó	kerámia	6,02
013	zuhanyzó	kerámia	2,64
014	WC	kerámia	1,75
<b>összesen:</b>			<b>38,76</b>

#### Összes nettó alapterület:

591,58

# TARTÓSZERKEZETI DOKUMENTÁCIÓ

## ZÖLDSÉG ÉS GYÜMÖLCSTÁROLÓ HÜTŐHÁZ ÉPÍTÉSE KIVITELEZÉSI TERVE

5553 KONDOROS, CSABAI ÚT  
HRSZ: 2066

ÉPÍTETŐK:  
KONDOROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
5553 KONDOROS, HŐSÖK TERE 4-5.

Békéscsaba, 2018. december 12

BALLA ÉS WAGNER MÉRŐKAI KFT.

5600 Békéscsaba, Berényi út 54. ☎ 06-66-320-100 ☎ 06-20-310-6552 ✉ balla.kft@gmail.com 🌐 balla.kft.hu

### TERVEZŐI NYILATKOZAT

A tartószerkezeti tervező adatai	
Néve, kereskedelmi címe	Balla Attila, Békéscsaba, Berényi út 54.
Változtatási névjegyzéki száma	018868 építőmérnök, T-12-0231
Az építető adatai	
Néve	Kondoros Város Önkormányzata
Cím, levelezési címe	5553 Kondoros, Hősök tere 4-5.
A tervezett építési tevékenység adatai	
Megnevezése	Zöldség és gyümölcs tároló hűtőház építése
Szervezett építési tevékenység helye	5553 Kondoros, Csabai út
Helyrajzi száma	2066 hrsz

Alulírott tervező nyilatkozom, hogy az általam tervezett műszaki megoldás megfelel a vonatkozó jogszabályoknak, az általános érvényű és eseti előírásoknak, a környezetvédelmi, a statikai és az életvédelemre vonatkozó követelményeknek. A jogszabályokban meghatározottaktól eltérés engedélyezésére nem volt szükség. A vonatkozó nemzeti szabványtól eltérő műszaki megoldás nem készült. Az adott tervezési feladatra azonos módszert alkalmaztam a hatások (terhek) és az ellenállások (teherbírási) megállapítására és ezt a tervezés során teljes körűen alkalmaztam. Az építésmű tervezésekor alkalmazott műszaki megoldást az Étv. 31.§-ban, valamint az OTÉK-ban meghatározott követelményeknek megfelelően. A dokumentáció kivitelezés céljából készült.



Balla Attila  
018. építőmérnök  
tartószerkezet  
tervező és szakértő  
T-12-0231

### A TERVEZÉSÉNél ALKALMAZOTT SZABVÁNYOK

Statika tervezésre vonatkozó legfontosabb szabványok	
MSZ EN 1991-1-1:2005	Eurocode 1 A tartószerkezetek éró hatások, 1-1. rész: Általános hatások. Súlyterg és az épületek hasznos terhe
MSZ EN 1991-1-2:2005	Eurocode 1 A tartószerkezetek éró hatások, 1-2. rész: Általános hatások. A tüznek keltett szerkezetek éró hatások
MSZ EN 1991-1-3:2005	Eurocode 1 A tartószerkezetek éró hatások, 1-3. rész: Általános hatások. Hóteher
MSZ EN 1991-1-4:2007	Eurocode 1 A tartószerkezetek éró hatások, 1-4. rész: Általános hatások. Szélhatás
MSZ EN 1991-1-5:2005	Eurocode 1 A tartószerkezetek éró hatások, 1-5. rész: Általános hatások. Hőmérsékleti hatások
MSZ EN 1991-1-6:2007	Eurocode 1 A tartószerkezetek éró hatások, 1-6. rész: Általános hatások. Hatások a megvalósítás során
MSZ EN 1991-1-7:2010	Eurocode 1 A tartószerkezetek éró hatások, 1-7. rész: Általános hatások. Rendeltetési hatások
MSZ EN 1992-1-1:2010	Eurocode 2 Betonszerkezetek tervezése, 1-1. rész: Általános és az épületekre vonatkozó szabályok

BALLA ÉS WAGNER MÉRŐKAI KFT.

5600 Békéscsaba, Berényi út 54. ☎ 06-66-320-100 ☎ 06-20-310-6552 ✉ balla.kft@gmail.com 🌐 balla.kft.hu

TARTALOMJEGYZÉK	
Tervezői nyilatkozat	egy oldal
A tervezésénél alkalmazott szabványok	
Tartószerkezet műszaki leírás	negy oldal

MSZ EN 1993-1-1:2009	Eurocode 3 Acélszerkezetek tervezése, 1-1. rész: Általános és az épületekre vonatkozó szabályok
MSZ EN 1995-1-1:2010	Eurocode 5 Faszerkezetek tervezése, 1-1. rész: Általános szabályok. Föld és az épületekre vonatkozó szabályok
MSZ EN 1996-1-1:2009	Eurocode 6 Falazott szerkezetek tervezése, 1-1. rész: Vasalt és vasalattal felsült szerkezetekre vonatkozó általános szabályok
MSZ EN 1997-1:2006	Eurocode 7 Geotechnika tervezés, 1. rész: Általános szabályok
MSZ EN 1999-1:2008	Eurocode 8 Tartószerkezetek tervezése földmozgásra, 1. rész: Általános szabályok szemszaki hatások és az épületekre vonatkozó szabályok

TERV JELE	DÁTUM	MEGNEVEZÉS
S-1	2018.12.20	Alapozási alaprajz
S-2	2018.12.20	A1 alap vasalása
S-3	2018.12.20	A2 alap vasalása
S-4	2018.12.20	A3 alap vasalása
S-5	2018.12.20	A4 alap vasalása
S-6	2018.12.20	Sz. 1. 2. Alapozástelepek
S-7	2018.12.20	Lábazatalaprajz
S-8	2018.12.20	TG1 gerenda vasalása
Sa-0	2018.12.20	Azonómétra
Sa-1	2018.12.20	Csomóponti rászor
Sa-2	2018.12.20	1-es keret nézet
Sa-3	2018.12.20	2-es keret nézet
Sa-4	2018.12.20	3-as keret nézet
Sa-5	2018.12.20	4-es keret nézet
Sa-6	2018.12.20	5-os keret nézet
Sa-7	2018.12.20	6-os keret nézet
Sa-8	2018.12.20	7-es keret nézet
Sa-9	2018.12.20	8-9-es keret nézet
Sa-10	2018.12.20	A B keret nézet
Sa-11	2018.12.20	Acéloszlopok
Sa-12	2018.12.20	Falcsatlakozás
Sa-13	2018.12.20	1-es keret 55-os, 30-es elem
Sa-14	2018.12.20	1-es keret 13-as elem
Sa-15	2018.12.20	1-es keret 52-es, 29-as elem
Sa-16	2018.12.20	1-es keret 53-as, 26-os elem
Sa-17	2018.12.20	2-es keret rászorított nézetek
Sa-18	2018.12.20	2-es keret rászorított elemek 2
Sa-19	2018.12.20	2-es keret rászorított elemek 3
Sa-20	2018.12.20	2-es keret rászorított elemek 4
Sa-21	2018.12.20	4-es keret síkoltó elemek 1
Sa-22	2018.12.20	4-es keret síkoltó elemek 2
Sa-23	2018.12.20	4-es keret síkoltó elemek 3
Sa-24	2018.12.20	7-es keret elemek 1
Sa-25	2018.12.20	7-es keret elemek 2
Sa-26	2018.12.20	7-es keret elemek 3
Sa-27	2018.12.20	7-es keret elemek 4
Sa-28	2018.12.20	Roda tartószerkezet elemek 1.
Sa-29	2018.12.20	Roda tartószerkezet elemek 2.
Sa-30	2018.12.20	Roda tartószerkezet elemek 3.
Sa-31	2018.12.20	Szélirány
Sa-32	2018.12.20	Szélirány
Sa-33	2018.12.20	Hosszirány
Sa-34	2018.12.20	Hosszirány
Sa-35	2018.12.20	Hosszirány
Sa-36	2018.12.20	Falcsatlakozás
Sa-37	2018.12.20	Falcsatlakozás

BALLA ÉS WAGNER MÉRŐKAI KFT.

5600 Békéscsaba, Berényi út 54. ☎ 06-66-320-100 ☎ 06-20-310-6552 ✉ balla.kft@gmail.com 🌐 balla.kft.hu

Sa-38	2018.12.20	Falcsatlakozás
Sa-39	2018.12.20	Mennyecsatlakozás

### TARTÓSZERKEZETI MŰSZAKI LEÍRÁS

#### Előzmények

Az építelő acélszerkezeti hűtőház építését tervezi. Csokmei László Enik építész tervező megbízta iróddal, az 312/2012. (XII. 8.) Korm. rendeletben meghatározott kivitelezési tervhez szükséges tartószerkezeti dokumentáció elkészítésével. Az alábbi sorokon részletezzük a tervezett szerkezetet.

#### Tartószerkezet ismertetése

- A tartószerkezet által megadott adatszolgáltatások  
A tartószerkezeti dokumentációt a rendelkezésre álló építészet tervek és az építészeti műszaki leírás alapján készítettük.
- Alapvető szerkezeti rendszer  
A fő teherviselő szerkezet egy befogott acéloszlopok, csuklós csomópontokkal rendelkező rászorított tartóval áll. A szerkezettel összeépítve acélszerkezetű kiszolgáló épület is épül acélkeretes szerkezettel. A tartó szerkezet részleg 5,4m. Az oldal és a véghomlokzatok szerkezete acéloszlopokkal lesz megoldva. A másodlagos teherviselő szerkezetek a szellemek, hídgerék hajtástól S szelvényekkel készülnek. A szerkezet terhelés mértékét hosszirányú és szélességi bizonysítják. A csarnokter padozata a csarnok szerkezetéhez igazodó dilatált vakhézagvasalattal készült.
- Az alkalmazott számítási modell  
A tervezés során közeli számításokat végeztünk. A külső szerkezet modellekkel dolgoztunk, de az elemek terhelés együtműködését figyelembe vettük.
- A szerkezetek típusai és méretei

#### a) Alapozási, alélményi szerkezetek

**Pillérlapok, vasbeton lábazati gerenda.**  
A geodéziai adatszolgáltatásnak megfelelően és a talajmechanikai adatok figyelembe vétele a --0,00m-es padlószintet figyelembe véve -1,7 és -2,5m-en vettük fel az alapozási síkot, amelyet a kivitelezés fázisában ellenőrizni kell. Ugyanis a terep mélyévküvsű sűrű növényzettel beszőtt az alapozás területén a terepszintek -0,5m-es 1,5m között változnak. Esetleg egy pontosabb méréssel illetve újabb talajrészegálattal csökkenthető lesznek az alapozási költségek.  
A jelenleg ismert adatok alapján változó teherbírásiú alátalajra pillérlapozást terveztünk. A pillérlapok előzetes számítás alapján 2x1,4m alapterülettel és 50cm magassággal rendelkeznek, amelyből 50x70cm-es vasbeton pillérlapok állnak fel az acéloszlopok talpáig hogy egy töcsavaros befogást lehessen kivitelezni. A lábakat az ágyazat magasságában vb. talpgerenda kóli össze a tervezett lábazat, a falpanelek a kapukeretek átátamasztására, illetve a padlószintet oldalirányú megtámasztására érdekében. A statikai modellek megfelelően befogott oszlopokkal végeztük a számítást. A nyomóróli és a nyomóerőket a vasbeton pillérlapokkal kívánjuk felvenni. A szelvényásvánál jelenlévő huzalozást és a befogásnál keletkező vízszintes reakciókat az alapozással ellensúlyozzuk. Az alapok méretét úgy vettük fel, hogy a megengedett talaj közponosságú eróddel terheljük meg.

#### Vasalt alapok

A vasalt alapok ipari padló alá a talajmechanika szennit megfelelően rétegesen tömörített zúzottkő ágyazat, védőréteg, szigetelés és elválasztó, csuszoréteg, kerüljön. Az alapok kőrányú olyan háló alsó és felső vasalással, vagy acélszállal építendő, ami lártól anyag és az egyéb járulékos terhek viselésére alkalmas. A dilatációk, vagy vakhézagok helyét a szerkezetű elemekhez igazodva, a betonozás utómért és a betonokoztatás utasítás szennit kell végezni.  
Az ágyazat alatt a terepszint és a teherbíró talaj függvényében előreláthatólag 1,5-2,0m vastagságban teherbíró földművel kell építeni. A tényleges vastagság a tükör felső szintjének kialakítást követően fog kiderülni. A földmű részére jól tömöríthető szarmcsés anyagok, talajok (iszapos kavics, iszapos homok, homokos iszap, durva homok) használhatók, amelyek

BALLA ÉS WAGNER MÉRŐKAI KFT.

5600 Békéscsaba, Berényi út 54. ☎ 06-66-320-100 ☎ 06-20-310-6552 ✉ balla.kft@gmail.com 🌐 balla.kft.hu

összetételét a közelben rendelkezésre álló talajokból célszerű összeállítani, vagy szükség esetén feljavítani, összekeverni a megfelelő összetétel biztosítása érdekében. A földmű kiterjedését szélességét a tervezett ut, illetve egyéb tárolóterület figyelembevételével célszerű megvalósítani. A földmű építése réteges tömörítve építhető, a test 85-90, a felső 50cm vastagságú rész 95%\_ra tömörítendő.

Az épület alapozásának és aljzatának biztosítása érdekében az épület körül vízvezetést szakaszról megoldása szükséges.

**b) Teherhordó váz.**

A tervezett fő teherhordó szerkezet acélszerkezeten rácsostartós kialakítású. Az északi oldal felől acélkeretes tartószerkezettel kiegészítve lett tervezve. A fő tartószerkezet első és utolsó keretét közbensős acéloszlopokkal is alátámasztottuk, rácsostartó nélkül. Többszörösen határozatlan acélszerkezetet terveztünk. A keretoszlopok 4db tőcsavarral lesznek lekötve az vasbeton pillérlábakba, befogottak. A talpfelvezetők szárnylemezekkel lesznek merevítve. Az irodablokk-keretoszlopok HEA120-as, a gerendák IPE200-as szerkezeti elemek.

A fő keretoszlopok befogott HEA200-as meleghengereit acélszelvények lesznek. Az oszlop alsó csomópontja 4db tőcsavarral lesz lekötve, a kapcsolat nyomaték felvételére képes merev, teljes szilárdságú kapcsolatnak feleltethető. Lábakon keletkező függőleges, vízszintes erők és nyomatékok levezetését biztosítja. Az oszlop felső részét a rács csatlakozásánál csuklós részleges szilárdságú kialakítással kezeltük el. Az acéloszlopra egy időmárcál fejt terveztünk, amivel egy talpfelvezetés rácsostartó kapcsolat kialakítható. A rács az oszlopra talpfelvezetéstől fel, a tartó síkjában oválformátus lemezzel csatlakoztatható az oszlophoz. A rácsostartó elemet RHS meleghengereitől zártszelvények és 5mm-es falvastagságú elemek, a szelvények mérete az igénybevételei követve lett mérlevezve. A gerincsomópont csavarozással csatlakoztatható, a kivitelezhetőséghez lesz igazítva. A rácsgerenda öveit és a rudjait kis kiütemezéssel bekötéssel zártszelvényekből terveztük. A rudbekötések a szelvények vastagságával megegyező hegesztett megoldással kivitelezhetők. A rudakat a szerkezeti szabványoknak megfelelően 1-2cm távolságra szét kell húzni, vagy egymásra fedve kell hegesztetni. A rácsok öveiben a különböző teheresetekre húzó és nyomóerők is keletkezhetnek a felső öveket is szélrácscsokkal kell merevíteni a rajzolt mezőkben. A rácsok felső övének nyomóerő okozta oldalirányú elmozdulását a Z szelemengereddakkal akadályozzuk meg.

**c) Szelemenek:**

A rácsos tartó csomópontjaiba U acél bakokhoz Z200x2-es szelvényű szelemenek lesznek felszavazva. A szelemenek több feladatot látnak el, a héjazat alátámasztását és a rácsok nyomott öveinek megtámasztását szolgálják, ezen kívül a szélrácscsok övei is. A rácsok darabszámát figyelembe véve két közben kell szélrácscsot kivitelezni, a Z szelvényeket többtámaszú megoldással 0,2l hosszban egymásba csuszátva kell kivitelezni. A szelemenek oldalirányú megtámasztásánál a felső síkon LTP45-5-ös trapézlemez burkolatot vetünk figyelembe.

**d) Falváz oszlopok:**

**Vékony falváz oszlopok:**  
A zártszelvény gerendatartó 120x5-ös felső övéhez rögzítve IPE200-as szelvényekből terveztük a falváz oszlopokat. A falváz oszlopokat tőcsavarokkal fogatjuk a pillér alapokhoz. Az oszlop oldalirányú kihalásait a falváz gerendákkal akadályozzuk.

**e) Csarnok burkolása:**

A tetőhéjazat Z szelemenre csavarozott LTP45-5-ös nemezett trapézlemez, az oldalfal kívül szintén trapézlemezzel készül Z150x2-es szelemenekre csavarozva. A belső falburkolatot az acéloszlopokra csavarozott 12cm-es acél fegyverzetű hőszigetelő panellel terveztük. A rácsostartó alsó övére kerülő mennyezetburkolatot 15cm-es acél fegyverzetű hőszigetelő panel vetünk figyelembe. Az ablaknyílásokhoz alsó felső zártszelvény acélgerenda lett tervezve a két keretoszlop között. A kapukhoz 100x5-ös zártszelvény kapukeret készül.

**f) Merevítések.**

A szelemenek közé a két mezőbe a terveken jelölt helyekre X rácsos zárt szélrácscsot terveztünk az építési és végleges állapotban jelentkező erőhatások felvételére. A szélrácscsokkal azonos raszterben andráskereszt hosszokötést kell kivitelezni. A szélrácscsokat és a hosszokötés rudjait RHS zártszelvényből terveztük.

A fontosabb tervezett szerkezetek jellemző adatai			
szerkezet neve	szerkezeti elemek	szelvény típusa/cm	egyéb megjegyzés
fő teherhordó szerkezet	befogott oszlopok	HEA200	
	rács felső öve	120x5	RHS zártszelvény
	alsó öv	100x5	RHS zártszelvény
tartószerkezet	rácsrudak	80x5 50x5	RHS zártszelvény
	keretoszlop	HEA120	
	teherhordó gerenda	IPE200	melegített
szelemenek	osztekló gerendák	UPE110	
		Z200-2 0	
szélrácscsok		80x5	
	Szélrácscsok hosszokötés		
Szélrácscs hosszokötés	X rácsos	Rácsotálálva 60x5	RHS zártszelvény
merevítések			
burkolat	falburkolat	LTP45 nemezett 12cm-es f.f panel	
	oldalfal burkolat	LTP20 12cm-es f.f panel	

**g) Az épület merevítése**

A csarnokok egyes szerkezeti elemei, a szélrácscsok és egyéb merevítések síkbeli merevítő elemek, de együtt a függőleges és vízszintes síkú elhelyezkedésükkel térbeli merevséget adnak a tervezett szerkezetnek. Az építéskor a felállított egyes elemeknél a térbeli merevség még nem adott, ezért különféle segédátmaszok beépítése szükséges a szereléskor az állékonyság biztosítására.

Nem részletezett szerkezeti megoldások tekintetében az építészeti műszaki leírás az irányadó.

**Tervezett anyagminőségek**

Tervezett anyagminőségek			
beton	vasalt alapbetű	C30/37	C3-16-F3 MSZ 4798-1:2004-sz-változható
	vasalt aljzat/vb lemez/vb lepcső		
betonacél	nelyszini vasbeton	B500B	MSZ EN 10080
acélszerkezet	SHS szelvények hengerek domacél	eg,éb melegen	S235JR festett MSZ EN 10025
	Szelemenek		Lindab S350 GD minosegu szinorganyozott
	csavarok		5.6 3 8 MSZ EN ISO 20898

*[Handwritten signature]*

Balla Attila  
okl. építőmérnök tartószerkezeti  
tervező és szakértő  
T-12-0231

Tervszám: TSZ 195/T/2018.09.20.

## KIVITELEZÉSI TERV

a

**Építető:** KONDOROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
5553 Kondoros, Hősök tere 4-5.  
**A munka tárgya:** ZÖLDSÉG- ÉS GYÜMÖLCSTÁROLÓ HŰTŐHÁZ  
ÉPÍTÉSE  
5553 Kondoros, Csabai út, hrsz.: 2066.

Épületgépészeti rendszerek szerelési munkáiról

Felelős Tervező: **Zoltai György**  
Tervezői jogosultság száma: G-T/04-274-2001



Mezőberény, 2018. december hó.

## TERVEZŐI NYILATKOZAT

Az 1991. XCIII. törvény 19. paragrafus /2/. bekezdése alapján a Z-Gépészet Bt. tervezője kijelentem, hogy az:

**ZÖLDSÉG- ÉS GYÜMÖLCSTÁROLÓ HŰTŐHÁZ ÉPÍTÉSE**  
5553 Kondoros, Csabai út, hrsz.: 2066.

Épületgépészeti szerelési munkái

című tervdokumentációban az elkészített helyszínrajz a valóságnak megfelel.

Az építési engedélyezési eljárásról szóló 191/2009 (IX.15.) és a 312/2012 (XI.08.) Kormányrendeletek alapján Zoltai György tervező kijelentem, hogy a tervezett létesítmény műszaki megoldásai, az általános és az idevonatkozó hatóságok előírásainak megfelelően - ezen belül az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat rendelete szerint a tűzrendészeti követelményeknek az országos szabványok (MSZ) figyelembevételével készítettem el.

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvényben foglalt rendelkezéseknek megfelelően Zoltai György tervező továbbá kijelentem, hogy a létesítmény a biztonságos munkavégzés, üzemeltetés tárgyi feltételeit kielégíti.

A figyelembe vett rendeletek, szabványok, utasítások, előírások:

- 1993. évi XCIII. törvény és módosításai a munkavédelemről;
- 4/2002. (II. 20.) SzCsM - EuM együttes rendelet az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről;
- 10/2016. (IV. 5.) NGM rendelet a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről;
- 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról;
- 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet - az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról;
- 182/2008 (VII. 14.) Kormányrendelet az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997 (XII. 20.) (OTÉK) Kormányrendelet módosításáról
- 1993. évi XCIII. Munkavédelmi törvény, valamint az 5/1993. (XII. 26.) MuM rendelet,
- 2008. évi XL. törvény a gázszolgáltatásról,
- 19/2009. (I. 30.) Kormányrendelet a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról

## TARTALOMJEGYZÉK

TERVEZŐI NYILATKOZAT	3
1 TERVEZŐI MUNKA-, TŰZ- ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI NYILATKOZAT	6
2 KÖZPONTI FŰTÉS-HŰTÉS MŰSZAKI LEÍRÁS	8
2.1 ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK	8
2.2 ÁLTALÁNOS ADATOK	8
2.2.1 Az épület szerkezeti leírása	8
2.2.2 Műszaki megoldás ismertetése	9
2.2.3 Csőhálózat anyagai	9
2.3 HŐMÁSPROBA	10
2.3.1 Nyomóvizetetések	10
2.4 SZELLŐZÉS	10
3 VÍZ-CSATORNA MŰSZAKI LEÍRÁS	11
3.1 ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK	11
3.2 ÁLTALÁNOS ADATOK	11
3.2.1 Víznyerés módja	11
3.3 BELSŐ VÍZVEZETEK	12
3.4 MELEGVÍZ ELLELTÉS	12
3.5 BELSŐ CSATORNA SZERELÉS	12
3.5.1 Berendezési tárgyak	12
3.6 HŐMÁSPROBA	13
3.6.1 Nyomóvizetetések	13
3.6.2 A vezetékekrendszer felépítése és üzemeltetése	14
3.7 CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉS	14
TŰZ ÉS MUNKAVÉDELMI LEÍRÁS	16

### Mellékletek:

Vízellátás, szennyvízelvezetés alaprajz	Gv-1
Központi fűtés, hűtés alaprajz	Gf-1
Hűtött tárolók, hűtés alaprajz	Gh-1

- 191/2009. (IX. 15.) Kormányrendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről
- 312/2012 (XI. 8.) Kormányrendelete az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról
- 11/2013. (III. 21.) NGM rendelet a gáz csatlakozóvezetékekre, a felhasználói berendezésekre, a telephelyi vezetékekre vonatkozó műszaki biztonsági előírásokról és az ezekkel összefüggő hatósági feladatokról
- MSZ 12623-85 Gáz- és olajtűzelésű berendezések kezelési osztályba sorolása
- MSZ EN 12007-1:2000
- MSZ EN 10208-2:1999 „Acélszövek éghető közegek csővezetékeihez”
- MSZ EN 1057:1998
- MSZ EN 733, MSZ EN 760
- MSZ EN 1555-1,2,3:2003 „Műanyag csővezetékek éghető gázok szállítására”
- MSZ EN 10255:2005
- MSZ EN 236-4-110:1999
- Egáz-Délgáz Földgázosztó Zrt. Technológiai Utasítása
- MSZ-04.132:1991 Épületek vízellátása
- MSZ-04.134:1991 Épületek csatornázása
- MSZ-04.135/1:1982 Légtechnikai berendezések - Általános előírások
- MSZ-04.135/2:1983 Üzembe helyezési feltételek és követelmények
- MSZ EN ISO 7345:1997 Épületek és épülethatároló szerkezetek hőtechnikai számítása
- MSZ-04.140/2:1991 Hőtechnikai méretezés
- MSZ-04.140/3:1987 Fűtési hőszükséglet-számítás
- MSZ-04.140/4:1978 Hűtési hőterhelés-számítás
- MSZ-04.142/1:1983 Épületek gőz és melegvíz fűtőberendezései
- MSZ-04.142/2:1983 Épületek melegvíz fűtőberendezései
- MSZ HD 60364 számú szabványsorozat (Épületek villamos berendezéseinek létesítése)
- MSZ HD 60364-4-41 Kisfeszültségű villamos berendezések. 4-41. rész. Biztonság. Áramütés elleni védelem.

Nyilatkozom arra vonatkozóan, hogy az általam ismert közműveket és térszint alatti műtárgyakat a helyszínrajzon az adatszolgáltatásnak megfelelő pontossággal feltüntettem.

Nyilatkozom arra vonatkozóan, hogy a tervben szereplő, ill. a betervezett készülékek a Magyarországra érvényes tanúsítványokkal, ill. a gyártó megfelelőségi nyilatkozatával rendelkeznek.

A tervezett műszaki megoldások megfelelnek az általános érvényű és az eseti hatósági előírásoknak, azoktól való eltérés nem vált szükségessé. A részletes műszaki megoldásokat az elkészített gáztervek tartalmazzák.

A terv kielégíti a vonatkozó biztonsági, egészségvédelmi, valamint környezetvédelmi előírásokat. A tervező rendelkezik a szükséges tervezői jogosultsággal és a Magyar Mérnöki Kamara tagja.

Mezőberény, 2018. december hó.

  
Zoltán György  
tervező

## TERVEZŐI MUNKA-, TŰZ- ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI NYILATKOZAT

Alulírott a Z-Gépészet Bt. tervezője kijelentem, hogy a tervezés során az előirt jogszabályok, szabványok, műszaki előírások, valamint a gázszolgáltató Egaz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. Technológiai utasítás munkavédelmi előírásait betartottam, különös tekintettel az alábbiakra.

- 2000. évi LXXX. törvény az építkezéssel kapcsolatos biztonsági és egészségügyi kérdésekről szóló, a Nemzetközi Konferencia 1988. évi 75. ülészakán elfogadott 167. számú egyezmény kihirdetéséről.
- 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről
- 1996. évi XXII. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról.
- 3/2003. (III. 11.) FM-ESzCsM együttes rendelet a potenciálisan robbanásveszélyes környezetben levő munkahelyek minimális munkavédelmi követelményeiről.
- 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EuM együttes rendelet az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről.
- 25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról.
- 5/1993. (XII. 26.) MuM rendelet a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról
- 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet a munkaköri, illetve személyi higiénés alkalmassági orvosi vizsgálatról és véleményezésről.
- 65/1999. (XII. 22.) EüM rendelet a munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőeszköz használatának biztonsági és egészségvédelmi követelményéről.
- 143/2004. (XII.22.) GKM rendelet a Hegesztési Biztonsági Szabályzat kiadásáról
- 45/2004. (VII.26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének szabályairól
- 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól
- 54/2014. (XII. 5.) BM. rendelet, az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról
- 27/2008. (XII.3.) KvVM-EüM rendelet a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról
- 4/2011. (I.14.) VM rendelet a levegőtisztasági szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről
- 306/2010 (XII.23.) Korm. rendelet a levegő védelméről

- 45/2004 (VII.26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló rendelkezésekben, környezetvédelmi előírásokban, jogszabályokban, szabványokban, technológiai utasításokban, valamint a környezetvédelemről szóló törvényben előírtakat betartottam, azoktól való eltérésre nem volt szükség.

- MSZ-04.132.1991 Épületek vízellátása
- MSZ-04.134.1991 Épületek csatornázása
- MSZ-04.135.1:1982 Légtechnikai berendezések - Általános előírások
- MSZ-04.135.2:1983 Üzembe helyezési feltételek és követelmények
- MSZ EN ISO 7345:1997 Épületek és épülethatároló szerkezetek hőtechnika számítása
- MSZ-04.140.2:1991 Hőtechnikai méretezés
- MSZ-04.140.3:1997 Fűtési hőszükséglet-számítás
- MSZ-04.140.4:1978 Hűtési hőterhelés-számítás
- MSZ-04.142.1:1983 Épületek gőz és melegvíz fűtőberendezései
- MSZ-04.142.2:1983 Épületek melegvíz fűtőberendezései
- MSZ HD 60364 számú szabványsorozat (Épületek villamos berendezéseinek létesítése)
- MSZ HD 60364-4-41 Kiszolgáltatott villamos berendezések, 4-41, rész: Biztonság, Áramütés elleni védelem.

A Korm. rendelet a káros légszennyezés megelőzésére, csökkentésére, megszüntetésére az emberi egészség és környezet megóvása érdekében született meg, végrehajtásáról pedig az OKTH rendelkezése gondoskodik. Az elkészített kiviteli tervdokumentáció környezetvédelmi és természetvédelmi megfelelő.

A terv szerint kivitelezett létesítmény a biztonságos üzemeltetés feltételeit biztosítja.

Mezőberény, 2018. december hó.

  
Zoltán György  
tervező

## KÖZPONTI FŰTÉS-HŰTÉS MŰSZAKI LEÍRÁS

### ZÖLDSÉG- ÉS GYÜMÖLCSTÁROLÓ HŰTŐHÁZ ÉPÍTÉSE 5553 Kondoros, Csabai út, hrsz.: 2066.

Épületgépészeti szerelési munkáról

#### 2.1 Általános előírások

- A tervrajzokon feltüntetett anyagok csak a vonatkozó szabványoknak, kiviteli előírásoknak és építésügyi normatíváknak megfelelően alkalmazhatók.
- A szerelés megkezdésének időpontját a kivitelező tartozik a tervezővel a beruházón keresztül írásban közölni.
- A tervektől eltérni csak a felelős tervező írásos hozzájárulásával lehet. Kivitelező köteles az építető vagy saját maga által kívánt tervváltoztatás esetén a tervező hozzájárulását kérni.
- Tervezői hozzájárulás nélkül végrehajtott tervmódosítás, a tervező felelőségének megszűnésével jár.
- Kivitelezés során felmerülő problémák tisztázása tervezői művezetés során történhet.
- Az érintésvédelmi és villámvédelmi berendezések csatlakozásának lehetőségét a villamos terveknek megfelelően biztosítani kell.
- Vasbeton szerkezeteket megveszni tilos!
- A berendezést csak szakképzett és kioktatott személy kezelheti. A kezelőszemélyzet kioktatásáról, a berendezés szakszerű és gondos kezeléséről, karbantartásáról, az üzemeltető tartozik gondoskodni.

A kivitelezési munka időtartama alatt a balesetelhárítási előírások betartása kötelező!

#### 2.2 Általános adatok

Az építmény földrajzi helye: Kondoros.  
Az építmény rendeltetése: zöldség- és gyümölcsároló hűtőház.

##### 2.2.1 Az épület szerkezeti leírása

A tervezett épület pillérváz szerkezetű, hőszigetelt panel falazatú új épület. Az üzemi épület magas belvilágú, egyszintes épület, amely üzemi célokra épül, valamint szociális és iroda helyiségek kerülnek benne kialakításra. Nyílászáró szerkezetei fokozott légzárású, műanyag nyílászárók. A tető szendvics paneles kialakítású. A részletes szerkezeti kialakításokat az építés tervdokumentáció tartalmazza.

## 2.2.2 Műszaki megoldás ismertetése

Az épületben csak a szociális blokk helyiségek fűtöttek. A raktár csarnok és a hűtőkamrák fűtetlen helyiségek. Beruházói kérésre elektromos üzemi panelfűtés és inverteres klíma fűtés, hűtés kerül kialakításra, mivel az épület tájolásának köszönhetően napelemes rendszer kerül kiépítésre, ami az elektromos energia nagy részét kitermeli.

A szociális rész iroda és pihenő-étkező helyiségeiben hűtést is kell biztosítani. A fűtés-hűtés, oldalfali GREE LOMO PLUSZ típusú inverteres klímaberendezésekkel kerül megvalósulásra.

Beltéri egység típusa:  
GREE LOMO PLUSZ (GWH09QB-K3DND6D) Inverteres beltéri egység  
Q/f = 2,80 kW; Q/h = 2,50 kW; (R410A) 2 db

Kültéri egység típusa:  
GREE GWH09QB-K3DND6D kültéri egység  
Q/f = 2,80 kW; Q/h = 2,50 kW; (R410A) 2 db

Az étkezőben, WC-ben, zuhanyzóban és a közlekedőkben NOBO FJORD típusú elektromos fűtőpanel kerül elhelyezésre. A fűtőpanelek egyedi szabályozásúak, NCU-ZT típusú programozható szabályzóval kerülnek elhelyezésre.

- Szellőzés: normális.  
- Uralkodó szellőirány: É-NY.  
- Számításba vett külső hőmérséklet:

	tél	nyár
	-15°C	+35°C

- Az épület fűtött térfogata: 106,9 m<sup>3</sup>  
- Az épület fűtési hőszükséglete: 3,78 kW  
- Az épület fűtött légtérfogatára vonatkoztatott fajlagos hővesztés: 35,3 W/m<sup>3</sup>

A hűtött tárolókban direkt elpárolgató hűtő aggregátók kerülnek elhelyezésre. A kültéri egységek az épület külső fala mellett idomacél tartó konzolon kerülnek elhelyezésre. A beltéri egységek a tároló helyiségekben oldalfalon kerülnek elhelyezésre. A kültéri egységek Frascold LBT5, LBTQ típusúak, a beltéri egységek Sinarco KM típusúak. A kialakítást a hűtési terv tartalmazza.

## 2.2.3 Csőhálózat anyaga

Az inverteres split klíma kül- és beltéri egységeit összekötő vezeték MSZ EN 12735-1:2016 „Réz és rézötvezetek. Hűtők és légkondicionálók varratmentes rézcsovei. 1. rész: A csővezeték csövei” szabványnak megfelelő u.n. végyűzta rézcső.  
A szabadon es falhoronyban vezetett fűtési csőhálózatot egységesen Kalflex 13x13 mm vastagságú csőhéj szigeteléssel kell ellátni.

## 2.3 Nyomáspróba

### 2.3.1 Nyomóvezetékek

Általános megjegyzések:

A csőhálózat nyomáspróbájánál arra kell törekedni, hogy a vizsgálat közeg hőmérséklete lehetőleg azonos maradjon.

Nyomásvizsgálat:

A megengedett üzemi nyomás 1,50-szorosa +1,0 bar, és ezt 30 percen belül 10-10 perces időközönként kétszer meg kell ismételn. 30 perc vizsgálati idő múlva a vizsgálati nyomás nem csökkenhet 0,6 bar-nál nagyobb mértékben és nem léphetnek fel tomitetlenségek. A vizsgálat időtartama 120 perc. Ekkor az előzetes próba után leolvasott vizsgálati nyomásnak nem szabad 0,2 bar-nál nagyobb mértékben csökkennie. A vizsgált rendszer egyetlen pontján sem léphet fel tomitetlenség.

### 2.4 Szellőzés

A szociális épületrész belső terü helyiségeinek szellőztetésére, oldalfali élszívó ventilátorok kerülnek elhelyezésre. Az öltöző, mosdó, zuhanyzó és a WC helyiségek ajtóira alsó szellőző rácsokat kell elhelyezni, hogy a ventilátor átszellőztesse a helyiségeket. A ventilátorok az elektromos villanykapcsolók felkapcsolásával indítják az élszívó ventilátorokat, majd a villany lekapcsolását követően még 20-30 s utójárást követően a ventilátorok kikapcsolnak.

Ventilátor adatai:

SIG Air Handling Hungary SAF 100 MAT ventilátor, visszacsapó szeleppel és időkapcsolóval.  
2 db V= 100 m<sup>3</sup>/h; P=45,00 Pa; 230V.

A falon, födémén átvezetett gépészeti vezeték átvezetési helyen, a nyílásokat tűz gátló tomitással kell ellátni, melyek Th értéke egyezzen meg az adott épületszerkezet Th értékével.

A szerelés, kivitelezés során a gyártó által megfogalmazott technológia használandó.

Mezőberény, 2018. december hó.

Zolnai György  
tervező

## VÍZ-CSATORNA MŰSZAKI LEÍRÁS

a

### ZÖLDSÉG- ÉS GYÜMÖLCS TÁROLÓ HŰTŐHÁZ ÉPÍTÉSE 5553 Kondoros, Csabai út, hrsz.: 2066.

Épületgépészeti szerelési munkáiról

### 3.1 Általános előírások

A kivitelezési munkáknál az MSZ 04.132 Épületek vízellátása és az MSZ 04.134 Épületek csatornázása c. szabványok, valamint - 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló előírásokat kell betartani.

Szilársági épületszerkezeteken /főfal, vasbeton tartó, koszorú stb./ való átvezetést csak a statikus tervező által biztosított áttöréseken lehet megoldani.

A kivitelező köteles az építető, vagy saját maga által kívánt termódoboz esetén a tervező hozzájárulását kérni. Tervezői hozzájárulás nélkül végrehajtott termódoboz a tervező felelősségének megszűnésével jár.

A munka időtartama alatt a balesetelhárítási előírások betartása kötelező!

### 3.2 Általános adatok

Az építmény földrajzi helye: Kondoros.

Az építmény rendeltetése: zöldség- és gyümölcstároló hűtőház.

### Az épület szerkezeti leírása:

A tervezett épület pillérváz szerkezetű, hőszigetelt panel falazatú új épület. Az üzemi épület magas belvágú, egyszintes épület, amely üzemi célokra épül, valamint szociális és iroda helyiségek kerülnek benne kialakításra. Nyílászáró szerkezetei fokozott légzárású, műanyag nyílászárók. A tető szendvics paneles kialakítású. A részletes szerkezeti kialakításokat az építész tervdokumentáció tartalmazza.

### 3.2.1 Víznyerés módja

A létesítmény vízellátása a meglévő utcai nyomóvezetékéről történik. Szükséges nyomás: 3,0 bar. A szükséges tűzvíz hálózat biztosítása miatt a közterületen föld feletti tűzcsap elhelyezése szükséges. A vízőra aknákat a Csabai út felől, a kerítésen belül, a telekhátartól 1,0 m-re kell elhelyezni. A tervezett vízőra MOM MNK-DN15 (Q<sub>h</sub> = 1,50 m<sup>3</sup>/h) típusú.

A kialakítást és a műszaki megoldást a mélyépítő terv fejezet tartalmazza.

### 3.3 Belső vízvezeték

Vízmérő óra kapacitás számítása, vízigények:

Az épület vízigénye, terhelési egységre számolva (e=4,75): 21,79 l/perc

A telep összes vízigénye: 1,307 m<sup>3</sup>/h

Alapvezeték:

Az üzemi részére 1 db O25-es KPE vízbekötés épül ki.

A vezeték hálózat anyaga és védelme:

A padlóban, falhoronyban szerelt csővezeték rendszer UPONOR Uni Pipe tobrétegű műanyagcsőből kerül kialakításra. Az ágyvezeték az alapvezetékbe szerelt elágazó idomokból csatlakoznak az egyes berendezési tárgyakhoz.

A vízvezeték egységese KAIMANN Kalflex PE 9 mm vtg. csőhéj szigeteléssel kell ellátni.

Ágyvezeték:

Az ágyvezeték padlóban és falhoronyban vezetendő és falhoronyban szerelendő.

Hőmérsékleti adatok:

Hidegvíz hőmérséklet: +12°C  
Melegvíz hőmérséklet: +50°C

A vezeték szerelésénél be kell tartani a csövekre vonatkozó technológiai utasítást!

### 3.4 Melegvíz ellátás

A szociális blokk melegvíz ellátását 1 db HAJDU típusú, elektromos fűtésű használati melegvíz tároló fogja biztosítani, amelyet a gépészeti helyiségben, oldalfalon kell elhelyezni. A manipuláló helyiségben a kézműos altat kerül elhelyezésre egy szabad kifolyású tárolós elektromos villanybojler.

Tervezett HMV-termelő adatai:

Hajdu 2120 ErP elektromos bojler V= 120 l, Q = 1,80 kW; 10A 1 db  
Hajdu FTA 10 elektromos bojler V= 10 l, Q = 1,50 kW; 10A 1 db

### 3.5 Belső szennyvíz szerelés

Alapvezeték

A tervezett szennyvíz alapvezetékét földben, padlóban és falhoronyba vezetve kell szerelni. A vezeték anyaga Pipe Life PVC és KG-PVC, KG-EM cső a szükséges elágazó idomok beépítésével.

#### Ágvezetékek

A berendezési tárgyak szennyvizet összegyűjtő ágvezetéseket szabványos PVC lefolyócsövekből kell készíteni, a szükséges ragasztásokkal, kötéseikkel. Az ágvezetékek fölben és falhoronyban szerelendők.

#### Szellőzővezetékek

A tervezett szennyvíz vezeték kiszellőztetése szellőzővezetéken keresztül történik.

#### 3.5.1 Berendezési tárgyak

A berendezési tárgyak részletes leírását a költségvetés tartalmazza. Főbb víz-berendezéseknek az Alföldi Porcelángyári termékeit irányozzuk elő. A csaptelepek MOFÉM gyártmányúak.

Kötelek a kivitelező elsősorú kiviteli berendezési tárgyakat és szerelvényeket beépíteni. A kivitelező köteles a berendezések gondos beszállítását elvégezni.

#### 3.6 Nyomáspróba

##### 3.6.1 Nyomóvezetékek

Általános megjegyzések:

A csőhálózat nyomáspróbájánál arra kell törekedni, hogy a vizsgáló közeg hőmérséklete lehetőleg azonos maradjon.

A kész, de még el nem takart vezetékeket vízzel úgy kell feltölteni, hogy azok légmentesek legyenek.

A nyomáspróbát elő- és fővizsgálatként kell végrehajtani.

##### Elővizsgálat:

Az elővizsgálathoz a megengedett üzemi nyomáshoz /3 bar/ plusz 5 bar nyomást adunk a rendszerre, és ezt 30 percen belül 10-10 perces időközönként kétszer meg kell ismételni. 30 perc vizsgálati idő múlva a vizsgálati nyomás nem csökkenhet 0,6 bar-nál nagyobb mértékben és nem lehetnek fel tömítetlenségek.

##### Fővizsgálat:

Közvetlenül az elővizsgálat után kell a fővizsgálatot elvégezni. A vizsgálat időtartama 2 óra. Ekkor az előzetes próba után leolvasott vizsgálati nyomásnak nem szabad 0,2 bar-nál nagyobb mértékben csökkennie. A vizsgált rendszer egyetlen pontján sem léphet fel tömítetlenség.

Az alapvezeték és a padló alá szerelt ágvezetékek tömörségét nyomáspróbával kell ellenőrizni. A nyomáspróbát csak a csővezeték rögzített állapotában lehet elvégezni. Nyomáspróba mértéke legalább 0,15 bar.

Az alapvezeték próbanomásának időtartama 10 perc.

A nyomáspróba ideje alatt csekély mértékű egyenletes izzadás megengedett, csepegés már hibának számít.

#### 3.6.2 A vezetékrendszer fertőtlenítése és öblítése

Szerelés után a nyomóvezeték hálózatot fertőtleníteni kell, majd fertőtlenítés után a vezetéket alaposan át kell öblíteni.

A rendszer üzembe helyezése előtt a létesítmény vízminőségét meg kell vizsgáltatni. Csak sikeres vizsgálati eredmény után lehet a rendszert üzembe helyezni.

#### 3.7 Csapadékvíz elvezetés

Az épület tetőjén összegyűlő csapadékvizet gravitációs csapadékvíz elvezető rendszerrel vezetjük el az épületből. A csapadékvizet az épület melletti csapadékvíz elvezető árokba vezetjük, amelyet így gravitációs úton vezetünk el a külső csapadékvíz elvezető hálózatba.

Mezőberény, 2018. december hó.

Zolnai György  
tervező

## TŰZ ÉS MUNKAVÉDELMI LEÍRÁS

a

### ZÖLDSÉG- ÉS GYÜMÖLCSTÁROLÓ HŰTŐHÁZ ÉPÍTÉSE 5553 Kondoros, Csabai út, hrsz.: 2066.

Épületgépészeti szerelési munkáról

A gyártó, illetve a szerelő vállalatnak rendelkeznie kell az 1993. évi XCIII. törvény alapján készített Munkavédelmi Szabályzattal, valamint az OTSZ alapján készített Tűzvédelmi Szabályzattal. Ezeket a Szabályzatokat jelen tervdokumentációban meghatározott feladat kivitelezése, gyártása, szerelése, szállítása közben be kell tartani, illetve tartatni. A tárgyi létesítmény területén folyó helyszíni gyártásnál és szerelésnél be kell tartani a tárgyi létesítmény saját, belső Tűz- és Munkavédelmi Szabályzatát is, valamint a Hegesztési Biztonsági Szabályzat kiadásáról szóló 143/2004. (XII.22.) GKM számú rendeletet. Az adott munka biztonságos elvégzéséhez a gyártó, illetve szerelő cég Munkavédelmi Szabályzatában előírt védőeszközök (védőkesztyű, védőszemüveg, védősisak, stb.) használata kötelező. A munkavégzés helyszínén illetéktelen személy nem tartózkodhat. Daruzásnál és emelésnél be kell tartani az emelésekre vonatkozó munkavédelmi és balesetmegelőző szabályokat. Jelen tervdokumentáció tárgyát képező átalakítás során tűzveszélyes anyag nem kerül beépítésre. A gyártóművi, illetve a helyszíni munkavégzés közben a fentiek mellett az alábbi rendeleteket is be kell tartani, illetve tartatni:

11/1995.(VII.13.) sz. IKM rendelet.	Vas és Ferrumipari Szekciós Biztonsági Szabályzat
3/1979. (V.29.) IKM rendelet	Az egyes üzemeltetési szabályok

A csővezetékek gyártó művi, illetve üzemi nyomáspróbái alatt be kell tartani a nyomáspróbára vonatkozó balesetvédelmi előírásokat. Az egyes elzárókra, berendezésekre, csőszakaszokra tájékoztató táblákat kell elhelyezni magyarázatokként, hogy mely épületrészt szolgál ki vagy, hogy mi a funkciója – a rendszer készre szerelése után. A szerelési munkákat csak min. két fő végezhet. Minden szerelési munkaeszköz és építési segédanyag ép és karbantartott legyen ill. feleljen meg a munkavédelmi előírásoknak. Csak kétágú leírást szabad használni. A munkavégzés helyszínén mindig kéznél kell tartani 1 db 55A, 233B és C tűzoltási teljesítményű készüléket. Gáztömorséget nyílt lánggal ellenőrizni tilos!

Mezőberény, 2018. december hó.

Zolnai György  
tervező

V0-1

**ZÖLDSÉG- ÉS GYÜMÖLCSTÁROLÓRÓ  
HŰTŐHÁZ ÉPÍTÉSE  
5553 KONDOROS, CSABA ÚT, HRSZ.: 2066**

**VILLANSZERELÉS  
KIVITELI TERV**

© ALTERNAVIL Kft.

V0-2

**Tartalom****Szöveges rész**

Borítólap	V0-1
Tartalom	V0-2
Tervezői nyilatkozat	V0-3
Műszaki leírás	V0-4
Munkavédelem és minőségbiztosítás	V0-5
Áramszolgáltatói level	V0-6
Villámvédelmi kockázatelemzés	V0-7
Tervezői költségbeccslés	V0-8

**Rajzok:**

Kábel fektetési helyszínrajz	V1-1
Erősáramú hálózatok terve	V1-2
Villámvédelmi és földelési terv	V1-3
FE föelosztó vonalás terve	V2-1
E1 elosztó vonalás terve	V2-2
CSD jelű csatlakozó terve	V2-3
FE föelosztó összeállítási terve	V3-1
E1 elosztó összeállítási terve	V3-2
30 kW <sub>e</sub> HMKE blokkvázlata	V4-1
Napelemtáblát tetőtéri kiosztása	V4-2
110-111U3 jelű DC oldalú csatlakozó szekrények terve	V5-1

- 3 -

V0-3

**TERVEZŐI NYILATKOZAT**

(készült a 191/2009 (IX.15.) és a 312/2012. (XI.08.)  
Kormányrendeletek szerint)

**A dokumentáció megnevezése**

Zöldség- és gyümölcs tároló hűtőház építése  
5553 Kondoros, Csaba út, hrsz. 2066  
Villanyszerelés kiviteli terv

Tervezett ép. tevékenység megnevezése: villanyszerelés  
Létesítmény helye: Kondoros

Megnevezése: hűtőház

Környezet védeltség minősítés: nem védett

A dokumentációt készítette: Filó György villamosmérnök  
Jogosultsági száma: V-T 04-073/096  
Lukács, 5630 Bekes, Summásk. 18.

Építő: Kondoros Város Önkormányzata

Alulírott villamos tervező kijelentjük, hogy a létesítmény villamos berendezéseinek műszaki megoldása megfelel a vonatkozó jogszabályoknak az Ért. 31. paragrafusának (1)-(2) és (4) bekezdésében meghatározott követelményeknek, az országos építési és eseti hatósági előírásoknak, környezetvédelmi és életvédelmi előírásoknak. A vonatkozó nemzeti szabványoktól eltérő műszaki megoldást szüntési módszert nem kellett alkalmazni.

A dokumentáció a külön jogszabály szerinti biztonsági egészségvédelmi koordinátor közreműködése nélkül készült.

A 104/2006. (IV.28) Korm. rendeletben előírt tervezői jogosultsággal rendelkezem

A tervezett villamos berendezések Magyarországon forgalomba hozott, minősített termékek.

Bekes, 2018. december, hó



Filó György

- 4 -

V0-4

**MŰSZAKI LEÍRÁS****1. ERŐSÁRAMÚ BERENDEZÉSEK****1.1. Általános adatok:**

- **Megrendelő:** KONDOROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
5553 Kondoros, Hősök tere 4-5.
- **Projekt:** ZÖLDSÉG- ÉS GYÜMÖLCS TÁROLÓ HŰTŐHÁZ ÉPÍTÉSE  
5553 Kondoros, Csaba ut, hrsz.: 2066
- **A létesítmény rendeltetése:** Ipari épület – HŰTŐHÁZ.
- **Tuzrendészeti besorolás:** NAK – Nagyon alacsony kockázatú
- **Az épület földszinti helyiségekben áll.**
- **Környezet védeltség minősítés:** nem védett

**1.2. Energiaellátás:**

A létesítmény beépített villamos energia igénye az előzetes számítások alapján a technológia+szociális rész összesen:  $P_{\Sigma} = 50$  kW

Igényelt összes rendelkezésre álló teljesítmény:  $3 \times 80$  A, 55,20 kVA, 4968 kW

Az igényelt teljesítmény a Békéscsaba Nyugat - Kondoros 22 kV vonal, 157-139 jelzőszámú, Csabai út Itp. megnevezésű transzformátor állomás előtti leágazó oszlopon áll rendelkezésre

Az igény kielégítése érdekében a „Csatlakozási alapdíj” ( $3 \times 80A - 32A$ )  $\times 3$  600.- FtVA +ÁFA megfizetése után, az érnített állomást át kell építeni.

A jelenleg üzemelő 250kVA teljesítményű állomást a hozzá tartozó KIF elosztószekrényrel együtt el kell bontani és 20/400 típusú, 400kVA teljesítményűre kell átépíteni. Az új állomás B12-1300 típusú oszlopra lesz telepítve, így azt is cserélni kell, a hozzá tartozó 20 kV-os hálózattal együtt, kb. 20 fm.

Az állomás előtti leágazó oszlopon oszlopkapcsolót kell létesíteni, az állomás alatti pedig egy KSZE400/6K típusú KIF elosztó szekrényt kell telepíteni.

Továbbiakban innen lehet ellátni az új logyasztási helyet a telekhatáron létesítendő ARKO szekrényig. A mérőszekrényt a 2066 helyrajzi számú ingatlan Iskola utca feléi



telekhatáron kell elhelyezni. A 2006 helyrajzi számú ingatlanon jelenleg kikapcsolt csatlakozó kábelét el kell bontani.  
A mérőhely létesítése, valamint a fogyasztói csatlakozó kábel letétele és bontása partnerszerelő feladata.

Mérőhely: ARK057+ARK077 nagyfogyasztói mérőszekrény  
áramváltós mérésrel felszerelve.

A fogyasztásmérő berendezés pontos helyét DÉMÁSZ Zrt. partnerszerelő bevonásával, az illetékes Áramszolgáltatóval egyeztetni kell!

- Áram – és feszültség nem: 3x400/230 V, 50 Hz, 3F+N
- Érintésvédelem: NULLÁZÁS (TN-S rendszer) + FI relé

— A létesítmény egy szintből (földszint) álló épület, a villamos energia fogyasztás súlypontjában célszerű egy FE – jelű Főelosztó berendezést elhelyezni, amely a fogyasztásmérő szekrénytől kap energiát. A szociális épületrészben pedig célszerű egy másik elosztó berendezést (E1-jelű) elhelyezni, ahol csak a szociális rész fogyasztói áramkörtök vannak kiépítve. Ezekben az elosztó berendezésekben kerül kiépítésre a létesítmény világítási és erőátviteli (dugaszoló aljzat és technológiai) áramkörtök, zárhat és túlfűtési védelmi berendezései, kismegszakítókkal, motorvédő és mágneskapcsolókkal biztosítva.

A létesítmény világítási és dugaszoló aljzat áramköröit különválasztjuk.

#### 1.4. Világítás:

A létesítmény helyiségeibe mesterséges világítást tervezünk. A tervezés során figyelembe vesszük az –MSZ EN 12464-1:2003 BELSŐTERI MESTERSÉGES VILÁGÍTÁS – szabvány előírásait, követelményeit, valamint az építészeti és Építetői igényeket.

A szabvány előírásainak megfelelően a szociális részben lévő Irodában 500lux, a technológiai létesítményben pedig 300lux átlagos fényerősséget kell biztosítani.

A szociális épületrészben a világítást egy és kétsarkú, valamint alternatív kapcsolókkal tervezzük.

Az ipari helyiségekben, hűtő tároló, mélyhűtő és gépészeti helyiségekben IP65 védettségű fénycső armatúrák, a szociális részben az irodában és a pihenőben IP20 védettségű tükrös rácsos fénycső armatúrákat, még a többi helyiségben (zuhany, WC, előtér) és a kültér világítására legalább IP34 védettségű világítótestek kerülhetnek kiépítésre.

- A lámpatestekben LED fényforrások elhelyezése ajánlott!

A LED fényforrások alkalmazásával a legkorszerűbb világítási megoldást lehet kiépíteni ami a mai világban a leggazdaságosabb!

- Biztonsági világítás

Biztonsági világítást kell létesíteni a tűzeseti lekapcsolási helyiségekben, valamint a tűzoltóegységek részére a helyiség megközelítésére használt útvonalon.

#### 1.5. Erőátviteli rendszerek:

Minden helyiségbe a hűtőüzemeltetést figyelembe véve a Beruházó által meghatározott helyre és darabszámban tervezzük megfelelő számú dugaszoló aljzatot. A világítási kapcsolók melletti dugaszoló aljzat, lakartéri célra került elhelyezésre, ez a kapcsolókkal egy magasságban telepítendő!

A pihenő-étkező helyiségben a konyhapult felett dugaszoló aljzatokat helyeztünk el a konyhai kisgépek, továbbá hűtőszekrény, és a mikro sütő részére, ahol önálló áramkörökkel számolunk. Ugyancsak önálló áramkörökkel számolunk a helyiségek elektromos fűtésének táplálására is.

Az ipari részben is önálló áramkörökkel számolunk a Hűtőtároló, a fogyasztó, a manipuláló és a gépészeti helyiségekben elhelyezett berendezésekhez is, úgymint: dugaszoló aljzatok és fixen telepített hűtő berendezések részére.

Ezen helyiségekben falon kívüli, védett – vízmentes kapcsolóval ellátott csatlakozást tervezünk. Külön csatlakozás kiépítés szükséges a mélyhűtő helyiségbe talafűtés

#### 1.3. Szerelési mód:

A kivitelezést az - MSZ 2364 sorozat ÉPÜLETEK VILLAGOS BERENDEZÉSEIÉNEK LETÉTELÉSE szabványban előírtaknak megfelelően kell elvégezni.

A vezetékezés a szociális részben oldalfalra, horonyba süllyesztett Gewis gyártmányú SGK 16 – 20 ill. 25 tip. gégecsőbe húzott réz erőtű 3x1.5, ill. 3x2.5 mm<sup>2</sup> M1KVCu vezetékkel történik, úgymint: világítás, dugaszoló aljzat, valamint futési áramkörök.

A szerelvényezés süllyesztett kivitelű, Legrand Valena – típusú, vagy hasonló minőségű szerelvényekkel történik. Több egymás mellett elhelyezkedő szerelvény esetén soroló keretet kell (lehet) alkalmazni.

Az erőátviteli áramköröknél (dugaszoló aljzat) és a vizes helyiségekben az érintésvédelem szabványossága érdekében FI–reléket is alkalmazunk, (zuhanyzó, WC, előtér előtér és konyhapult).

A szerelvények védettsége száraz helyiségben IP20. A Szabvány szerinti nedves helyiségekben a szerelés és szerelvényezés, valamint az elosztó berendezések védettsége minimum IP34. Ilyen helyiségek a zuhanyzó, WC és a kültér.

Az ipari részben a hűtő tároló, mélyhűtő, gépészeti és manipuláló helyiségekben a vezetékezés falon kívüli védőcsőbe húzott, vagy kábelcsatornába fektetett műanyag szigetelésű, 0.6/1kV szigetelésű réz vezetőjű kábelrel történik.

A kapcsolók falon kívüli leválasztó kapcsolók, Minden fix bekötésű berendezési munkavédelmi áramtalanító kapcsolóval kell ellátni!

Az erőátviteli áramköröknél ezen helyiségekben is az érintésvédelem szabványossága érdekében FI–reléket is alkalmazunk.

- Csak Magyarországon minősített, MEEI engedéllyel rendelkező, I. osztályú anyagok építhetők be!

#### • Szerelési magasságok:

kapcsolók	1,5 m	általános helyiségek
dugaszoló aljzat	0,3 m	szoba, közlekedő
	1,5 m	fürdőszoba, külső ter, ht. helyiség
oldalfali lámpa	1,8 – 2,5 m	zuhanyzó, WC, kültér

Áramköri biztosítások:	10 A	világítás
	16 A	dugaszoló aljzat
Vezetékezés	1,5 mm <sup>2</sup>	világítás
	2,5 mm <sup>2</sup>	dugaszoló aljzat

Motorvédelemnél a motor teljesítményéhez méretezett motorvédő és mágnes kapcsoló, valamint csatlakozó vezeték alkalmazandó!!!

céljára. A hűtőberendezések villamos vezérlését szerelését a gépészeti berendezéseket szállító cég végzi el.

#### 1.6. Érintésvédelem:

Alkalmazott érintésvédelem: NULLÁZÁS (TN-C-S rendszer).

Az összes villamos fogyasztót az MSZ HD 60364 szabvány előírásai alapján be kell kötni az érintésvédelmi hálózatba.

Az EPH hálózatba a nagyterjedésű fém tárgyakat (épületszerkezet, vízvezeték, zuhany tálcá, mosogató) galvanikusan, megfelelő keresztmetszetű vezetékkel össze kell kötni a földeléssel, EPH – ra kell hozni! Erre a célra sodrott réz erőtű H07V-R 1G16 mm<sup>2</sup> gerinc és H07V-R 1G6 mm<sup>2</sup> leágazó vezetékkel kell vezetni.

#### 1.7. Villámvédelem:

Az épületre elvégeztük a villámvédelmi kockázatelemzést, annak eredménye képen készült a villámvédelmi terv ami LPS IV fokozat kiépítést tartalmazza. A felfogókat a fém pillérekhez hegesztett kötéssel kell rögzíteni. A levezető maga a pillér.

Külön figyelmet kell fordítani az alapföldelők elkészítésére!

Az alapföldelő minden pillér alsó részén elhelyezett Ø 10mm horganyzott koracell keretből áll, ami fel van vezetve a pillérletpól az acél tartószerkezethez. Itt vizsgáló pont kialakítására nyílást kell kiképezni. Valamennyi ilyen földelőt a talp gerenda vasalásában össze kell kötni Ø 10mm horganyzott koracellal.

Az elkészült villámvédelmi berendezést a létesítést követően, az átadás előtt felül kell vizsgálni, melynek eredményét jegyzőkönyvvel dokumentálni kell.

#### 1.8. Túlfeszültség védelem:

Az épületben előforduló, túlfeszültségre érzékeny elektronikus berendezések nincsenek megvédve a másodlagos villámcsapás hatásaitól.

- Ennek kiküszöböléseként a túlfeszültség védelem első lépcsőjeként villámáram-levezető (OBO 50kA) kell beépíteni a fogyasztásmérő szekrénybe, az első túláramvédelmi készülék után történő elhelyezéssel.

- Az épület tervezett FE – jelű elosztójában kell elhelyezni a védelem második kombinált elemét, a B-C osztályú 1,3 kV védelmi egységet. Jelen esetben V50-B+C 3P+NPE tip. OBO gyártmányú túlfeszültség levezető.

## 2. GYENGEÁRAMÚ BERENDEZÉSEK

### 2.1. Informatikai hálózat:

Az Átvevő iroda számítógépes munkahely kialakítását tervezzük. A munkahely a városi hálózatra csatlakozik. Védőcső előkészítését tervezzük erre a célra. Ezen helyiségben az informatikai csatlakozókat süllyesztetten, 0,3 m magasságban a dugaszoló aljzatokkal egy magasságban kell szerelni.

### 2.2. Vagyonvédelem:

A vagyonvédelmi hálózat is kiépítésre kerül sugárasan kiépített hálózattal. Az épületben passzív Infra mozgásérzékelő, valamint a külső nyílászaroakra ajtóra látni nyitásérzékelők elhelyezéseivel számolunk.

A vagyonvédelem tervezése külön altervezői feladat!

### 3. Napenerőmű – HMKE –

Az elektromos fűtési energia kelégitésére a hűtőház tetején 112 db Polikristályos napelenem kerül elhelyezésre. Az Invertert a gépészeti helyiségben kell elhelyezni. A napelenem modulok közvetlen közelében, a DC oldalon villamos távműködtesítés és kézi lekapcsolási lehetőséget kell kialakítani. Az AC oldali az FE elosztóban van megoldva.

Figyelem:

A HMKE létesítéséhez szükséges igénybejelentő és csatlakozási dokumentáció, csak a megvalósult áramszolgáltatói csatlakozás után készíthető el. Ezért annak díját költségellük.

V0-5

### MUNKAVÉDELMI ÉS MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI TERV

A dokumentáció megnevelése:

Zöldség- és gyümölcsáráló hűtőház építése  
1053 Kondoros, Csabau ut. ház. 2066  
Villany szerelés kivitelei terv

Jelen munkavédelmi terv a fenti tárgyú kivitelezési tervdokumentációhoz készült. A tervezett létesítmény munkavédelmi szempontból megfelel a dokumentációban foglaltakra érvényes munkavédelmi előírásoknak és szabályoknak. A tervezés során az érvényben lévő szabályoktól, jogszabályoktól való eltérésre nem volt szükség.

A leírás nem terjed ki a kötelező szabványok előírásaira, ezek betartásáról a kivitelező – beruházó – üzemeltető műszaki ellenőrének kell gondoskodni. A kivitelezésnél fenti szabályokon kívül betartandók az országos érvényű hatályos előírások, továbbá a kivitelező vállalat belső munkavédelmi szabályzata.

Jelen előírások tartalmazzák azokat a követelményeket, amelyek a villamos technológiai kivitelezési munkái során tartandók be. A kivitelezés során a munkát csak munkavédelmi vizsgatott, arra alkalmas, szakképzett a munkavégzéshez szükséges létszámú dolgozó végezheti. Munkavégzés csak ép, biztonságos, az előírások szerint felülvizsgált szerszámokkal, gépekkel, illetve védőeszközökkel történhet. A munkacsoportnál egy dolgozót meg kell bízni a munka irányításával. A munkaterületen a közlekedési és szállítási utvonalak rendben tartásáról a közlekedés, a szállítás, a munkavégzés biztonságáról gondoskodni kell.

A kivitelezőnek rendelkezni kell a szabványok és munkavédelmi rendelkezések szerint szükséges valamennyi védőeszközzel. Ezen védőeszközök biztosítása a kivitelező létszámra a vállalkozó feladata.

A fenti dokumentáció a lantalomjegyzékben felsorolt iratokkal és rajzokkal együtt kezelendő.

Jelen dokumentáció a kivitelezés idején érvényben lévő jogszabály- és szabvány előírások szerint készült. Kivitelezéskor használatba kerülő, valamint az üzemeltetés során valamennyi előírt betartása kötelező. Ezek a következők:

Rendeletek, törvények:

54/2014. (XII. 5.) BM RENDELET	OPSZAGOS TŰZVEDELMI SZABALYZAT
T/MI 7.2.2013.07.01.	TŰZVEDELMI MŰSZAKI IRÁNYELVEK
1993. ÉV XCIII SZ.	TÖRVÉNY A MUNKAVÉDELMEKRŐL ÉS A JEGREHATÁSAPRA
5/1993 (XII.26.) MGYM RENDELET ES	
5/2010. (III. 9.) SZMM MOD. RENDELET	MUNKAVÉDELMEK

### FONTOSABB ORSZÁGOS ÉS AGAZATI SZABVÁNYOK, MŰSZAKI IRÁNYELVEK:

- MSZ 453:1987	BIZTONSÁGI TÁBLAK ERŐSÁRAMU BERENDEZÉSEK SZÁMARA
- MSZ 2384 sorozat	ÉPÜLETEK VILLAMOS BERENDEZÉSEINEK LÉTESÍTÉSE
- MSZ EN 61140/A1	ÁRAMTÉS ELLENVEDELEM
- MSZ HD 60364 sorozat	KÍSÉSZULTSÉGÜ VILLAMOS BERENDEZÉSEK
- MSZ EN 60204-1:2010	GEPEK BERENDEZÉSEK BIZTONSÁGA
- MSZ 13207:2000	ERŐSÁRAMU KÁBELEK FEKTETÉSE
- ME 04 115:1982	AZ EGYENLŐPOTENCIÁLRA HOZÁS KIALAKÍTÁSA
- MSZ EN 61439-1-2	KÍSÉSZULTSÉGÜ ELOSZTÓK GYÁRTÁSA
- MSZ 1585:2016	VILLAMOS BERENDEZÉSEK ÜZEMELTETÉSE

A villamos kivitelezési munkák I. osztályú minőségben kell, hogy készüljenek.

Az elvégzett munkát a vonatkozó szabványok, előírások és a később elkészülő kivitelei terv alapján kell minősíteni.

Minősítés minőségi osztálytól független követelmények:

- Érintésvédelem határossága, vizsgálati jegyzőkönyvvel igazolva.
- Vezetékek kábelek megfelelő szigetelése, vizsgálati jegyzőkönyvvel igazolva.
- Gyártmányok szabvány szerinti megfelelése, minősítő irattal igazolva.
- Készülékek megfelelő védettsége, minősítő irattal igazolva.
- Jelzések, feliratok megléte.
- A teljes mű működőképességét igazoló, sikeres 72 órás üzempróba, jegyzőkönyvvel igazolva.
- Hiánytalan átadási dokumentáció.

Minőségi osztálytól függő követelmények szerint minősítésre kerül:

- Vezetékek, kábelek nyomvonalvezetése,
- Készülékek elhelyezése,
- Esztétikai kritériumok

Az osztályba sorolás az MSZ 04-800 szabvány alapján történik.

Az átadási dokumentációk tartalmaznia kell a fent felsorolt minősítő iratokon, jegyzőkönyveken túl, a megvalósulást, mely hitelesen tükrözi a tervtől való eltéréseket. Tartalmazza továbbá az eltérést engedélyező tervezői, beruházói hozzájárulást.

Az átadási dokumentáció tartalmazza meg a beépített berendezések garanciájára vonatkozó iratokat.

Békés, 2018. december.

# BEHATOLÁS-JELZŐ RENDSZER

## ZÖLDSÉG- ÉS GYÜMÖLCSTÁROLÓ HŰTŐHÁZ

5553 Kondoros, Csabai út  
hrsz.: 2066.

### KIVITELEZÉSI TERV

2019. január hó

ZÖLDSÉG- ÉS GYÜMÖLCSTÁROLÓ HŰTŐHÁZ BEHATOLÁS-JELZŐ,  
VIDEOKAMERÁS RENDSZER TERV

#### I. BEHATOLÁS-JELZŐ RENDSZER

##### Védelmi szint:

Az épületben illetéktelen behatolás elleni védelmének jelzésének biztosítására a vonatkozó szabványok, jogszabályok, és a Biztosítók Szövetsége előírásának, valamint a beruházó igényeinek figyelembe vételével teljes egészében elektronikai védelem, (tervédelem) kerül kialakításra. Így védelem alá kerülnek (passzív infra mozgásérzékelőkkel védettek) az üzemi, illetve a folyosók, az üzembe a bejáratokra nyitászerekkel kerülnek.

A rendszer minden érzékelője külön zónára van kivitelezve „dupla ellenállásos” technikával zónánkénti szabotázs védelemmel. Az érzékelőket érzékelői a riasztóközponthoz, illetve a zónabővítőkhöz csatlakoznak. A riasztóközpontok alap panelje 16 zónás, amelyekhez 8 zónás bővítő panelekkel biztosítható a megfelelő zónaszám.

A rendszerhez LCD kezelők tartoznak, amelyek elhelyezése a bejáratoknál belteremt a védett terekben történik.

##### A behatolásjelző rendszer kezelése

A behatolásjelző rendszernek kezelése LCD kezelőn személyes kódok használatával történik. Így a rendszer a helyes kezelői kódok segítségével elcsúsztítható a riasztóközpontba a rendszer megfelelő partícióit (partíciók) terület meghatározása az üzemből elhelyezéskor, az üzemből meghatározása alapján történik.

**A riasztások jelzése:** A riasztások jelzése a behatolásjelző rendszer hangjelzést és távfeljelzést generál.

##### Kábelelés

A behatolásjelző rendszerben alkalmazott behatolásjelző központ és érzékelők valamint a kezelőket, zónabővítőket, távfeljelző tápegységet a központtal összekötő kábeleket 6x0,22mm<sup>2</sup> árnyékolt vagyonsvédelmi kábellel kell elkészíteni. Minden érzékelő és a szírmérő is szabotázs védelemmel kell szerelni. Kültéri szírmérő 4x0,22+2x0,5 mm<sup>2</sup> kábellel kell elkészíteni.

## Tartalom

1. BEHATOLÁS-JELZŐ RENDSZER.....	3
VÉDELMI SZINT.....	3
A BEHATOLÁS-JELZŐ RENDSZER KEZELÉSE.....	3
KÁBELÉZÉS.....	4
SZERELÉS.....	4
2. IP ALAPÚ VIDEO RENDSZER.....	5
3. TERVEZŐI NYILATKOZAT.....	6

Tervező: Farkas Zoltán

Címe: 5600 Békéscsaba, György utca 32.

Vagyonvédelmi rendszer tervező: VT0000548

2

ZÖLDSÉG- ÉS GYÜMÖLCSTÁROLÓ HŰTŐHÁZ BEHATOLÁS-JELZŐ,  
VIDEOKAMERÁS RENDSZER TERV

A kábelben a nagyobb keresztmetszetű vezeték a tápláltszűrés biztosítására kell felhasználni. A vezetékeket kötési ponttal kötési pontig megszakítás nélkül az erre a célra kialakításra kerülő műanyag védőcsőben kell elvezetni. Kötési pont amennyiben van, csak kötődobozban (szabotázs védelem), vagy érzékelőben lehet.

**Áramellátás:** A behatolásjelző központ és a zónabővítők is, ellenőrzött szünetmentesen kiegészítő áramforrás üzemszerűen 230 V, 50 Hz-es áramforrástól üzemelnek. Saját akkumulátorral 24 órás időtartamig képes üzemelni.

**Csatlakozás a távfelügyeleti rendszerhez:** A behatolásjelző központja GSM/GPRS hálózaton keresztül csatlakozhat a távfelügyeleti központhoz.

##### Szerelés

Ahol a terv másként nem működik, a kivitelezése a vonatkozó szabványok, jogszabályok előírásai az irányadók.

A tervok kézzelvétele után celszerű, hogy a Megrendelő, Üzemeltető, illetve a kivitelező haladéktalanul felvegye a kapcsolatot a tervezővel, a tervet tanulmányozza át, hogy észrevételeit a kivitelezés előtt megtehesse.

Ajánlatos és szükséges, hogy a kivitelezés megkezdése előtt az egyes munkafeladatokat az utólagos költségek és sűrűdások elkerülése végett megbeszélést tartanak a készülékek, védőeszközök stb. elhelyezését, a szerelés sorrendjére vonatkozóan. Különösen szoros kapcsolatot kell fenntartani a különböző műszaki szolgálatokkal és a belső építéssel.

A kivitelezés megkezdéséről és befejezéséről a tervezőt értesíteni kell.

Valamennyi felhasznált villamos anyag elsőrendű legyen.

A berendezések építési, szerelési és a vonatkozó munkavédelmi előírásokat, utasításokat és szabványokat be kell tartani. A munkálatok megkezdése előtt a kivitelező köteles a helyszínnel kapcsolatos veszélyforrásokról tájékozódni és megfelelő munkavédelmi intézkedésekről gondoskodni. A berendezés kivitelezése során a vonatkozó beruházói, üzemeltetői szabványokat és rendelkezéseket, munkavédelmi előírásokat be kell tartani. A berendezés szerelése során a kivitelező Munkavédelmi Szabályzatában foglaltakat be kell tartani.

A munkavégzés során használt állványok összeszerelésénél, bontásánál és alkalmazásánál be kell tartani a Szerelési Biztonsági Szabályzat előírásait.

**ZÖLDSÉG- ÉS GYÜMÖLCSTÁROLÓ HÜTŐHÁZ BEHATOLÁS-JELZŐ,  
VIDEOKAMERÁS RENDSZER TERV**

A fali készülékdobozok, fém rendezőszekrények földeléséről gondoskodni kell és azokat az érvényes előírások szerint, földás mentesen, a legközelebbi úton be kell kötni az EPH hálózatba.

A rendezőszekrénybe beérkező kábelek fém árnyékoló részét földelni kell.

A kivitelezés során munkái csak munkavédelmi és baleset elhárítási oktatásban részesített dolgozók végezhetnek.

A munkavégzés során az előírt munkavédelmi eszközök használata kötelező.

Munkát végezni csak olyan eszközzel, gépekkel, szerszámokkal szabad amelyek a biztonságtechnikai előírásoknak megfelelnek. Munkavégzés során szigorúan be kell tartani a munkavédelemről, tűzvédelemről szóló rendeleteket, előírásokat, szabványokat.

A berendezések átadása előtt a szigetelési ellenállások mérését, az érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálatot a kivitelezőnek el kell végeznie, és az ezekkel kapcsolatos jegyzőkönyveket az üzemeltetőnek át kell adnia, és azokat az előírt időközönként az üzemeltetőnek is el kell végeznie.

*Felhívom a kivitelező figyelmét, hogy a munkavégzéshez FMV minőségű elrendeltetői Felhívó Munkák Vezetési útmutatóját írja elő a jogszabály.*

**2. IP ALAPÚ VIDEO RENDSZER:**

Az üzem területén IP alapú video megfigyelő rendszer lesz kialakítva. Hasonlóan egy informatikai rendszerhez CAT5 informatikai hálózat lesz az alapja a rendszernek. A végpontok az informatikai szekrényekben lesznek kihívva az informatikától elkülönített patch panelre. Az üzem területén és kültéren fali 4Mpixel IP csőkamerák kerülnek, míg az iroda épületbe 4Mpixel IP domekamerák. A rack szekrényekbe kerülnek elhelyezésre a kamera rendszer POE aktív eszközei, amelyek az informatikai hálózaton keresztül lesznek kapcsolatban az IP alapú rögzítővel. A rendszerrel az alap elvárás a FULL HD 25fps alapú rögzítés. Összesen 7 db IP kamera kerül elhelyezésre a terstraizon felülmértett helyeken, aminek a pontos elhelyezését telepítéskor egyeztetni szükséges. A kamerák a POE aktív eszközökkel kommunikálnak és NVR rögzítőre tárolják a felvételeket. A rögzítési sávszélesség minimum 256Mbps rögzítésként. A rendszert az internetre csatlakoztatva távolról felhasználó nével jelszóval védetten, akár okostelefontól is vezérelhető és ellenőrizhető.

**ZÖLDSÉG- ÉS GYÜMÖLCSTÁROLÓ HÜTŐHÁZ BEHATOLÁS-JELZŐ,  
VIDEOKAMERÁS RENDSZER TERV**

**3. TERVEZŐI NYILATKOZAT**

Műfirtott nyilatkozom, hogy a tervábbiakban pontosított helyszínen a behatolás-jelző és videokamerás berendezés tervezése során a vonatkozó jogszabályban, hatósági és biztosítói előírásban foglaltakat betartottam, ezektől eltérés nem vált szükségessé.

A létesítmény neve (a védett terület):

ZÖLDSÉG-ÉS GYÜMÖLCSTÁROLÓ HÜTŐHÁZ  
(5533 KONDRÓROS, CSABA UT HRSZ.: 2066)

A tervező neve: FARKAS ZOLTÁN

A tervezői jogosultság száma: VT0000548

A tervező címe (telefonszáma): 06-200962-9681

*A fentiek alapján a terv szerint kivitelezett létesítmény a biztonságos munkavégzés tárgyi feltételeit is biztosítja.*

Békéscsaba, 2019. január hó

**Farkas Zoltán**  
Vagyondvédelmi tervező  
Kam. ny. sz.: VT0000548

Véha Tamás é.v.  
5600 Békéscsaba, Rózsa u. 4. II/6.  
Adószám: 62181466-2-24  
Folyószámla száma: 53900052-12012321  
Nyilvántartási szám: 06282390

Vízmérnöki tervező  
Terv. eng. sz.: VZ-TEL/04-0277/2022  
Műsz. EL. eng. sz.: ME-É(M)-1-04-0098  
Tel: 20/219-5140, Fax: 06/441-363  
E-mail: tv730@veha.hu

Véha Tamás é.v.  
5600 Békéscsaba, Rózsa u. 4. II/6.  
Adószám: 62181466-2-24  
Folyószámla száma: 53900052-12012321  
Nyilvántartási szám: 06282390

Vízmérnöki tervező  
Terv. eng. sz.: VZ-TEL/04-0277/2022  
Műsz. EL. eng. sz.: ME-É(M)-1-04-0098  
Tel: 20/219-5140, Fax: 06/441-363  
E-mail: tv730@veha.hu

**TARTALOMJEGYZEK**

**Zöldség- és gyümölcs tároló hűtőház építése  
5553 Kondoros, Csabai út, hrsz.: 2066**

**Vízellátás, tűzcsap telepítés és szennyvíz elhelyezés**

**kivitelezési terv**

**Építető**

**Kondoros Város Önkormányzata**  
5553 Kondoros, Hűsök tere 4-5.

Tervező: Véha Tamás  
Építőmérnök  
{VZ-TEL/04-0277/2022}

1. Címlap		
2. Tartalomjegyzék		
3. Tervezői nyilatkozat		
4. Közmű egyvezeték		
5. Műszaki leírás		
6. Részletes helyszínrajz	M = 1:250	M = 1
7. Műhely kialakítás, leágazás - vízellátás	M = 1:20	M = 2
8. Csomóponti vázlatok - vízellátás	M = -	M = 3
9. Mellékerműhely kialakítás, leágazás - vízellátás	M = 1:20	M = 4
10. Szennyvíz gyűjtő akna, tisztító idom terve	M = 1:20; 1:20	M = 5
11. Munkaárok mintaszelvény	M = 1:25	M = 6

**Békéscsaba**  
2019. 01. 09.

5553 Kondoros, Csabai út, hrsz.: 2066  
Vízellátás, tűzcsap telepítés és szennyvíz elhelyezés

5553 Kondoros, Csabai út, hrsz.: 2066  
Vízellátás, tűzcsap telepítés és szennyvíz elhelyezés

Véha Tamás é.v.  
5600 Békéscsaba, Rózsa u. 4. II/6.  
Adószám: 62181466-2-24  
Folyószámla száma: 53900052-12012321  
Nyilvántartási szám: 06282390

Vízmérnöki tervező  
Terv. eng. sz.: VZ/04-277-2002  
Műsz. EL. eng. sz.: ME-É(M)-1-04-0098  
Tel: 20/219-5140, Fax: 06/441-363  
E-mail: vehatom@veha.hu

Véha Tamás é.v.  
5600 Békéscsaba, Rózsa u. 4. II/6.  
Adószám: 62181466-2-24  
Folyószámla száma: 53900052-12012321  
Nyilvántartási szám: 06282390

Vízmérnöki tervező  
Terv. eng. sz.: VZ/04-277-2002  
Műsz. EL. eng. sz.: ME-É(M)-1-04-0098  
Tel: 20/219-5140, Fax: 06/441-363  
E-mail: vehatom@veha.hu

**TERVEZŐI NYILATKOZAT**

Alulírt tervező kijelenti, hogy a tervezésben és a műszaki leírásokban foglalt megoldások megfelelnek a következőknek:

- az 1995. évi LVII. számú, a vízgazdálkodásról szóló törvény,
- az 1996. évi LIII. számú, a természet védelméről, az állatok védelméről és a közérdekű dologokról szóló törvény,
- az 1997. évi LXXVIII. számú, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény (építési törvény), a kapcsolódó, 253/1997. (XII.20.) számú, az országos településrendezési és építési követelményekről (OTÉK) szóló kormányrendelet,
- az 1996. évi XXXI. számú, a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzjelzésről szóló törvény, a kapcsolódó, 51/2014. (XII.5.) számú, az Országos Tűzvédelmi Szabályzat (ÖTSZ) kiadásáról szóló BM rendelet,
- az 1993. évi XCIII. számú, a munkavédelemről szóló törvény előírásainak,
- az 58/2013. (II.27.) számú, a vízellátás-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló kormányrendelet,
- a fentiekhez megkapcsolódó, általános érvényű rendeleteknek, eseti, vagy helyi hatóság eljárási utasításainak, valamint a magyar nemzeti szabványoknak.

**Kijelentem továbbá:**

- hogy a dokumentáció készítés során a Gyula Községi Nkt. műszaki irányelvei, továbbá a MI-10-231/1991 szerinti ártam el.
- A tervet az érintett szakhatóságokkal és közmű-szolgáltatókkal a rendeleteiben előírt mértékben egyeztettem, a követelmények teljesítési módját a műszaki leírások ismertették.
- Az általam tervezett építészeti-műszaki megoldások megfelelnek a vonatkozó jogszabályoknak, általános érvényű eseti előírásoknak, így különösen a környezetvédelmi előírásoknak, a statikai, az életvédelmi követelményeknek.
- A jogszabályokban meghatározottak eltérő engedélyezése nem szükséges.
- A vonatkozó nemzeti szabványtól eltérő műszaki megoldás alkalmazására nem volt szükség. Az adott tervezési feladatra azonos módszert alkalmaztam.
- Az építési tervvezetők alkalmazott műszaki megoldások a 1997. évi LXXVIII. számú építési törvény 31. § (2) bekezdés c)-h) pontjában meghatározott követelményeknek megfelelnek.
- Az építési feladatok tevékenységével érintett építési engedély nem tartalmaz.
- az 266/2013. (VII.11.) számú, az építéssügyi és az építésügyi feladatokat ellátó szervezeti feladatokról szóló kormányrendeletben előírt tervezői jogosultsággal rendelkezem.
- A tervdokumentáció a gázellátás vezetékek nyomvonalát, méreteit, helyét, mélységét tartalmazza.

Véha Tamás  
Felelős tervező: 5600 Békéscsaba, Rózsa u. 4. II/6.  
VZ-TEL/04-0277/2022

2019. december 04.

**MŰSZAKI LEÍRÁS**

**1./ Előzmények**

A Kondoros, Csabai út 2066 hrsz. alatti ingatlan kommunális ivóvízellátását kell megoldani a meglévő közmű hálózaton.

Az építető Kondoros Város Önkormányzata (5553 Kondoros, Hűsök tere 4-5.) az ingatlanon **zöldség- és gyümölcs tároló hűtőház** építést tervez.

Az ingatlanon gázszámtáméró orvált ellátott ivóvíz bekötővezeték nincs kiegészítve, az utcában közművezeték szennyvíz elvezető hálózat nincs kiegészítve.

A fentieknek megfelelően ivóvíz bekötővezeték zárt szennyvíz gyűjtő tartály kiépítése, továbbá földfeletti tűzcsap telepítése szükséges.

A vízellátás az MI 10-158-1 1992 értéket figyelembe véve:

A napi átlagos 24 órás csúcs vízigény: 0,34 l/s

A napi vízellátás adatok az alábbiak:

A tervezett csarnokban és kiszolgáló épületben a dolgozók szociális (kommunális) vízigényeit kell kiszolgálni. Az épületben technológiai vízigény nem keletkezik.

Kommunális víz						Napi vízigény összesen
Dolgozó	Takarítás			Csarnok		
	Q <sub>csúcs</sub>	Q <sub>átlag</sub>	Q <sub>max</sub>	Q <sub>csúcs</sub>	Q <sub>átlag</sub>	Q <sub>csúcs</sub>
5	0,20	34	0,02	553	0,12	0,34

Ebből:	
Napi átlagos vízigény (m <sup>3</sup> /d):	0,34
Mértékadó vízigény (m <sup>3</sup> /h):	0,04
Napi átlagos kommunális szennyvíz mennyiség (m <sup>3</sup> /d):	0,34

**Tájékoztató adatok**

Napi fajlagos vízfelhasználás (kommunális)		
Dolgozók:	40,0	l/d/1 fő
Szociális blokk takarítása:	0,1	l/d/m <sup>2</sup>
Utcai takarítás:	0,20	l/d/m <sup>2</sup>

5553 Kondoros, Csabai út, hrsz.: 2066  
Vízellátás, tűzcsap telepítés és szennyvíz elhelyezés

5553 Kondoros, Csabai út, hrsz.: 2066  
Vízellátás, tűzcsap telepítés és szennyvíz elhelyezés

Véha Támasz e.v.  
5600 Békéscsaba, Bereda u. 4. II/6.  
Adószám: 62181466-2-24  
Folyósítási szám: 53900052-12012321  
Nyilvántartási szám: 06282390

Vízmérnöki tervező  
Terv. eng. sz.: VZ/04-177-2002  
Műsz. EL. eng. sz.: ME-EM/1-04-0098  
Tel.: 20/219-5140, Fax: 06/441-363  
E-mail: veb@veha.hu

## 2./ Építési leírás

### 2.1./ Vízvezeték

#### 2.1.1./ Ivóvíz nyomóvezeték fektetése

A leágazás a meglévő 990 mm PVC anyagu ivóvíz nyomóvezetékéről HAWLE HADOM nyomás alatti megfúróbilinccsel történik. A megfúróbilincs 1"-os belső menetes leágazására közvetlenül csatlakozik a tervezett 925 mm-es PE nyomócső az 1"-os külső menetes ISO fitting felhasználásával.

A tervezett ivóvíz vezeték fektetése függőleges oldaltól, max. 1,30 m mély min. 60 cm széles, száraz munkakörökben történik, a gerincvezetékre történő csatlakozásnál fejtödör kiképzésével. A munkakörök oldalalát hézagos, függőleges pallózási dűclalattal kell biztosítani. A munkakörök szakdolgozóknak terhelését lehetőség szerint kerülni kell.

A tervezett ivóvíz vezeték (925x2,3 mm PER0/SDR11 (10 bar) vízcsőből készül. A csövek és idomok összeszerelése ISO-fittingekkel (gyorskötő idomokkal) az alkalmazástechnikai utasítás szerint történik.

A vízcső alá min. 10 cm vastagságban durva szemcsés anyagból, (homok, homokos kavics) ágyazatot kell készíteni gondos tömörítés mellett ( $T_{90} = 90\%$ ).

A cső mellé és fölé 30 cm magasságig szemcsés kőmentes anyagot kell visszatölteni (mely megfelelő esetben lehet a kitermelt talaj) kézi tömörítés mellett ( $T_{90} = 90\%$ ).

A cső felett 30 cm magasságú, a kiemelt (kőmentes) talaj kerülhet visszatöltésre, ahol már gépi tömörítés alkalmazható ( $T_{90} = 85\%$ ).

#### 2.1.2./ Bekötési víz mérőhely kialakítása

A telekhatártól 1,00 m-re (az akna utca felőli végétől) az ingatlan teljes vízgyűjtésének elszámolására szolgáló bekötési víz mérőhely kerül kialakításra. A tervezett víz mérő akna C30/37-XF1XA1-24-F1 min. monolit betonból készül. Az akna ledetése vb. földemmel történik, melynek anyaga C35/45-XC4XF4KKZ(H)-24-F2 min. beton, BHD50.55 Ø12mm/10x10 cm-es betonelemből áll össze. Az aknában 1-1 db 3/4"/Ø25-os sima ill. kombinált górcsú elzáró szerelvény és 1 db DN 15 mm-es ZENNER-MNK Qn 1.5 víz mérő szerelvény. A víz mérőt a két elzáró közé kell szerelni, a második elzáró a szolgáltatói határ. A csővek és szerelvények 10 bar nyomásfokozatnak feleljenek meg. Az akna ledűvő nyílása recéslemez acél fedélpalából készül. A víz mérőhely kialakításának további feltételeit az ME-10-244.1994 sz. előírás tartalmazza.

#### 2.1.3./ Házi ivóvíz ellátó rendszer

Az ivóvíz bekötővezeték kiegészítésén túl megfelelő telken belüli házi ivóvíz hálózat kiépítése is szükséges a szolgáltatás igénybeviteléhez. A házi rendszer épületen kívüli szakaszának kiépítésének legfontosabb műszaki feltételei az alábbiak:

Véha Támasz e.v.  
5600 Békéscsaba, Bereda u. 4. II/6.  
Adószám: 62181466-2-24  
Folyósítási szám: 53900052-12012321  
Nyilvántartási szám: 06282390

Víz mérnöki tervező  
Terv. eng. sz.: VZ/04-177-2002  
Műsz. EL. eng. sz.: ME-EM/1-04-0098  
Tel.: 20/219-5140, Fax: 06/441-363  
E-mail: veb@veha.hu

A cső mellé és fölé 30 cm magasságig szemcsés kőmentes anyagot kell visszatölteni (mely megfelelő esetben lehet a kitermelt talaj) kézi tömörítés mellett ( $T_{90} = 90\%$ ).

A cső felett 30 cm magasságú, a kiemelt (kőmentes) talaj kerülhet visszatöltésre, ahol már gépi tömörítés alkalmazható ( $T_{90} = 85\%$ ).

A meglévő vezetékre történő csatlakozást az M-3 jelű csomóponti vázlat szerint kell kialakítani.

A leágazást a vezetéknek az útpadkával ellentétes oldalán kell kialakítani.

#### 2.2./ Kommunális szennyvíz elhelyezés

Az ingatlan előtt a közterületen közüzemi szennyvíz elvezető hálózat nincs kiépítve.

A kommunális szennyvíz külön árt szennyvíz gyűjtő aknában kerül tárolásra. A tervezett 6,1 m<sup>3</sup>-es hasznos tározó térfogatú gyűjtő tartály egy. vb. szerkezettel készül.

Az összegyűjtött szennyvizet szippantó gépkocsival szállítják a Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. szolgáltató szennyvíztisztító telepére.

#### 2.2.1./ Gravitációs csatorna fektetése

A tervezett telken belüli szennyvíz vezeték a helyszínrájon ábrázolt módon csatlakozik a tervezett szennyvíz gyűjtő aknára.

A tervezett csatornák fektetése függőleges oldaltól, max. 1,00 m mély és min. 80 cm széles, száraz munkakörökben történik. A munkakörök épület felőli oldalalát hézagos, függőleges pallózással kell biztosítani, az épület alap állékonyságának védelmében. A munkakörök szakdolgozóknak terhelését lehetőség szerint kerülni kell.

A tervezett csatorna teljes hosszban házi vezetékek mindsul.

A tervezett udvari szennyvíz csatorna Ø110 mm KG-PVC csatornacsőből készül a helyszínráig szerinti hosszal és eséssel (5,0 ‰).

A csatornacső fektetésénél gondoskodni kell a megfelelő beágyazásról (90 x 180), mely jelentősen helyszínráig a cső - alakváltozástól függő - teherbírást.

A csatornacső alá min. 10 cm vastagságban durva szemcsés anyagból, (homok, homokos kavics) ágyazatot kell készíteni gondos tömörítés mellett ( $T_{90} = 90\%$ ).

A cső mellé és fölé 30 cm magasságig szemcsés kőmentes anyagot kell visszatölteni (mely megfelelő esetben lehet a kitermelt talaj) kézi tömörítés mellett ( $T_{90} = 85\%$ ).

A cső felett 30 cm magasságú, a kiemelt (kőmentes) talaj kerülhet visszatöltésre (a burkolat helyreállítás miatt), ahol már gépi tömörítés alkalmazható ( $T_{90} = 85\%$ ).

A házi rendszer épületen kívüli szakaszának kiépítésének legfontosabb műszaki feltételei az alábbiak:

Véha Támasz e.v.  
5600 Békéscsaba, Bereda u. 4. II/6.  
Adószám: 62181466-2-24  
Folyósítási szám: 53900052-12012321  
Nyilvántartási szám: 06282390

Víz mérnöki tervező  
Terv. eng. sz.: VZ/04-177-2002  
Műsz. EL. eng. sz.: ME-EM/1-04-0098  
Tel.: 20/219-5140, Fax: 06/441-363  
E-mail: veb@veha.hu

Véha Támasz e.v.  
5600 Békéscsaba, Bereda u. 4. II/6.  
Adószám: 62181466-2-24  
Folyósítási szám: 53900052-12012321  
Nyilvántartási szám: 06282390

Víz mérnöki tervező  
Terv. eng. sz.: VZ/04-177-2002  
Műsz. EL. eng. sz.: ME-EM/1-04-0098  
Tel.: 20/219-5140, Fax: 06/441-363  
E-mail: veb@veha.hu

- A házi rendszer kialakítása Ø25 mm átmérőjű PER0/SDR11 anyagu csővezetékkel valószínűleg meg. A vezetéket lejtésbe kell fektetni a leírás szerint (2,0-5,0 ‰).
- A földbe fektetett vezeték ápulettul legalább 1,50 m-re más közüzemi legalább 1,00 m-re epuljon. Abban az esetben ahol a meglévő adottságok (épület, meglévő közüzem) miatt a leírt minimumértékek nem tarthatók, úgy a mászaka megoldásról (védcső, stb.) külön egyeztetés szükséges.
- A házi vezetéket homokgyazatra/ba kell fektetni oly módon, hogy a homok a fektetett vezetéket takarja. Kitermelt talaj közvetlenül a vezetékek mellé, vezetékre nem tölthető.
- A vezetékek feletti földtakarás minimum 0,8 m.
- A vezetékek fölé erős, mely gyökerezeti növény nem ültethető.

#### 2.1.4./ Tervezett földfeletti tűzcsap építése

Az OTSZ 8. melléklet 1. táblázat alapján 500-800 m<sup>2</sup> alapterületű tűzszakasz terület között 1500 l/m<sup>3</sup> oltóvíz-intenzitást kell biztosítani. NAK mértékadó kockázati osztályba tartozó épület esetén az oltóvíz legalább fél órán keresztül kell biztosítani. A szükséges oltóvíz-intenzitás a letelepítendő megközelítési útvonalon 100 méteren belül telepítendő új közterületi tűzcsapról lesz biztosítva. Az épület használatba vételi eljárása során a kérelem benyújtása előtt legfeljebb fél évvel korábban készült, a legkezelhetőbb jogszabási időszakra vonatkozóan a tűzcsapok vízhozamának méréséről írtelt vízhozam mérési jegyzőkönyvvel igazolni kell az előírt oltóvíz mennyiség meglétét. A mérés az épület, építmény 100 m-es körzetén belül tűzcsapok egyedejű működésével kell elvégezni. Az épület NAK mértékadó kockázati osztályba tartozik, így tali tűzcsap létesítés nem előírás.

A meglévő 990 mm átmérőjű PVC vízelosztó vezetékre a helyszínráizon jelölt helyen földfeletti kitermelt NAR00 mm-es tűzcsapot kell telepíteni.

A tervezett tűzcsap szerelvény elhelyezése függőleges oldaltól, max. 1,30 m mély min. 100 cm széles, száraz munkakörökben történik, a gerincvezetékre történő csatlakozásnál fejtödör kiképzésével. A munkakörök oldalalát hézagos (az út felőli oldalon zártcsú), függőleges pallózási dűclalattal kell biztosítani. A munkakörök szakdolgozóknak terhelését lehetőség szerint kerülni kell. A készülő munkakör lehatárolása és megmunkálása vonatkozásában az MSZ 15003:1989 sz. irányáló.

A tűzcsap alját (QN-idomot) kavics szivárgó réteggel kell korulvenni.

A föld feletti tűzcsap környezetét homokos kavics ágyazatra elhelyezett 150 x 150 x 15 cm méretű és C30/37-XC4XF3-24-F2 min. vasalt beton gallérral kell kialakítani.

A tűzcsap es a tolvajár környezetét megmunkált betononmbel kell elaltni, illetve kialakítani.

A vízcső alá min. 10 cm vastagságban durva szemcsés anyagból, (homok, homokos kavics) ágyazatot kell készíteni gondos tömörítés mellett ( $T_{90} = 90\%$ ).

Véha Támasz e.v.  
5600 Békéscsaba, Bereda u. 4. II/6.  
Adószám: 62181466-2-24  
Folyósítási szám: 53900052-12012321  
Nyilvántartási szám: 06282390

Víz mérnöki tervező  
Terv. eng. sz.: VZ/04-177-2002  
Műsz. EL. eng. sz.: ME-EM/1-04-0098  
Tel.: 20/219-5140, Fax: 06/441-363  
E-mail: veb@veha.hu

- A házi vízcsap kialakítása, az ellenőrző idomra történő csatlakozás Ø110 mm átmérőjű PVC anyagu csővezetékkel valószínűleg meg. A csatorna lejtése min. 5,0 ‰ legyen.
- A földbe fektetett csatorna más közüzemi épülettel legalább 1,00 m-re (csapadék csatornától 0,50 m-re) epuljon. Abban az esetben ahol a meglévő adottságok (épület, meglévő közüzem) miatt a leírt minimumértékek nem tarthatók, úgy védcső alkalmazása szükséges.
- A házi vezetéket homokgyazatra/ba kell fektetni oly módon, hogy a homok a fektetett vezetéket takarja. Kitermelt talaj közvetlenül a vezetékek mellé, vezetékre nem tölthető.
- A vezetékek feletti földtakarás minimum 0,5 m.
- A vezetékek fölé erős, mely gyökerezeti növény nem ültethető.
- Amenyiben idomok helyett tisztító aknáknak készülnek, azok vízszarozó betonból épülhetnek min. 50x50 cm-es helmérettel.

#### 2.2.2./ Tisztító-írtódo műanyag akna kialakítása:

Az 1-es és 2-es jelű csomópontban Ø200 mm-es BTH KGET DN200/110 műanyag tisztító akna fenékelemet kerül beépítése a helyszínráig szerinti további idomok beépítésével. A fenékelemre a fedélpasztát beállításhoz a szükséges méretűre vágott KGET csatornacsővel kell illeszteni. A tisztító idom C250 kN terhelésű fedéllel együtt kaplato (a fedélp. max. teherbírást csak a megfelelő korul betonoszással érti el).

#### 2.2.3./ Zárt kommunális szennyvíz gyűjtő építése:

A tervezett beton anyagu 6,1 m<sup>3</sup>-es hasznos térfogatú kommunális szennyvíz gyűjtő akna beépítése az alábbiak szerint történik:

Az aknát a magas talajvízállás miatt előregyártott (a kisebb lécsőhöz) nagy átmérőjű aknaelemekből kell kialakítani. A Frühwald Kft. (Békéscsaba, Berenyi ut 136/1.) által gyártott Ø250 mm átmérőjű kútygűrű elemek az alábbiak:

- 1 db FGY 250 jelű tenégygűrű elem
- 2 db KGY 250 jelű kútygűrű elem
- 1 db FUGY 250 jelű földéngyűrű elem

A fenékelemet 15 cm homokos kavics ágyazatra kell fektetni. A fenékelemre kerül rá a 2 db kútygűrű magasztó elem. A harmadik kútygűrűre kerül a vízszintes kialakítású földem elem. A földem elemre 60 cm földfeleltetés kerül, mely elégséges biztonságot ad a felúszás ellen. Az előregyártott aknaelemek egymáshoz csatlakozó hornyai az MSZ 16000-1:1990 szerinti HfV minőségű vízáró cementhabarccsal vagy műanyaggal módultkált habarccsal illeszthetők (agresszív környezetben szulfátáló cementtel).

A tervezett bekötő csatorna alufalon történő átvezetése KGFP aknabekötő idom utólagos beépítésével történik. A 60x60 cm-es ürtő nyílás felvezetéséhez vb. kuszorúti kell a balémpir építeni. A vasbeton a minősége C30/37-XC4XF3-24-F2, B50-36-ue betonacéllal. Az írtó akna fedélpajja rozsdamentes recéslemezéből készül.

Véha Támasz e.v.  
5600 Békéscsaba, Bereda u. 4. II/6.  
Adószám: 62181466-2-24  
Folyósítási szám: 53900052-12012321  
Nyilvántartási szám: 06282390

Víz mérnöki tervező  
Terv. eng. sz.: VZ/04-177-2002  
Műsz. EL. eng. sz.: ME-EM/1-04-0098  
Tel.: 20/219-5140, Fax: 06/441-363  
E-mail: veb@veha.hu

Véha Tamás e.v.  
5600 Békéscsaba, Rózsa u. 4. II/6.  
Adószám: 62181466-2-24  
Folyósítási szám: 53900052-12012321  
Nyilvántartási szám: 06282390

Vízmerőbéli tervező  
Terv. eng. sz.: VZ/04-277-2002  
Műsz. Ell. eng. sz.: ME-É/11-04-0098  
Tel: 20/219-5140, Fax: 66/441-363  
E-mail: vvhatom@invitel.hu

Véha Tamás e.v.  
5600 Békéscsaba, Rózsa u. 4. II/6.  
Adószám: 62181466-2-24  
Folyósítási szám: 53900052-12012321  
Nyilvántartási szám: 06282390

Vízmerőbéli tervező  
Terv. eng. sz.: VZ/04-277-2002  
Műsz. Ell. eng. sz.: ME-É/11-04-0098  
Tel: 20/219-5140, Fax: 66/441-363  
E-mail: vvhatom@invitel.hu

### 3./Keresztvezetések

A tervezési területen meglévő Ø90 mm PVC vízvezeték, Ø200 mm KM-PVC szennyvíz nyomóvezeték, távközlési alépítmény és földkábel, 0.4 kV-os elektromos légvezeték, további állami burkolat út és önkormányzati kerékpár út található.

#### Gázvezeték érintettség:

##### Égőz-Dégház Földgázelosztó Zrt.

A tervezett bekötés az Égőz-Dégház Földgázelosztó Zrt. üzemeltetésében levő 3,0 bar üzemi nyomású gázelosztó vezeték hálózatot és védőtávolságát nem érinti.

#### Távközlési kábel és alépítmény érintettség:

##### Invitel Távközlési Zrt.

A bemutatott terv alapján megállapítom, hogy az építés az Invitel Távközlési Zrt. optikai gerinc és helyi hálózatának nyomvonalát ÉRINTLI. Amennyiben a tárgyi építés miatt az Invitel Zrt. tulajdonú távközlési hálózat védelembehelyezése, illetve átépítése válik szükségessé, ez a beruházó költségén történik. A kivitelezés során kérjük a következő szempontok figyelembe vételét: A létesítmény építése során az MSZ 7487/2-80 és az MSZ 7487/3-80 sz.ú műszaki előírásoknak megfelelően kell tartani a távközlés részére fenntartott helyet szabadon kell hagyni. A távközlési létesítmények 2-2 méteres körzetében csak kézi szerszámmal és szakfelügyeletünk jelenlétében szabad munkát végezni, mindennemű gépi munka tilos! A földalatti kábelek pontos helyét és mélységét és a keresztvezetéknek ill. megközelítéseknek műszere kiütéssel kell megállapítani. A szakfelügyelet és a műszere kiütését a munkálatok megkezdése előtt legalább 8 nappal írásban meg kell rendelni. Szakfelügyelethez munkaterület átadásához, műszaki átadásához üzemeltetői nyilatkozat kiállításához, kérem, keresse műszaki ellenőr munkatársunkat és mindig hivatkozzon az egyvezetés e-közmű azonosítójára. Műszaki ellenőr munkatársunk elérhetősége: (Matyás János e-mail: matyasc@invitel.co.hu, tel. +36 66 405 171, mobil: +36 30 965 0882 ) A távbeszélő hálózatot érintő munkálatokat csak a hálózat biztonságba helyezése után engedélyezzük. Egyben felhívjuk a figyelmet, hogy mindennemű távközlési hálózatban bekövetkezett esetleges rongálást a beruházó és kivelező egyetemlegesen érkölszileg s anyagilag felelős. Rongálás esetén az előírások figyelembe vételével meg kell vizsgálni a távközlési hálózatot megrendelő, úgy azt szándékos rongálásnak vesszük és felelősséget viselünk. A feltárt kábelek munkaidőn túli őrzéséről vagy annak legalább 30 cm-es ideiglenes toldatkarításáról a kivitelezőnek kell gondoskodnia. A keresztvezeték, megközelítések és esetleges feltárással a földdel történő butakáros előtti az üzemeltetővel a helyszínen szemrevételezett és az igazságtételen megítél kell. Eltérő nyomvonal műszaki megoldás esetén, új egyeztetés szükséges.

#### Elektromos földkábel érintettség:

##### NKM ÁRAMHÁLÓZATI KÖZ.

5600 Békéscsaba, Rózsa u. 4. II/6.  
Adószám: 62181466-2-24  
Folyósítási szám: 53900052-12012321  
Nyilvántartási szám: 06282390

5600 Békéscsaba, Rózsa u. 4. II/6.  
Adószám: 62181466-2-24  
Folyósítási szám: 53900052-12012321  
Nyilvántartási szám: 06282390

Véha Tamás e.v.  
5600 Békéscsaba, Rózsa u. 4. II/6.  
Adószám: 62181466-2-24  
Folyósítási szám: 53900052-12012321  
Nyilvántartási szám: 06282390

Vízmerőbéli tervező  
Terv. eng. sz.: VZ/04-277-2002  
Műsz. Ell. eng. sz.: ME-É/11-04-0098  
Tel: 20/219-5140, Fax: 66/441-363  
E-mail: vvhatom@invitel.hu

Véha Tamás e.v.  
5600 Békéscsaba, Rózsa u. 4. II/6.  
Adószám: 62181466-2-24  
Folyósítási szám: 53900052-12012321  
Nyilvántartási szám: 06282390

Vízmerőbéli tervező  
Terv. eng. sz.: VZ/04-277-2002  
Műsz. Ell. eng. sz.: ME-É/11-04-0098  
Tel: 20/219-5140, Fax: 66/441-363  
E-mail: vvhatom@invitel.hu

### 4.2./ Vízvezeték nyomáspróba

#### A próbanyomás "STP" értékének meghatározása

A próbanyomás meghatározására az MSZ EN 805 szerint:

$$P_p = STP = MDP_p \times 1.5 \text{ vagy } P_p = STP = MDP_p + 500 \text{ kPa (a kettő közül az alacsonyabb érték)}$$

MDP<sub>p</sub> (max. üzemi belső nyomás dinamikus hatásokkal) értéke: 500 kPa

#### A nyomáspróba lefolytatása az alábbi fő lépésekből áll

- Feltöltés, légtelenítés
- Előzetes vizsgálat
- Nyomáséjtes vizsgálat
- Fő nyomáspróba vizsgálat

#### Feltöltés és légtelenítés

A szakma szabályai szerint kell elvégezni különös figyelmet fordítva a légszűrők kialakulásának megelőzésére.

#### Előzetes vizsgálat

A sikeres elővizsgálat a feltétele a fő vizsgálat megkezdésének. A vizsgálat célja, hogy a vezeték felvége a nyomás és hőmérsékletfüggő terfogat változásokat,

- A csővezeték ábrítás és légtelenítés után feszületlenül kell légköri nyomáson és legalább 60 percig pihentetni kell, hogy a nyomás okozta feszültségek leépüljenek. Újrael kell arra, hogy a rendszer ne levegősodródjon meg.
  - A pihentetés után a csőrendszert folyamatosan és gyorsan (kevesebb, mint 10 perc) a vizsgálati nyomás (STP) alá kell helyezni. A vizsgálati nyomást folyamatosan, vagy szakaszos utánnomással 30 percig fenn kell tartani és közben a rendszer tömörségét ellenőrizni kell.
  - A főlétra elteltevel a rendszert további utánnomással nélkül zártan pihentetni kell egy óra hosszúra. A pihentetés végén a maradó nyomás értéket fel kell jegyezni.
- A pihentetés végén mért nyomás csökkenés értéke nem lehet nagyobb, mint a próbanyomás értékének 30%-a.

#### Nyomás éjtes vizsgálat

A fő nyomáspróba csak akkor lehet értékelhető, ha a rendszerben zárt levegő mennyisége kifejezetten kicsi. Ezért a levegő mennyiségének meghatározása ugyancsak fontos lépése a sikeres nyomáspróbnak, ami az alábbi eljárással oldható meg:

- A rendszer elővizsgálat végén mért nyomását 10-15%-al gyorsan csökkenteni kell.
- A kiegészítő víz mennyiségét pontosan meg kell mérni (ΔV)

Ezt a térfogatot össze kell hasonlítani az MSZ EN 805 A.27.4 pontjában adott képlet által kiadott eredményekkel. A mért térfogatnak kisebbnek kell lennie a számított értékénél. Ellenkező esetben a vizsgálatot a rendszer légtelenítésével újra kell kezdeni.

#### Fő nyomáspróba vizsgálat

A tervezett létesítmény az NKM Áramhálózati Köt. üzemeltetésében levő földkábel hálózatot nem érint.

Ha a munkavégzés során előre nem várt külsőjelző szalagra, föld alatti vezetékre (védőcső, védőborítás), vagy arra utaló jele bukkannak a munkát azonnal fel kell függeszteni a vezeték üzemeltetőjének megérkezéséig. A munka csak az üzemeltetővel megjelölésével folytatható.

#### Általánosságban:

az érintettség védőtávolságon belüli párhuzamos megközelítést is jelent. A jegyzőkönyvekben rögzített általános előírásokat is (melyek egyes esetekben a jvk. hátoldalán vannak feltüntetve) be kell tartani. Az érintett vezeték védőtávolságon belüli megközelítésénél csak óvatos kézi földmunka végezhető.

Fontos: A tervezett létesítmény kivitelezése előtt a meglévő vízvezeték, további távközlési és elektromos földkábelek feltárása szükséges.

Az MSZ 7487/2 szerinti védőtávolságok figyelembe vannak véve, a vezeték elhelyezése azokat nem érinti.

#### Országos közút érintettség:

A tervezett útvív bekötővezeték a 44 sz. sz. Kecskemét-Békéscsaba-Gyula előrendű főút területén annak 96+370 km szelvényben épül.

A bekötő vezeték építése a közút burkolatát és annak 2,0 m-es padkáját nem érinti. A gerincvezeték tőrtől történő ledágás, továbbá a tűzveszt telepítés az út szelvéitől 6,1 m-re (a parkoló szelvéitől 3,5 m) történik. Az építési munkák elvégzése a közút nem közlekedési célú igény bevételeire nem lesz szükség.

#### Önkormányzati kerékpár út keresztezése:

A kerékpár út keresztezése feltárás nélkül, burkolat alatti furat készítésével történik.

### 4./ Üzembe helyezés előtti feladatok

#### 4.1./ Vízvezeték tisztítása

A csővezeték tisztítását még a nyomáspróba elvégzése előtt kell végrehajtani. A tisztítást csak az üzemeltető felelősségére lehet eltekinteni. A vízvezeték elsősorban löszszellőztetés szolgálat, ezért a tisztítás csak vízrel minimeg vízrel végezhető el. A vezetékkel a tisztító öblítést megelőzően legalább 12 órával, vízrel teljesen fel kell tölteni.

A nyomáséjtes után a rendszert ismét zártá kell tenni. A csővezeték a hirtelen nyomásesésre a cső anyagának visko-elasztikus tulajdonsága miatt az időben késéssel reagál, ami nyomásemelkedésben nyilvánul meg.

A nyomás változását 30 percig figyelemmel kísérni ezalatt az idő alatt a nyomásnak folyamatosan emelkednie kell. Ha az emelkedés megállapítása kétséges, vagy nem egyértelmű, a vizsgálatot másfél órára kell meghosszabbítani. A nyomáséjtes után máriel órával a mért maradó nyomás értéke nem lehet 0,25 bar-tól (25 kPa) nagyobb mértékben kevesebb a nyomáséjtes után mérhető legnagyobb értéktől. A nyomáspróba nem megfelelő minősítés esetén, a javítások után a teljes folyamat ismételtetni kell végezni.

A nyomáspróba lefolytatásának módját meg kell egyeztetni a tervezési- és engedélyezői eljárásban az üzemeltetővel, a megvalósítási folyamatban pedig a vállalkozási szerződésnek az átadás-átvétel feltételeit tartalmazó mellékleteiben.

#### 4.3./ Szennyvíz csatorna vízzárósági próbjaja

A csövek és aknák tömítettség vizsgálatát vagy vízzel kell elvégezni, az áruk visszatöltése után. A vizsgálat elvégzését teszt esetében a nyomás megfelelő annak a mennyiségnek amikor a szaksz. a fel. vagy lejárati akna alsó szintjéig toltuk fel, a cső tetején minimum 10, maximum 50 kPa nyomással (0,5 bar = 5 méteres vízoszlop). Az ellenőrzés megkezdése előtt 1 órával nyugalmi időt kell hagyni. Az előírt nyomás (W30) eléréséhez felhasználni vízmennyiséget fel kell jegyezni, és nem lehet több, mint:

- 0,15 l/m<sup>3</sup> 30 percen keresztül, csővezetékhez
- 0,20 l/m<sup>3</sup> 30 percen keresztül, csővezetékhez, aknákat beleértve
- 0,40 l/m<sup>3</sup> 30 percen keresztül, aknához

#### Fontos tudnivalók:

- a csővezeték megfelelő módon kell biztosítani,
- a töltési idő alatt a hálózatot szellőztetni kell.

DN [mm]	Tartalom dl / fm	Megengedhető hozzáadott vízmennyiség literben / medvesített, folyóméter.	
		Megengedhető 0,15 l/m <sup>3</sup> vízfogyasztás 30 percen keresztül	
100	8	0,047	
125	12	0,059	
150	18	0,071	
200	31	0,094	

Pelda DN 200-nál hossz 80 m, megengedhető (W 30) 0,094 x 80 = 7,52 liter.

A megengedett elsővágás az aknában szintezhető. A vízzáróságot a merészel egy időben szemrevételezéssel is ellenőrizni kell.

#### 4.4./ Szennyvíz gyűjtő tartály vízzárósági vizsgálata (MSZ 4798-1:2004 szerinti)

##### Vizsgálat:

Feltöltés ideje: ... hó ... nap ... óra

5600 Békéscsaba, Rózsa u. 4. II/6.  
Adószám: 62181466-2-24  
Folyósítási szám: 53900052-12012321  
Nyilvántartási szám: 06282390

5600 Békéscsaba, Rózsa u. 4. II/6.  
Adószám: 62181466-2-24  
Folyósítási szám: 53900052-12012321  
Nyilvántartási szám: 06282390

Véha Tamás e.v.  
5600 Békéscsaba, Ruzsoda u. 4. B/6.  
Adószám: 62181466-2-24  
Folyósítási száma: 53900052-12012321  
Nyilvántartási szám: 06282390

Vízmérnöki tervező  
Terv. eng. sz.: VZ/04-277-2002  
Műsz. Ell. eng. sz.: ME-É/11-04-0098  
Tel: 20/219-5140, Fax: 66-441-163  
E-mail: vhatam@inttel.hu

Véha Tamás e.v.  
5600 Békéscsaba, Ruzsoda u. 4. B/6.  
Adószám: 62181466-2-24  
Folyósítási száma: 53900052-12012321  
Nyilvántartási szám: 06282390

Vízmérnöki tervező  
Terv. eng. sz.: VZ/04-277-2002  
Műsz. Ell. eng. sz.: ME-É/11-04-0098  
Tel: 20/219-5140, Fax: 66-441-163  
E-mail: vhatam@inttel.hu

1. mérés ideje: év hó nap óra  
2. mérés ideje: év hó nap óra

Mérés:

1. mérés		2. mérés		$\Delta h = h_1 - h_2$ (cm)	$\Delta t = t_2 - t_1$ (00,00 h)
$t_1$ (00,00 h)	$h_1$ (cm)	$t_2$ (00,00 h)	$h_2$ (cm)		

( $h_1$  és  $h_2$  a szabad vízfelület és műtárgy felületének közti távolság)

Kerek műtárgy esetében:

Az elszívárgás mértéke:  $\Delta V = 0,1 \cdot \Delta h \times (D/2)^2 \times 3,14$  [dm<sup>3</sup>]  $\Delta V = \dots$  dm<sup>3</sup>  
Nedvesített felület:  $F = 0,01 \cdot h_1 \times D \times 3,14$  [m<sup>2</sup>]  $F = \dots$  m<sup>2</sup>

Négyzetes műtárgy esetében:

Az elszívárgás mértéke:  $\Delta V = 0,1 \cdot \Delta h \times A \times B$  [dm<sup>3</sup>]  $\Delta V = \dots$  dm<sup>3</sup>  
Nedvesített felület:  $F = 0,01 \cdot h_1 \times (A + B) \times A \times B$  [m<sup>2</sup>]  $F = \dots$  m<sup>2</sup>

A szabvány szerint meghatározott fajlagos elszívárgás:

$$V_{\text{norm}} = \Delta V \times 24 / (F \times \Delta t) \text{ [dm}^3/\text{m}^2/24 \text{ óra]} \quad V_{\text{norm}} = \dots \text{ dm}^3/\text{m}^2/24 \text{ óra}$$

Értékelés:

1. ha  $V_{\text{norm}} < 0,1$  akkor a műtárgy vízzáróssági értéke V1
2. ha  $0,1 < V_{\text{norm}} < 0,2$  akkor a műtárgy vízzáróssági értéke V2
3. ha  $0,2 < V_{\text{norm}} < 0,4$  akkor a műtárgy vízzáróssági értéke V3
4. ha  $V_{\text{norm}} > 0,4$  akkor a műtárgy nem vízzáró

### 5./ Egyéb

Ha a földmunkák során a vezeték építési szakaszon várható régezzel lelet vagy emlék kerül elő, a kulturális örökségvédelemről szóló 2001. évi LXVI. törvény 24. §-ában foglaltak szerint területileg illetékes megyei műzeumi szervezet régészeti osztályának (Békés Megyei Múzeumok Igazgatósága, 5600 Békéscsaba, Széchenyi utca 9.) kötelező bejelenteni.

A vízellátás és szennyvíz elhelyezés engedély terve alapján a Gyulai Közülemi Nonprofit Kft. (3700 Gyula, Szent László u. 16.) a szolgáltatói hozzájárulását az alábbiak szerint adta meg:

1./ A 2011. évi CCXC. tv. és az 58/2013. (II.27.) Korm. rendelet szerint az ivóvízbekötő vezeték létesítéséről és a szükséges eszközökről, művekről a megrendelő költségére a vízellátó szolgáltató gondoskodik.

2./ A munkálatok megkezdése előtt a szakfelület beáramlása érdekében, munkatársakat (Pleskó Pál 36-30/971-2543) szíveskedjen telefonon felkeresni.

3./ A vízhasználatot vízmérő felszerelésével kell mérni és annak megfelelően fizetni a víz- és szennyvízelvezetési díjakat. A vízvezeték építésével kapcsolatos szakpari munkát Társaságunktól kell megrendelni.

4./ A vízára felszerelése, valamint a rákötés, előleg befizetés után lehetséges.

5./ A közterületen végzett munkák megkezdése előtt meg kell kérni a közterület használati engedélyeket Társaságunktól.

6./ A bekötő vezetékkel a helyi vízvezeték csak eredményes nyomaspróba és fertőtlenítés után köthető össze.

7./ A vízmérő és a városi ivóvíz vezeték közötti szakaszon vízkivétel nem készíthető.

8./ A vízmérő két elzáró szerkezet közé építendő. Ezen belül más szerelvény nem helyezhető el. A visszacsapó szelep a mérő utáni áteresztő (űrítő) szelep és a fogyasztási pont közé helyezendő.

9./ A vízmérő megőrzéséről és így elleni védelméről F. Címzetnek kell gondoskodni.

10./ Az esetleg létező saját vízellátó rendszer a városi vízvezetékéről ellátott rendszerrel nem köthető össze.

11./ A közterületen lévő ivóvízbekötő vezeték nyitáráskor állapotban geodéziailag be kell mérni. Felhívjuk a figyelmet, hogy a 324/2013. (VIII. 29.) Korm. rendelet alapján, a geodéziai bemérést csak megfelelő szakmai végzettséggel és a szükséges pontosságú biztosító mérőeszközzel végezhető el. A bemérésről készült jegyzőkönyvet — mennyiben a bemérést nem Társaságunk végzi — részünkre át kell adni.

12./ A vízbekötő vezeték a vízi közműhálózat része (58/2013. (II.27.) Korm. rendelet) és így annak karbantartása, fenntartása, természetes elhasználódás utáni pótlása a szolgáltató feladata.

13./ A hálózati hidraulikai viszonyai miatt a tervben szereplő 1500 l/perc tűzvíz igény az 1 db. tűzcsap telepítését, illetve a meglévő tűzcsap(ok) figyelembe vételével is kérdéses. A tervhez kapcsolódó műszaki leírás ezt a fontos kérdést nem tisztázza.

A tervezett bekötővezeték meglévő rendszerre történő csatlakozását csak a szolgáltató vagy megbízottja végezheti.

A kivitelezés megkezdése előtt 15 nappal - az önkormányzati közterületek vonatkozásában - hozzájárulást kell kérni az engedélyterv alapján Kondoros Város Polgármesteri Hivatalától a közterület felbontására.

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. által kiadott közútkezelői hozzájárulás beszerzése előtt a közút területén építési munkát végezni tilos! A közút területén munkát végezni csak a közút kezelő által jóváhagyott ideiglenes forgalom szabályozási terv birtokában lehet.

A keletkezett törmelék el kell szállítani. A kikerült törmelékmentes föld terület rendezésére felhasználható. A munkaterületeket rendezett állapotban kell visszatéríteni. A keletkezett törmelék elpusztítását hulladéklerakóba kell elszállítani a beruházás költségén.

5600 Békéscsaba, Ruzsoda u. 4. B/6.  
Vízvezeték építési engedély kiadását követően

5600 Békéscsaba, Ruzsoda u. 4. B/6.  
Vízvezeték építési engedély kiadását követően

Véha Tamás e.v.  
5600 Békéscsaba, Ruzsoda u. 4. B/6.  
Adószám: 62181466-2-24  
Folyósítási száma: 53900052-12012321  
Nyilvántartási szám: 06282390

Vízmérnöki tervező  
Terv. eng. sz.: VZ/04-277-2002  
Műsz. Ell. eng. sz.: ME-É/11-04-0098  
Tel: 20/219-5140, Fax: 66-441-163  
E-mail: vhatam@inttel.hu

A kivitelezés során a tűvédelem, technológia, érintésvédelem, környezetvédelem, munkavédelem előírásokat és a szakfelület utasításait szigorúan be kell tartani.

A kivitelezési munkák során a környezetet károsító tevékenység nem végezhető.

Az elkészült bekötő vezetékekről az eltakarás előtt geodéziai bemérési vázlatot kell készíttetni az e-közmű nyilvántartás részére, továbbá az egyesített közműterképre történő átvezetéséhez.

Az építési munkálatok elvégzése után a közterületet eredeti állapotra történő tereprendezését el kell végezni.

A jelen kiviteli dokumentációban megadott gyártmányok megnevezése csak a tárgy jellegének az egyértelmű meghatározása érdekében történt, ezek helyett a Megrendelő hozzájárulásával a művezzel azonos műszaki paraméterrel rendelkező, bármely gyártótól származó gyártmány beépítésre kerülhet, de a beépítésre kerülő anyagoknak, szerkezeteknek rendelkezniük kell a 275/2013.(VII.16.) Korm. rendelet szerinti teljesítménymeghatározással.

A kivitelezés során betartandók az 1993. évi XCIII. Törvény a munkavédelemről, a 32/1994 (XI.10.) KIM rendelet az Építőipari Kivitelezés Biztonsági Szabályzatáról, valamint az érintésvédelmi, tűzvédelmi előírások.

A közút mellett folyó munkáknál a 20/1984. (XII.21.) KM. rendelet 14. § - ban foglaltakat be kell tartani. A munkahely elkorlátozását az e-UT 01.05.11. Utügyi műszaki előírásban foglaltak alapján kell elvégezni. Az elkorlátozás során a 3/2001. (I.31.) KöViM rendeletet be kell tartani. Az egyéb elkorlátozó eszközöknek is kell elégtenerük az MSZ 20190:1998 a Közút munkahelyek elkorlátozására, úttilátására, forgalom elterelésre szolgáló elemek c. szabvány előírásait. A kihelyezett jelzőeszközöknek fényvisszaverő kivitelüknek kell lennie és meg kell felelniük a 4/2001. (I.31.) KöViM rendeletben előírtaknak. A forgalomirányító eszközöket (úton folyó munkák feloldás utószűkítő, 30 km/h sebességkorlátozás) a munka befejezése után el kell távolítani. A korlátozó eszközök nem adhatnak egymásnak ellentétes utasítást. Amennyiben a munkadírkok éjszakára is nyitva maradnak azokat meg kell világítani. Az út kezelőjét a munkák megkezdése előtt értesíteni kell. A közút mellett folyó munka során valamennyi dolgozónak sárga fényvisszaverő védőmellényt kell viselnie. Az úton elfoglalt területeket piros - fehér sávosság korláttal, fűzfával, vagy terelőköppal el kell keríteni.

Békéscsaba, 2019. 01. hó

Véha Tamás  
épitőmérnök  
(VZ-TEL/04-0277/2022)

5600 Békéscsaba, Ruzsoda u. 4. B/6.  
Vízvezeték építési engedély kiadását követően

5600 Békéscsaba, Ruzsoda u. 4. B/6.  
Vízvezeték építési engedély kiadását követően



## TERVEZŐI NYILATKOZAT

### Kondoros, Csabai út, 2066 hrsz. alatti ingatlanon épülő Zöldség- és gyümölestároló hűtőházat kiszolgáló közlekedési építményeinek kiviteli tervéhez.

A tárgyi dokumentáció a rendelkezésre álló utáthasági építési engedélyek, valamint az érintett szakhatósági előírások alapján készült.

A tervezett műszaki megoldások megfelelnek a jogszabályoknak, műszaki előírásoknak és az általános eseti hatósági előírásoknak, a tűzvédelmi rendletek, szabályzatok, az országos (MSZ) és ágazati szabványok, műszaki előírások követelményeinek.



A dokumentáció a készítmények telepítésére vonatkozó biztonságtechnikai szabványok, valamint hatósági, egészség- és környezetvédelmi előírások betartásával készült, továbbá ezek érvényesítésének módját, adatait a műszaki leírás vonatkozó fejezetei tartalmazzák.

A tervben meghatározott beruházás készítményeinek adatait az építési engedélyekben és azok mellékleteiben foglalt előírásokkal együtt érvényesítik.

Békéscsaba, 2018. november 30.



Karoly Laszlo  
közlekedési-építmény-tervező  
KE-T 04-372-2004

<b>Körös-Road Kft.</b> 5600 Békéscsaba, Batthyány utca 4.		<i>Leírásanyag megnevezése</i> <b>Kondoros, Csabai út, 2066 hrsz. alatti ingatlanon épülő Zöldség- és gyümölestároló hűtőházat kiszolgáló közlekedési építményeinek kiviteli terve</b>	
Mérleltarvány		<i>Dokumentáció megnevezése</i> <b>Műszaki leírás</b>	
Rajzterület			
Felelősség	Készítette:	Tervezte:	<b>Rajzszám</b>  <b>01.</b>
Név	Karoly Laszlo	Karoly Laszlo	
Jogosultság	KE-T 04-372	KE-T 04-372	
Aláírás			
Dátum	2018.11.	2018.11.	

Körös-Road Kft.

Kivitelítés

### Kondoros, Csabai út, 2066 hrsz. alatti ingatlanon épülő Zöldség- és gyümölestároló hűtőházat kiszolgáló közlekedési építményeinek kiviteli terve

#### Műszaki leírás

Kivitelítés

#### TARTALOMJEGYZEK

1	Előszó, a feladat leírása	3
2	A megjelölt állapot ismertetése	3
3	A tervezett állapot ismertetése	3
3.1	Helyszrajzi kialakítás	4
3.2	Magassági kialakítás	4
3.3	Keresztmetszeti kialakítás	4
3.4	Tervezett pályaszerkezetek, és építési követelmények	5
3.5	Közúti csomópontok, utcsatlakozások	7
3.6	Műtárgyak	7
3.7	Környezetvédelem	7
3.8	Taj- és természetvédelem, növénytelepítés	8
3.9	Hőhívás elleni védelem	8
3.10	Csapadékvíz elvezetés	8
3.11	Vasúti és egyéb pályákra vezetékkel való keresztelések	8
3.12	Érintett kárművek	8
3.13	Közvilágítás	11
3.14	Utartatóterek forgalomtechnikája	11
3.15	Az úttal kapcsolatos egyéb építmények (autóbuszmegálló, leálló, pihenőhelyek, územanyag-töltő állomások, vendéglátóipari építmények, útfenntartás telepek)	11
3.16	Érintett épületek	12
3.17	Területigénybevétel	12
3.18	Építés alatti és utáni forgalmi rend	12
3.19	Munkavédelem	12
3.20	Tűzvédelem	12
	KÖZLEKEDÉSI HOZZÁJÁRULÁSOK	13

### 1. Elő-mények, a feladat leírása

Kondoros Város Önkormányzata (5553 Kondoros, Hősök tere 4-5.) mm építető a Kondoros 2066 hrsz-ú ingatlanon egy zöldterület és útvesztős taroló hűtőházat kíván építeni

A generáltervező (CSLE-Consulting Bt.) társaságunkat bízta meg az érintett ingatlan új közúti csatlakozása valamint a belső kiszolgáló utak, parkolók, és járdák megtervezésével

Az érintett ingatlan a projekt keretében kényszerrel kerül korbekarításra, ill. a beközelkedéshez megfelelő méretű kapu kerül kiépítésre. A belső út- és terburkolatok kialakítása egy közlekedési elzárt terület lesz

### 2. A meglévő állapot ismertetése

Az érintett ingatlan a 44 sz főút mellett, Kondoros szarvas felőli szélén a temetővel szemben, jelenleg bokrokkal erősen benőtt területen fekszik. Az ingatlannak jelenleg nincs közvetlen csatlakozása a 44 sz főútra. A közlekedési hozzájárulással rendelkező tervezett kapubejáró helyen jelenleg párhuzamos parkolók találhatóak

Az érintett ingatlanon jelentős szintkülönbségek vannak, ezért egyes helyeken töltés építése míg más helyeken bevágás készítése válhat szükségesse

### 3. A tervezett állapot ismertetése

A belső kiszolgáló utak, parkolók, és járdák kialakításakor figyelembe kellett venni a közlekedési hozzájárulással rendelkező kapubejáró, és az építésgyűjtés elhelyezkedését

A területet a 44 sz főút 96+360 km szelvényében jobb oldalon leterítendő közlekedési hozzájárulással rendelkező tervezett bejárón keresztül lehet majd megközelíteni. A bejáró helyen jelenleg parkolósáv található, melynek burkolat jelölt el kell távolítani és a tervezett burkolatjeleket kel visszafestíteni.

A bejáró főúthoz csatlakozó befordulási sávgarát egyaránt 10 + 10 méteresek, míg a bejáró szélessége 6,9 méter. A telepen belüli utak lekötései egyaránt 6 + 6 méteresek. A rakodó térhez vezető út szélessége 6,0 méter, míg a parkolókhoz vezető 5,0 méter

A kerekparatoló, és a 6 db parkoló egyenként sullyezett szegélyrel van körbeveve, kivéve a beton útburkolat felől, ahól előre gyártott betonlemez tojások választja el egymástól a két burkolatot. A kerekparatoló burkolata terkö, míg a parkolók gyépfűzagos burkoló elem. Szélességük a sullyezett szegély tengelyében a kerekparatoló esetében 3,55 m, míg a parkolók esetében 2,55 m. A hosszuk egyaránt 5,35 m a sullyezett szegélyel együtt

Az utódkál a rakodó tér felé vezető járdá terkö burkolatú. Az utódkál az útburkolattól kiemelt szegélyrel van elválasztva a szélessége pedig 1,5 méter. Oldalt, a rakodó tér felé vezető járdá szélessége 1,25 m és járdaszegélyrel van elválasztva a közlekedéstől. A járdá szímben csatlakozik a rakodó térhez, ahova a közlekedéstől körbeveve kiemelt szegélyrel kell futatni

Az épület keleti, és déli oldala mellett jepraához vezető járdá beton burkolatú, és 1,25 m szélességű

A tervezési terület jelentős magasságkülönbségekkel rendelkezik, mely jelentős tereprendezés szerit munkát igényel

### 3.1. Helyszínrajzi kialakítás

A tervezett kiszolgáló utak vonalvezetése egyenes. A rakodó térhez vezető út 6,5 m hosszú ut megközelítőleg merőlegesen csatlakozik a 44 sz főúthoz. A parkolókhoz és utódkálhoz vezető 30,9 m hosszú út szinten merőlegesen ágazik ki a rakodóterhez vezető útból

A kerekparatoló, és a parkolók az utódkálhoz vezető útra merőlegesek

A bejáró főúthoz csatlakozó befordulási sávgarát egyaránt 10 + 10, míg a telepen belüli utak lekötései egyaránt 6 + 6 méteresek

A tervezett helyszínrajzi kialakítást a 03. Részletes helyszínrajz, és a 04. Betontábla közzétési helyszínrajz tartalmazza.

### 3.2. Magassági kialakítás

A tervezési területen jelentős magasságkülönbségek vannak, ezért a beavatkozás során jelentős földmunkára van szükség. A rakodó térhez vezető út tengely magasságilag csatlakozik a 44 sz főúthoz. Az út falburkolat szélével a nagykaput megközelítő 5 % a tengely hosszúság, innen a rakodóterig megközelítő 2 %, a rakodóteremtől a tengely vízszintes, míg az utolsó négy méteren 2,5 %

A burkolatoknál oldaleséssel kell megépíteni

A magassági kialakítást a 03. Részletes helyszínrajz, és a 04. Betontábla közzétési helyszínrajz tartalmazza.

### 3.3. Keresztszeti kialakítás

A rakodó térhez vezető út szélessége 6,0 méter, míg a parkolókhoz vezető 5,0 méter. A padka a kerítés oldalában 3,0 méter helyen 1,0 méter

Az utódkál előtti járdá útburkolattól kiemelt szegélyrel van elválasztva, a szélessége pedig 1,5 méter. A többi járdá szélessége 1,25 m. A padka 0,5-1,0 méter, kivéve az épület végén, ahol a kerítés megépíthetősége miatt igazodik az útburkolat mellé a padkához. Itt 5,75 m.

Szélességek a sullyezett szegélyek tengelyében a kerekparatoló esetében 3,55 m, míg a parkolók esetében 2,55 m. A padkák 0,5 méteresek.

Az út-, és járdá burkolat oldaleséssel egyenesen egyaránt 2,5 %, míg a kerekparatoló, és a parkolók esetében előlentes 5,00 szinten 2,5 %

A padkák egyenesen 5 % oldaleséssel

A tervezett keresztmetszeti kialakításokat a 05. Mintakeresztszelvények tartalmazza

### 3.4. Tervezett pályaszervezetek, és építési követelmények

A tervezett új pályaszervezeteket az e-ÚT 06-03-15 (ÚT 2.3.211) Betonburkolatú és kompozitburkolatú útpályaszervezetek megtervezése, az e-ÚT 06-03-11 (ÚT 2.1.502) Kerekparatúk, gyalogutak és járdák pályaszervezete, és az e-ÚT 06-03-42 (ÚT 2.3.212) Betonkő burkolatú pályaszervezetek tervezése és építése emü Utasági Műszaki Előírásokban foglaltak betartásával készítették el

#### A tervezett pályaszervezetek a követelmények

##### Beton útburkolat

- 18 cm C25 30-NF4-24-F2 beton burkolat
- 20 cm M56 stabilizált alapréteg
- 20 cm M56 stabilizált javító-, védőréteg
- 1 rtt georács (min 40 kN/m)
- 1 rtt geotextília (nem szőtt, min 150 g/m<sup>2</sup>, GRK3)
- 0-70 cm töltés anyag (20 cm rétegenként tomoritve)
- tomoritett altalaj

##### Terítő, mázas, és betonszövet burkolat

- 6 cm terkö
- 2 cm 0-4 szűrt homok agyagzat
- 15 cm Ck1-4 alapréteg
- 20 cm Homokos kavics javító-, védőréteg
- 0-70 cm töltés anyag (20 cm rétegenként tomoritve)
- tomoritett altalaj

##### Gyémántszoms burkolóelemes parkoló

- 10 cm Gyémántszoms
- 2 cm 0-4 szűrt homok agyagzat
- 20 cm M56 stabilizált alapréteg
- 15 cm M56 stabilizált javító-, védőréteg
- 1 rtt georács (min 40 kN/m)
- 1 rtt geotextília (nem szőtt, min 150 g/m<sup>2</sup>, GRK3)
- tomoritett altalaj

#### Beton szegélyburkolat

- 12 cm C20 25-NF4-24-F2 beton burkolat
- 20 cm Homokos kavics alapréteg
- 10 cm Homokos kavics javító-, védőréteg
- tomoritett altalaj

A kivételhezkor a teljes területen a terpet meg kell tisztítani, a gyökérzettel szintén amőtt felő 20 cm talajréteget el kell távolítani. Az érintett kerekparatú burkolatú és a burkolatalapokat el kell bontani.

A földmű feleljen meg az ÚT-2.1.222 (e-ÚT 06-02-11) utasági műszaki előírásban meghatározottaknak. A földmű védelmenek, allekónyságnak és teherbírásnak biztosítása céljából a töltés, és a javító-, védőréteg építésekor különösen ügyelni kell a keresztmetszet, és a vízvezetés kialakítására. A pályaszervezet egy irányban, 2,5%-os oldaleséssel kerüljön kialakításra. Minden rétegnek egyenesen és tömör felületet kell biztosítani. A töltésanyagot 20 cm-es rétegenként tomoritni kell

A javító-, védőréteg építése akkor kezdhető meg, ha a földmű tömörsége az MSZ EN 13286-2 szabvány szerint a földmű legfelső 50 cm-ben eléri a (T<sub>90</sub>) minimális 90% értéket

Az útburkolat, és a parkolók esetén a töltésanyag, és a javító-, védőréteg réteg köze kell tartani a GRK3 robusztuságot, min 150 g/m<sup>2</sup> területi sűrűséggel, nem szőtt geotextiliát, illetve a keuranyban orientált, merev csomópontú, mindkét irányban min. 40 kN/m átkötési szilárdságú georácsot

Az építendő szegélyelemeket C20 25-NF4-24-F1 betonból épülő gerendába kell elhelyezni úgy, hogy a betongerenda minden oldalról legalább 10 cm-t túlnyúljon

Az M56 jelű mechanikai stabilizációból készült burkolatalapra a burkolat építése, csak az alap min. 96 % (T<sub>90</sub>) tömörségnek és az F2 ≥ 80 MPa elérésére esetén végezhető

Vasalás nélküli betonburkolatban a keresztirányú legnagyobb távolsága a vastagságnak, legfeljebb 25-szöröse lehet. A betonablak negatív alakja a legkedvezőbb, a tablak hosszra legfeljebb a szélességük másfélszerese lehet

A hezagokat a kiöntés előtt erős vízzal tisztítani kell mosni, vagy gondosan ki kell tisztítani. A szárazság után a hezagok oldalát bitumenes emulzióval be kell vonni. A kiöntésanyag lefolyásának megakadályozására vak-, és szoros hezagoknál hezagcsinori (habcsinori), terjeszkedési hezag esetén polisztirol hezagbetétet kell elhelyezni úgy, hogy a zsinor fölött min. 15 mm-es, a hezagbetét felett 30 mm-res maradjon. A hezagokat kiöntéssel kell a megfelelő hőmérsékletre melegített bitumennel kitölteni, mely során a hezagkötő anyag alkalmazás-egységében, ill. szabványozásban leírtaknak megfelelően kell eljárni



(9) Kivételt vesztéshelyzet all ten... ha a megvaltoztatott tervezet... ből a szállított anyag... és a károsító közeg

- a) jobbkézre vagy távvezérelés vagy
b) az építési eljárás, környezetvédelem

A tervdokumentáció a gárvezeték monomonalis mérethelesen és hiánytalanul tartalmazza

3.13. Kiszáradás

Nem történik beavatkozás

3.14. Útortozékok, forgalomtechnika

A bejáró helyen jelenleg parkolási, illetve zároszonal található, melynek érintett burkolat... el kell távolítani és a tervezett szaggatott, és forgalomtól elzárt terület burkolatjeleket... fel visszafesteni.

A burkolatjeleket előírás szerinti szélességgel (elválasztó vonal esetében 12 cm), tartós... kivételben kell készíteni. A végleges kivételzés előtti szükség szerint egyeztetni kell a Magyar... Közút Békés Megyei Igazgatósága Forgalomtechnikai, és Kezelői Osztályával

A tervezési területen elhelyezendő tablak méretét a UT 1-1.125 Utügyi Műszaki Előírás... alapján, alkalmazását és elhelyezését az UT 2-1.114 Utügyi Műszaki Előírás alapján... határozzuk meg.

A tablatartó oszlopok magassága 3,0 m legyen, ennek megfelelően min 3,5m hosszú... oszlopok beépítése szükséges. Az elhelyezendő közúti jelző tablak fémvisszaverő felhával... készüljenek.

A jelzőablak tartóoszlopokent betontömbbe ágyazott Z 89-es tűzhorganyozott acél csövet... irányoztunk elő

A jelzőablakon (minden darabon) a gyártó nevét, címét, gyártási évét és minőség... tanúsítását el nem távolítható módon kell jelölni

A tervezés során figyelembe vettük az e-ÚT #40211 Utügyi Műszaki Előírásban... foglaltakat.

A tervezett forgalomtechnikai kialakítást a 03. Részletes helyszínrajz tartalmazza.

3.15. Az útval kapcsolatos egyéb építmények (autobus-megállók, teulák, pihenőhelyek, územanyozó tábla állomások, vendéglátóipari építmények, útmentartási telepek)

A bejáró helyen jelenleg a megrendelő kezeltetésben lévő parkolási található, melyből a... kivételzés során 5 db megszüntetésre kerül

3.16. Érintett épületek

A tervezett közlekedési létesítmények közvetlenül kapcsolódnak a tervezett Hűtőházhoz, ezért a közlekedési létesítmények vízszintes méreteit az épület méreteinek változása esetén, szintén változhat, melynek mértéke várhatóan nem nagyságrend lehet.

3.17. Területi szennybevitel

A felhasznált terület jelenleg a megrendelő tulajdona, nem jár területigénybevitellel

3.18. Építés alatti és utáni forgalmi rend

A kivételzés megkezdése előtt a forgalomkorlátozási intézkedések bevezetésére időiglenes forgalomkorlátozási tervet kell készíteni. Az építés utáni forgalom a helyi szinten felülről végleges KRESZ tablak kihelyezése szerint bonyolódik

3.19. Munkavédelem

A forgalomtechnikai kialakítás, valamint a tervezett vízszintes és magassági vonalvezetést jellemzők a biztonságos közlekedést teszik lehetővé

Az építés alatti forgalomszabályozással kapcsolatban felhívjuk a beruházó és a kivételző figyelmét, hogy a munkálatok során a KRESZ vonatkozó, a 2001. (I.31.) KöVIM r. és az UT 2-119 sz. Utügyi Műszaki Előírásban foglaltakat tartassa ill. tartassa be. Betartandók továbbá a jelzőablakokra, a munkavédelemre (NLVIII/1993 sz.) tüzevédelemre és környezetvédelemre vonatkozó hatályos előírások és jogszabályok

3.20. Tüzevédelem

A munkavégzés során, valamint az elkezdett építményeknek ki kell elegenden a magyar jogszabályoknak és szabványoknak előírt tüzevédelmi követelményeket. A tüzevédelmi és egyéb előírásokat a legszigorúbbban be kell tartani. Az építés során a területre szállított, raktározott, felhasználásra kerülő tüzeveszélyes anyagokkal kapcsolatban az előírásoknak megfelelő óvintézkedéseket meg kell tenni. A szükséges tűzoltó berendezések és eszközök keszenletéről gondoskodni kell, s megfelelő tájékoztatást és biztosítást kell

Békéscsaba, 2018. november 06.

[Handwritten signature]

Károlyi László
közlekedési-építvány tervező
KE-T 04-372-2014

KÖZÚT KEZELŐI HOZZÁJÁRULÁSOK



Magyar Közút Nemzeti Fenntartó és Kezelési Központ
1051 Budapest, Károlyi László utca 11.
Telefon: +36 1 450 1000
Fax: +36 1 450 1001
E-mail: kozut@kozut.hu

Helyszín: BKA, 1965.2.2018
Tervező: Békéscsaba, Közeledési-Építvány Tervező
Építési: Békéscsaba
Bekéscsaba

KÖZÚT KEZELŐI HOZZÁJÁRULÁS

Békéscsaba Város Önkormányzatának 555/2018. (XII.15.) önkormányzati határozatával megválasztott Közeledési-Építvány Tervező Békéscsaba, Hennyery u. 4. a telephelye, a telephelyre a közlekedési hálózatra a kiegészítő létesítmények építését meg

Tervező:
Közút - KÖZÚT - 1965.2.2018
Tervező: Békéscsaba, Közeledési-Építvány Tervező

- 1. Az útval munkával érintett területtel kapcsolatos alapadatok
1.1. Megrendelő: Békéscsaba Város Önkormányzatának 555/2018. (XII.15.) önkormányzati határozatával megválasztott Közeledési-Építvány Tervező Békéscsaba, Hennyery u. 4. a telephelye, a telephelyre a közlekedési hálózatra a kiegészítő létesítmények építését meg
1.2. A kivételzés: Békéscsaba Város Önkormányzatának 555/2018. (XII.15.) önkormányzati határozatával megválasztott Közeledési-Építvány Tervező Békéscsaba, Hennyery u. 4. a telephelye, a telephelyre a közlekedési hálózatra a kiegészítő létesítmények építését meg
2. A kivételzés: Békéscsaba Város Önkormányzatának 555/2018. (XII.15.) önkormányzati határozatával megválasztott Közeledési-Építvány Tervező Békéscsaba, Hennyery u. 4. a telephelye, a telephelyre a közlekedési hálózatra a kiegészítő létesítmények építését meg
2.1. A kivételzés: Békéscsaba Város Önkormányzatának 555/2018. (XII.15.) önkormányzati határozatával megválasztott Közeledési-Építvány Tervező Békéscsaba, Hennyery u. 4. a telephelye, a telephelyre a közlekedési hálózatra a kiegészítő létesítmények építését meg
2.1.1. Az ingatlan: Békéscsaba Város Önkormányzatának 555/2018. (XII.15.) önkormányzati határozatával megválasztott Közeledési-Építvány Tervező Békéscsaba, Hennyery u. 4. a telephelye, a telephelyre a közlekedési hálózatra a kiegészítő létesítmények építését meg
2.1.2. A kivételzés: Békéscsaba Város Önkormányzatának 555/2018. (XII.15.) önkormányzati határozatával megválasztott Közeledési-Építvány Tervező Békéscsaba, Hennyery u. 4. a telephelye, a telephelyre a közlekedési hálózatra a kiegészítő létesítmények építését meg
2.1.3. Az ingatlan: Békéscsaba Város Önkormányzatának 555/2018. (XII.15.) önkormányzati határozatával megválasztott Közeledési-Építvány Tervező Békéscsaba, Hennyery u. 4. a telephelye, a telephelyre a közlekedési hálózatra a kiegészítő létesítmények építését meg
2.1.4. A kivételzés: Békéscsaba Város Önkormányzatának 555/2018. (XII.15.) önkormányzati határozatával megválasztott Közeledési-Építvány Tervező Békéscsaba, Hennyery u. 4. a telephelye, a telephelyre a közlekedési hálózatra a kiegészítő létesítmények építését meg
2.1.5. A kivételzés: Békéscsaba Város Önkormányzatának 555/2018. (XII.15.) önkormányzati határozatával megválasztott Közeledési-Építvány Tervező Békéscsaba, Hennyery u. 4. a telephelye, a telephelyre a közlekedési hálózatra a kiegészítő létesítmények építését meg
2.1.6. A kivételzés: Békéscsaba Város Önkormányzatának 555/2018. (XII.15.) önkormányzati határozatával megválasztott Közeledési-Építvány Tervező Békéscsaba, Hennyery u. 4. a telephelye, a telephelyre a közlekedési hálózatra a kiegészítő létesítmények építését meg
2.1.7. A kivételzés: Békéscsaba Város Önkormányzatának 555/2018. (XII.15.) önkormányzati határozatával megválasztott Közeledési-Építvány Tervező Békéscsaba, Hennyery u. 4. a telephelye, a telephelyre a közlekedési hálózatra a kiegészítő létesítmények építését meg
2.1.8. A kivételzés: Békéscsaba Város Önkormányzatának 555/2018. (XII.15.) önkormányzati határozatával megválasztott Közeledési-Építvány Tervező Békéscsaba, Hennyery u. 4. a telephelye, a telephelyre a közlekedési hálózatra a kiegészítő létesítmények építését meg
2.2. A kivételzés: Békéscsaba Város Önkormányzatának 555/2018. (XII.15.) önkormányzati határozatával megválasztott Közeledési-Építvány Tervező Békéscsaba, Hennyery u. 4. a telephelye, a telephelyre a közlekedési hálózatra a kiegészítő létesítmények építését meg
2.2.1. A kivételzés: Békéscsaba Város Önkormányzatának 555/2018. (XII.15.) önkormányzati határozatával megválasztott Közeledési-Építvány Tervező Békéscsaba, Hennyery u. 4. a telephelye, a telephelyre a közlekedési hálózatra a kiegészítő létesítmények építését meg
2.2.2. A kivételzés: Békéscsaba Város Önkormányzatának 555/2018. (XII.15.) önkormányzati határozatával megválasztott Közeledési-Építvány Tervező Békéscsaba, Hennyery u. 4. a telephelye, a telephelyre a közlekedési hálózatra a kiegészítő létesítmények építését meg





**KÖZMŰVEZETÉSI-ÜZEMELTETŐK:**

<b>ÜZEMELTETŐ NEVE:</b>	Gyulai Közüzemé Nonprofit Kft.
<b>A FOLYAMATBAN VALÓ RÉSZVÉTEL SZÜKSÉGES CÍME:</b>	Igen 5700 Gyula, Szent László utca 16
<b>SZAKÁGA(É):</b>	Vízkezelés
<b>/ Szakág (VE) Kijelölés módja:</b>	manuális kijelölés
<b>Automatikus érintettség vizsgálat eredménye:</b>	Nincs publikus hálózati elem a kérelemben megadott területen belül.
<b>- Publikus hálózati információk:</b>	A kérelemmel érintett településeken kiviteli hálózat nem található.
<b>= Kiviteli hálózati információk:</b>	Világos energia manuális kijelölés
<b>Automatikus érintettség vizsgálat eredménye:</b>	Nincs publikus hálózati elem a kérelemben megadott területen belül.
<b>- Publikus hálózati információk:</b>	A kérelemmel érintett településeken kiviteli hálózat nem található.
<b>= Kiviteli hálózati információk:</b>	Nincs kiviteli hálózati elem a kérelemben megadott területen belül.
<b>ÜZEMELTETŐ NEVE:</b>	Invitech Megoldások Zrt.
<b>A FOLYAMATBAN VALÓ RÉSZVÉTEL SZÜKSÉGES CÍME:</b>	Igen 2040 Budaörs, Edison utca 4
<b>SZAKÁGA(É):</b>	Hűtés
<b>/ Szakág (H): Kijelölés módja:</b>	manuális kijelölés
<b>Automatikus érintettség vizsgálat eredménye:</b>	Nincs publikus hálózati elem a kérelemben megadott területen belül.
<b>- Publikus hálózati információk:</b>	A kérelemmel érintett településeken kiviteli hálózat nem található.
<b>= Kiviteli hálózati információk:</b>	Nincs publikus hálózati elem a kérelemben megadott területen belül.



<b>ÜZEMELTETŐ NEVE:</b>	Invitel Szaküzemi Zrt.
<b>A FOLYAMATBAN VALÓ RÉSZVÉTEL SZÜKSÉGES CÍME:</b>	Igen 2040 Budaörs, Edison utca 4
<b>SZAKÁGA(É):</b>	Hűtés
<b>/ Szakág (H): Kijelölés módja:</b>	manuális kijelölés
<b>Automatikus érintettség vizsgálat eredménye:</b>	Nincs publikus hálózati elem a kérelemben megadott területen belül.
<b>- Publikus hálózati információk:</b>	A kérelemmel érintett településeken kiviteli hálózat nem található.
<b>= Kiviteli hálózati információk:</b>	Nincs publikus hálózati elem a kérelemben megadott területen belül.
<b>ÜZEMELTETŐ NEVE:</b>	Kondoros: Kábeltelevíziós Társaság és Műkörszolgáltató Beteri Társaság
<b>A FOLYAMATBAN VALÓ RÉSZVÉTEL SZÜKSÉGES CÍME:</b>	Igen 3595 Kondoros, Hócepl tere 4-5
<b>SZAKÁGA(É):</b>	Hűtés
<b>/ Szakág (H): Kijelölés módja:</b>	manuális kijelölés
<b>Automatikus érintettség vizsgálat eredménye:</b>	Nincs publikus hálózati elem a kérelemben megadott területen belül.
<b>- Publikus hálózati információk:</b>	A kérelemmel érintett településeken kiviteli hálózat nem található.
<b>= Kiviteli hálózati információk:</b>	Nincs publikus hálózati elem a kérelemben megadott területen belül.



<b>ÜZEMELTETŐ NEVE:</b>	Kondoros: Településüzemeltető és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Képzelt Társaság
<b>A FOLYAMATBAN VALÓ RÉSZVÉTEL SZÜKSÉGES CÍME:</b>	Igen 3595 Kondoros, Liget utca 2
<b>SZAKÁGA(É):</b>	Vízkezelés
<b>/ Szakág (VE) Kijelölés módja:</b>	manuális kijelölés
<b>Automatikus érintettség vizsgálat eredménye:</b>	Nincs publikus hálózati elem a kérelemben megadott területen belül.
<b>- Publikus hálózati információk:</b>	A kérelemmel érintett településeken kiviteli hálózat nem található.
<b>= Kiviteli hálózati információk:</b>	Nincs kiviteli hálózati elem a kérelemben megadott területen belül.
<b>ÜZEMELTETŐ NEVE:</b>	MAVIR - Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen Működő Részvénytársaság
<b>A FOLYAMATBAN VALÓ RÉSZVÉTEL SZÜKSÉGES CÍME:</b>	Igen 1031 Budapest 03. ker., Alkotó utca 4.
<b>SZAKÁGA(É):</b>	Villamos energia
<b>/ Szakág (ÉL) Kijelölés módja:</b>	manuális kijelölés
<b>Automatikus érintettség vizsgálat eredménye:</b>	Nincs publikus hálózati elem a kérelemben megadott területen belül.
<b>- Publikus hálózati információk:</b>	A kérelemmel érintett településeken publikus hálózat nem található.
<b>= Kiviteli hálózati információk:</b>	Nincs kiviteli hálózati elem a kérelemben megadott területen belül.



<b>ÜZEMELTETŐ NEVE:</b>	VitaNet Távközlési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
<b>A FOLYAMATBAN VALÓ RÉSZVÉTEL SZÜKSÉGES CÍME:</b>	Igen 1134 Budapest, Róbert Károly közút 59
<b>SZAKÁGA(É):</b>	Hűtés
<b>/ Szakág (H): Kijelölés módja:</b>	manuális kijelölés
<b>Automatikus érintettség vizsgálat eredménye:</b>	Nincs publikus hálózati elem a kérelemben megadott területen belül.
<b>- Publikus hálózati információk:</b>	A kérelemmel érintett településeken kiviteli hálózat nem található.
<b>= Kiviteli hálózati információk:</b>	Nincs kiviteli hálózati elem a kérelemben megadott területen belül.
<b>ÜZEMELTETŐ NEVE:</b>	NEM Árszolgáltató Zrt.
<b>A FOLYAMATBAN VALÓ RÉSZVÉTEL SZÜKSÉGES CÍME:</b>	Igen 6724 Szeged, Kossuth Lajos sugárút 64-66
<b>SZAKÁGA(É):</b>	Villamos energia
<b>/ Szakág (ÉL) Kijelölés módja:</b>	manuális kijelölés
<b>Automatikus érintettség vizsgálat eredménye:</b>	Nincs publikus hálózati elem a kérelemben megadott területen belül.
<b>- Publikus hálózati információk:</b>	A kérelemmel érintett településeken kiviteli hálózat nem található.
<b>= Kiviteli hálózati információk:</b>	Nincs kiviteli hálózati elem a kérelemben megadott területen belül.



ÜZEMELTETŐ NEVE:	IKM: Észak-Dél Feldázható Zrt.
A FOLYAMATBAN VALÓ RÉSZVÉTEL SZÜKSÉGES ELSŐ FŐTÁKAGÁ(I):	Igen 6724 Szegeád, Pulis utna 44 A esület 3. emelet
/ Szakág (SZ):	Szenhidrogen
Kijelölés módja:	manuális kijelölés
Automatikus érintettség vizsgálat eredménye - Publikus hálózat információk:	Nincsen publikus hálózat jelen a kérelemben megadott területen belül.
- Kivételi hálózati információk:	A kérelemmel érintett településeken kivételi hálózat nem található.



MELLÉKLETEK	
/ Fajlnev (azonosító):	Hűtőház 02 Átnézeti.pdf (1105725)
Típus:	terv
Rögzítés időpontja:	2018.11.15
Rögzítő neve:	Szabó Gábor (316221511)
/ Fajlnev (azonosító):	Hűtőház 03 Pészletes helyszínrajz.pdf (1105726)
Típus:	terv
Rögzítés időpontja:	2018.11.15
Rögzítő neve:	Szabó Gábor (316221511)
/ Fajlnev (azonosító):	Hűtőház 05 Mintakészítésztervnyek.pdf (1105727)
Típus:	terv
Rögzítés időpontja:	2018.11.15
Rögzítő neve:	Szabó Gábor (316221511)
/ Fajlnev (azonosító):	Hűtőház bukolat helyszínrajz_101025_közműkérelemben.svg (1105728)
Típus:	terv
Rögzítés időpontja:	2018.11.15
Rögzítő neve:	Szabó Gábor (316221511)



KÖZMŰNYILATKOZAT EREDMÉNYE	
ÜZEMELTETŐ NEVE:	Gyúfai Közüemi Nonprofit Kft.
/ ERINTETTSÉG	Igen
Érintett:	Igen
Rögzítés dátuma:	2018.11.16.
Ügymintező neve:	Ribar Andrács Tibor (135719039)
Ügymintező telefon:	+36-70/606-77-44
Ügymintező email cím:	kozmuvegyszerterv@gyufaikozmuemi.hu
Kifejtes:	
Nincs kégesztés:	
/ NYILATKOZAT	
Rögzítés dátuma:	2018.12.20.
Ügymintező neve:	Ribar Andrács Tibor (135719039)
Ügymintező telefon:	+36-70/606-77-44
Ügymintező email cím:	kozmuvegyszerterv@gyufaikozmuemi.hu
Típus:	nyilatkozat a hozzájárulás feltétel nélküli való megadásáról
Kifejtes:	
A terz szintén megvalósuláshoz szükséges feltétel nélküli járunk hozzá	
1. A kivételkorán az általunk üzemeltetett vízi közműben esetlegesen okozott károk költségvonzatát a kivételkorán felelősséget vállaljuk.	
2. Jelen hozzjárulás nem mentesít egyébként engedélyek, hozzájárulások megkeresésének kötelezettsége alól.	
Egýéb	
Jelen kérelem kapcsán az e-közmű rendszer: fele kötelezően nyújtandó térképi adatszolgáltatáson túl nem birtokoltam közműhálózati elemekre vonatkozó szálajgi információkat	
/ MELLÉKLETEK	
Nincs rögzített adat	



ÜZEMELTETŐ NEVE:	IKM: Mátészalka Zrt.
/ ERINTETTSÉG	Igen
Érintett:	Igen
Rögzítés dátuma:	2018.11.23
Ügymintező neve:	Kutasi Mátész Ferenc (739139776)
Ügymintező telefon:	06398654556
Ügymintező email cím:	mata@matzalka.hu
Kifejtes:	
Nincs kégesztés:	
/ NYILATKOZAT	
Rögzítés dátuma:	2018.12.11.
Ügymintező neve:	Kutasi Mátész Ferenc (739139776)
Ügymintező telefon:	06398654556
Ügymintező email cím:	mata@matzalka.hu
Típus:	nyilatkozat a hozzájárulás feltétel nélküli való megadásáról
Kifejtes:	
1. A kivételkorán az általunk üzemeltetett vízi közműben esetlegesen okozott károk költségvonzatát a kivételkorán felelősséget vállaljuk.	
2. Jelen hozzjárulás nem mentesít egyébként engedélyek, hozzájárulások megkeresésének kötelezettsége alól.	
Egýéb	
Jelen kérelem kapcsán az e-közmű rendszer: fele kötelezően nyújtandó térképi adatszolgáltatáson túl nem birtokoltam közműhálózati elemekre vonatkozó szálajgi információkat.	



MELLÉKLETEK

Nincs rögzített adat

ÜZEMELTETŐ NEVE	ny.tel. Távközlési Zrt.
<b>ÉRINTETTSÉG</b>	
Érintett:	Igen
Rögzítés dátuma	2019.11.22
Ügyművezo neve	Matus: Matyas Ferenc (759139776)
Ügyművezo telefon	06109854565
Ügyművezo email cím	matus.ferenc@netco.hu
Kifejezés	Nincs megjegyzés



MELLÉKLETEK

Rögzítés dátuma:	2019.12.11.
Ügyművezo neve	Matus: Matyas Ferenc (759139776)
Ügyművezo telefon	06109854565
Ügyművezo email cím	matus.ferenc@netco.hu
Típus	Közműnyilatkozat a hozzájárulás feltételeinek való megadásáról

Kifejezés

KÖNDÖRÖG Csabai út hrsz: 2066/11/10-hoz közlekedési építményének ábrái felvétele. A megadott házszámunk nyomvonalai szerepelnek a tervezési térképen. A tervezett utburkolatok parkoló alá kerülnek az OPTIKAI GERINC kábelről és meglévő földkábellek betárolásáig. A meglévő házszámunkat védelmére kell helyezni, 12,5kg-ig szerinti k. kell valiani. A festékben lenitak alagjan a halozatunk k-váltasa szükséges, mely (tervezési kivitelen) Gólarus Rt-nk hataskörébe tartozik (136 1 907-1597+36 20 325-1969.jelentés@netco.hu). A tavkölés szakági kiváltási tervet 2 példányban kerülü benyujtasi vizsgalatra, ezitan tudunk uzemeltetoi nyilatkozatot kiadni, k-vitelezés csak ebben az esetben lehet igyjes. Az epítés a halozatunk kiváltási tervének benyujtasi a tan tudunk uzemeltetoi nyilatkozatot kiadni. A tavkölés epítéstől nyilvános bemutatás és gép demerest (a burkolat ábrácsolásával) kerunk leadni. A házszámunk 2x2 méter körzetében óvatos kezi földmunka végzető szakfelügyeleti jelenlétében kivitelezés előtt a nyomvonalunk kivitelezési módjáról meg kell rendelni a 8/2012. II.26. JPMH rendeletben előírtakat kerjük betartani.

Egyeb

Utolsó bejelentés alapján az építési munkák felüli közlekedési megálló helyre adását a munkák befejezéséig nem biztosítottam közmuhalozati elemek vonatkozásában információkat.

MELLÉKLETEK

Fájlazonosító:	1151542
Fájlnév:	T02_0metel.pdf
Típus:	Dokumentum
Rögzítés dátuma	2018.12.11.
Ügyművezo neve	Matus: Matyas Ferenc (759139776)
Fájl címe	1151542
Fájlnév	Állásfoglalásokról.pdf
Típus	Dokumentum
Rögzítés dátuma	2018.12.11
Ügyművezo neve	Matus: Matyas Ferenc (759139776)



ÜZEMELTETŐ NEVE	Köndörös Kábeltelevíziós Távközlési és Hírszolgáltatási Birtok Társaság
<b>ÉRINTETTSÉG ALATT</b>	
Atadás időpontja	2018.11.24.
<i>Határidő nem adott meg előzetes tájékozt.</i>	
<b>ÉRINTETTSÉG</b>	
Érintett:	Nem
Rögzítés dátuma:	2018.11.26
Ügyművezo neve	Darda Istvan (193292856)
Ügyművezo telefon	+36302193333
Ügyművezo email cím	darda@kondorosrtv.hu
Kifejezés	Nincs megjegyzés
<b>ÜZEMELTETŐ NEVE</b>	Köndörös Településüzemeltető és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
<b>ÉRINTETTSÉG</b>	
Érintett:	Nem
Rögzítés dátuma	2018.11.16.
Ügyművezo neve	Eszmár Eszter (234797604)
Ügyművezo telefon	Nincs megadva
Ügyművezo email cím	Nincs megadva
Kifejezés	Nincs megjegyzés

ÜZEMELTETŐ NEVE	Másvir Magyar Villamosenergia-ellátás, Rendszerüzemeltetés és Szolgáltatás Korlátolt Felelősségű Társaság
<b>ÉRINTETTSÉG</b>	
Érintett:	Nem
Rögzítés dátuma	2018.11.19.
Ügyművezo neve	Illes Andrea (673753287)
Ügyművezo telefon	0613011922
Ügyművezo email cím	illesa@masvir.hu
Kifejezés	Nincs megjegyzés
<b>ÜZEMELTETŐ NEVE</b>	Másvir Villamosenergia-ellátás, Rendszerüzemeltetés és Szolgáltatás Korlátolt Felelősségű Társaság
<b>ÉRINTETTSÉG</b>	
Érintett:	Nem
Rögzítés dátuma	2018.11.15.
Ügyművezo neve	Tunpek Dávid (372440836)
Ügyművezo telefon	0613014132
Ügyművezo email cím	kozmu@mvnet.hu
Kifejezés	Nincs megjegyzés





## Tervezés és kivitelezés (bontás) során betartandó biztonsági követelmények

Felhívjuk a tervező és kivitelező figyelmét, hogy a villamosmű biztonsági övezetéről szóló 2/2013. (I. 22.) NGM rendelet teljes terjedelmében megtalálható a [www.nkmaramhalmazat.hu](http://www.nkmaramhalmazat.hu) oldalon.

A villamos művek biztonsági övezetében megvalósított munkákat és korlátozásokat be kell tartani. Elviekben figyelembe kell venni a biztonsági övezeten kívüli is korlátozott tevékenységeket!

Ha a munkavégzés során előre nem látható körülmények miatt a föld alatti vezetékek védőcső védődobozos vagy átalakító nyílás bukkanna, a munkát azonnal le kell állítani a vezetéki üzemeltetőnek megkeresésével. A munka csak az üzemeltető engedélyével folytatható. **Bejelentést a 62/565-881 telefonszámon kell megtenni.**

- Bontási tevékenységek esetén a bontandó létesítményben vagy létesítményben közeli villamosmű üzemi elemek, ill. közvilágítási berendezések lehetnek. Ennek megfelelően a bontási munkák érdekében közeli villamos berendezéseket, melyek kiváltsági munkálatának része, a bontás munkák érdekében a következő ábrákban megjelölt távolságoktól távolítsák el:**
- transzformátor-állomást: (12h)
  - közeli vezetékét (6h)
  - erőszűrőkrényt (6h)
  - közös fogyasztói csatlakozó vezetéket (4h)
  - közvilágítási vezetéket (4h)
  - közvilágítási lámpatestet (4h)
  - átfeszített közvilágítási lámpatest tartozékát (4h)
- Azért fenti berendezések elbontását, kiváltását kezdeményezni kell a berendezések tulajdonosainál. A konkrét műszaki és eljárásbéli feltételek megismerése céljából kérjük írásban felkeresni a közvilágítási berendezések vonatkozásában az NKM Áramszolgáltató Zrt-t (6701 Szeged, Pf. 88. vagy [lovas.karoly@nkmenergy](mailto:lovas.karoly@nkmenergy)), míg közeli villamosművi berendezések és csatlakozó berendezések vonatkozásában az NKM Áramhálózati Kft-t (6701 Szeged, Pf. 88. vagy [psi@nkmaramhalmazat.hu](mailto:psi@nkmaramhalmazat.hu)).

**Építmények (épületek), közművek, utak és egyéb műtárgyak létesítésénél, ill. átalakításánál figyelembe kell venni a villamos művek biztonsági övezetéről vonatkozó 2/2013. (I. 22.) NGM rendelet mellett az alábbi szabványokat: MSZ 151-9:2002, MSZ 748-1:3:2003, MSZ EN 5034-1:2013, MSZ EN 5034-2:2014, MSZ HD 90364, MSZ EN 61936-1:2016, MSZ EN 50522:2011, MSZ 1585:2016, MSZ 13207:2000, az 54/2014. (XII.5.) Bjt. rendeletet (OTSZ) és az NKM Áramhálózati Kft. N31-405 sz. Csatlakozó és mérőhely létesítés bontás szabályai utasítás előírásait különösen a 405-02 sz. Kivitelezési és műszaki segédlet, mely szintén megtalálható a [www.nkmaramhalmazat.hu](http://www.nkmaramhalmazat.hu) oldalon.**

A 2/2013. (I. 22.) NGM rendeletről – a teljesesség igénye nélkül – tájékoztatásul az alábbiakban megadjuk a legáltalánosabb előírásokat.

**Földfelszín alatti erőáramú berendezések – pl. kábelek, tartószerkezetek alapozásai – vonatkozásában a biztonsági övezet.**  
Földön elhelyezett vezetékek biztonsági övezete mindegyik oldalon a vezetékek szélső pontjait vízszintesen és nyomvonalára merőlegesen mért függőleges síkig terjed. 35 kV-nál nem nagyobb feszültségen 1 m. Földkábelek biztonsági övezetében kizárólag kezi avatás földmunka végezhető!

**Földfelszín feletti erőáramú berendezések – pl. légvezetéki hálózatok, oszlopon kialakított transzformátor állomások – vonatkozásában a biztonsági övezet:**

- A légvezetékek biztonsági övezete – szintén a 2/2013. (I. 22.) NGM rendelet szerint – mindegyik oldalon a nyomvonalára merőleges vezetéktől vízszintesen és a nyomvonalára merőlegesen mért függőleges síkig terjed.
- Mérete:
  - 1 kV-g 1 m
  - 35 kV-g 5 m
  - 200 kV-g 13 m

A légvezetékek biztonsági övezetében tilos minden olyan tevékenység, ami a földfelszíntől számított 4 m magasságot meghaladja, ahol a mértékadó magasság a deponia, ember, eszköz, gép együttes magassága!

Az erőáramú légvázvezetékek elvezetésétől kezdve az oszlopokhoz, vezeték csatlakozásaihoz, a "fémek" felé be kell tartani a MSZ 2364 szabványok előírt távolságokat.

Épületek és légvezetékek viszonylatában úgy kell az épületeket és/vagy átalakításokat elvégezni, hogy azok eredményeként a létesítmények egymással való közelségük megőrzésében az alábbiak szentelnek:

- 35 kV-ig épületektől mért távolság legalább 2 m, az épületek ember tartózkodására szánt részétől 3 m de bontási vezetékek esetén az épületektől mért távolság 1 m, az épületek ember tartózkodására szánt részétől 1,5 m.

\*20 kV-ig épületektől mért távolság legalább 3 m, az épületek ember tartózkodására szánt részétől 4 m. Ezeket a távolságokat a szabványoktól a szabványoktól eltérő, azonos mértékű függőleges síkig és az épület legközelebbi részétől mért mértékű.

Amennyiben a szabványok által előírt távolságok csak az erőáramú berendezések átalakításával biztosíthatók, akkor az csak a berendezések tulajdonosai által meghatározott módon történhet! Bármely létesítmény kivételének feltétele az erőáramú berendezések elvezetésének átalakítását követően a zárlat átalakítását. A konkrét műszaki és eljárásbéli feltételek megismerése céljából kérjük írásban felkeresni a közvilágítási berendezések esetén az NKM Áramszolgáltató Zrt-t (6701 Szeged, Pf. 88. vagy [lovas.karoly@nkmenergy](mailto:lovas.karoly@nkmenergy)), míg közeli villamosmű esetén az NKM Áramhálózati Kft-t (6701 Szeged, Pf. 88. vagy [psi@nkmaramhalmazat.hu](mailto:psi@nkmaramhalmazat.hu)).

A védőtávolságok figyelmen kívül hagyása miatt a kivitelezés során bekövetkező balesetek, valamint a bekövetkező összes (közvetlen és közvetett) kártart mindenkor beruható felelős. A kivitelezés során a közvilágítási berendezések elhagyása a közeli villamosműben, illetve a karokozással kapcsolatba hozható karokat a beruható jogosultja köteles megteríteni!

A létesítéssel érintett ingatlanokra bevezetett vezetékek elhagyásának jogát változatlan megartása nem befolyásolja a fenti biztonsági övezetek méretét és a vonatkozó szabványokat.

Amennyiben az átalakítás bontási munkák érintik a villamos fogyasztásmérő helyét a csatlakozó vezetéket, illetve a mérőhely övezetét, úgy a munkák megkezdését megelőzően legalább 15 nappal – időpontot egyeztetve – kérjük a villamos csatlakozó berendezések feszültségmentesítésének az elszámolási mérőberendezések lezárásának megindítását!

NKM Áramhálózati Kft. szakfelügyelet megrendelése esetén azt minimum 8 nappal korábban kell megtenni az alábbi – földrajzilag megfelelő – elérhetőségek egyikén.

Regio	Cím	Földrajzi terület, név, e-mail cím
Baja	5500 Baja Bajcsy-Zsilinszky Endre u. 6	Baja Szilagy János <a href="mailto:szilagy.janos@nkmenergy">szilagy.janos@nkmenergy</a> Károcsa Kisváros Szűcs Attila <a href="mailto:szucs.attila@nkmenergy">szucs.attila@nkmenergy</a>
	6400 Kiskunhalas Mátyás tér 2	Bácskányi Kiskunhalas Kiss László <a href="mailto:kiss.laszlo@nkmenergy">kiss.laszlo@nkmenergy</a>
Bécsaszaba	5600 Bécsaszaba Gábor Aron József	Bécsaszaba Kőrösi István <a href="mailto:korozi.istvan@nkmenergy">korozi.istvan@nkmenergy</a> Gyula Bekési Sándor <a href="mailto:bekesi.sandor@nkmenergy">bekesi.sandor@nkmenergy</a> Mészáros Gyula <a href="mailto:meszáros.gyula@nkmenergy">meszaros.gyula@nkmenergy</a> Órosz Gábor <a href="mailto:orosz.gabor@nkmenergy">orosz.gabor@nkmenergy</a>
	6724 Szeged Pulz u. 42	Szeged-Elsők Kistelek R. István <a href="mailto:kistelek.istvan@nkmenergy">kistelek.istvan@nkmenergy</a> Szeged-Dél Vöröshalmi Deák István <a href="mailto:deak.istvan@nkmenergy">deak.istvan@nkmenergy</a> Hódmezővásárhely László Pál <a href="mailto:laszlo.pal@nkmenergy">laszlo.pal@nkmenergy</a> Mátyás Gyula <a href="mailto:matyas.gyula@nkmenergy">matyas.gyula@nkmenergy</a> Szentes Kecskeméti Csaba <a href="mailto:kecskemeti.csaba@nkmenergy">kecskemeti.csaba@nkmenergy</a>
Kecskemét	6000 Kecskemét Szabán u. 2-4	Kecskemét Bilogay István <a href="mailto:bilogay.istvan@nkmenergy">bilogay.istvan@nkmenergy</a> Kunszentmiklós Szentgyörgyi István <a href="mailto:szentgyorgyi.istvan@nkmenergy">szentgyorgyi.istvan@nkmenergy</a> Csepreg-Monori Új-Rácz Tibor <a href="mailto:uj-racz.tibor@nkmenergy">uj-racz.tibor@nkmenergy</a> Kiskunfélegyháza Lajcsáné Forgó Ferenc <a href="mailto:forgo.ferenc@nkmenergy">forgo.ferenc@nkmenergy</a>

## ELŐTERJESZTÉS

Kondoros Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. november 21-én tartandó ülésére

**Az előterjesztés tárgya:** TOP-1.1.3-16-BS1-2017-00016 kódszámú, „Helyi termékek modern színterének komplex kialakítása Kondoroson” című pályázat projekthez kapcsolódó Tervezési Szerződés 2. sz. módosításának elfogadása

**Az előterjesztés előadója:** Ribárszki Péter polgármester

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Kondoros Város Önkormányzata a fenti, nyertes pályázat keretében a város piacterének fedett piaccá alakítását, parkolóhelyek létesítését valósítja meg. A TOP-1.1.3-16-BS1-2017-00016 kódszámú, „Helyi termékek modern színterének komplex kialakítása Kondoroson” című pályázattal kapcsolatosan a projekt tervezési feladatainak ellátására, kiviteli tervek elkészítése tárgyban Kondoros Város Önkormányzata 3 ajánlat bekérésén alapuló beszerzési eljárást folytatott le és a legalacsonyabb árajánlatot tevővel, a CSLE-CONSULTING Bt-vel (székhely: 5630 Békés, Csap u. 15/1.), mint Tervezővel kötött Tervezési- és Felhasználási Szerződést 2018.10.31-én.

A kivitelezési tervdokumentáció átadására szabott részhatáridő az építészeti-műszaki tervdokumentáció átadására és feltöltésére az ÉTDR rendszerbe az építési hatósági eljárás lefolytatására 2019. február hó, a kivitelezési tervdokumentáció átadására szabott határidő az alapszerződés szerint április 15. volt. Az alapszerződés az 1. sz. szerződésmódosítással az építészeti-műszaki tervdokumentáció átadására és feltöltésére az ÉTDR rendszerbe az építés hatósági engedélyezési eljárás lefolytatás érdekében 2019. április hónapra, míg a kivitelezési tervdokumentáció átadására a 2019. június 15. dátumra módosítottuk.

Szükséges volt a továbbiakban a tárgyi, 2. sz. szerződésmódosítás, melyben a tervdokumentáció átadását 2019. június 30-ra módosítottuk.

Az előterjesztéshez csatolom a Tervezési- és Felhasználási Szerződés 2. számú módosítását és kérem elfogadását.



2. sz. szerzmód  
tervezés Piac.pdf

Kérem a T. Képviselő-testületet az előterjesztésben foglaltak megvitatására és elfogadására.

**Határozati javaslat:**

...../ 2019. (XI.21.) sz. Ök. Határozat

**Kondoros Város Önkormányzat Képviselő-testülete TOP-1.1.3-16-BS1-2017-00016 kódszámú, „Helyi termékek modern színterének komplex kialakítása Kondoroson” című projekt kapcsán a CSLE-CONSULTING Bt-vel (székhely: 5630 Békés, Csap u. 15/1.), megkötött Tervezési- és Felhasználási Szerződés 2. számú módosítását jóváhagyja.**

**Határidő: azonnal**

**Felelős: Ribárszki Péter polgármester**

Kondoros, 2019.11.19.



Ribárszki Péter  
polgármester

Az előterjesztést készítette:  
Barnáné Pecsénya Ágnes  
lkt. szám: KON/198-55/2019

## TERVEZÉSI- ÉS FELHASZNÁLÁSI SZERZŐDÉS

### 2. számú módosítása

Építési engedélyezési építésügyi hatósági eljáráshoz szükséges építészeti-műszaki tervdokumentáció elkészítése

és

Kivitelezési tervdokumentáció elkészítése

Jelen Tervezési- és Felhasználási Szerződés módosítása a 2018. 10.31. napján kelt Tervezési- és Felhasználási Szerződést módosítja, mely létrejött **egyrésztől:**

#### MEGRENDELŐ:

Megrendelő neve: **KONDOROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
Székhelye (lakhelye): **5553 Kondoros Hősök tere 4-5.**  
Törzskönyv azonosító száma: **725536**  
Adószáma (adóazonosítója): **15725534-2-04**  
Képviselésében eljár: **Ribárszki Péter polgármester**  
a továbbiakban: mint „Megrendelő”

másrészről:

#### TERVEZŐ:

Tervező neve: **CSLE-CONSULTING Bt.**  
Székhelye (lakhelye): **5630 Békés, Csap u. 15/1.**  
Cégjegyzékszám: **04 06 009136**  
Adószáma (adóazonosítója): **24691782-2-04**  
Kamarai névjegyzék száma: **É1 04-0206 (Csökmei László Erik)**  
Képviselésében eljár: **Csökmei István ügyvezető**  
a továbbiakban: mint „Tervező”

-- **együttesen Szerződő felek – között a mai napon és helyen, az alábbi feltételek mellett:**

#### ELŐZMÉNYEK:

Megrendelő 2018. október 19-én a TOP-1.1.3-16-BS1-2017-00016 azonosító számú, „Helyi termékek modern színterének komplex kialakítása Kondoroson” című projektjéhez kapcsolódó építési engedélyezési építésügyi hatósági eljáráshoz szükséges építészeti-műszaki tervdokumentáció elkészítésére és kiviteli tervdokumentáció elkészítésére ajánlatot kért.

A Megbízó a legalacsonyabb árajánlatot tevővel, a CSLE-CONSULTING Bt.-vel kötött szerződést. A szerződés 1. számú módosítása II. rész 5.1 pontjában az alábbiak szerint rögzítette a teljesítési részhatáridőket:

#### II. RÉSZ

##### 1. Tervszállítási határideje, módja, teljesítés:

5.1. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Tervező a jelen Szerződés 1. pontjában meghatározott tervezési feladatokat - alap és különszolgáltatásokkal együtt – az alábbi ütemezés szerint köteles a Megrendelő részére papírfomátumban 4 példányban, és elektronikus formátumban (CD-n, PDF/A formátumban) 1 példányban átadni.

Szerződő felek az alábbi részhatáridőket határozzák meg:



## Előterjesztés

Kondoros Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. november 21-én tartandó nyilvános ülésére

### **Tisztelt Képviselő-testület!**

Kondoros Város Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 8/2018.(V.25.) önkormányzati rendelethez BE/02/341-11/2019.iktatószámon a Békés Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Törvényességi Felügyeleti Osztályától szakmai segítségnyújtás érkezett. A szakmai segítségnyújtás alapján szükséges a rendelet módosítása.

Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 72. § (6) bekezdése szerint:

*„A települési önkormányzat, Budapest Főváros Önkormányzata és a kerületi önkormányzatok a településrendezési eszköz, a településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia készítése és a településképi követelmények meghatározása érdekében szükséges, a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv által üzemeltetett és kezelt állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázishoz, az érintett területre a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszer programszerű felújításához használt legfrissebb évjárat szerinti ortofotóihoz, valamint a 1:10000 digitális szintvonalrajzhoz és domborzatmodellhez térítésmentesen hozzáférhet.”*

A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény 6. § (20) bekezdése alapján: *” a területrendezésért felelős miniszter, a megyei önkormányzat, valamint a települési önkormányzat a területrendezési, valamint a településrendezési feladatainak ellátásához (a területrendezési tervek, valamint a településrendezési eszközök készítéséhez szükséges adatokhoz) díj-, költség- és térítésmentesen hozzáférhetnek a 3. § (1) bekezdés d)-f) pontjában foglalt adatbázisokhoz, valamint az ország 1:10000 digitális szintvonalrajzához és domborzatmodelljéhez (DDM-5)”*

Az állami alapadatok megigényléséhez kérjük a Képviselő-testület döntését.

Kérem a Tisztelt képviselő-testületet az alábbi határozati javaslat elfogadására.

**HATÁROZATI JAVASLAT:**

Kondoros Város Önkormányzata megrendeli a településképi követelmények meghatározása érdekében a településkép védelméről szóló rendelet módosításához szükséges, térítésmentesen hozzáférhető digitális térképállományt a Budapest Főváros Kormányhivatal Földmérési, Távérzékelési és Földhivatali Főosztálytól.

Kondoros, 2019. november 20.

Ribárszki Péter  
polgármester



Az előterjesztést készítette:

**Lukácsi László Kornél**

városi főépítész

Szebegyinszki Pálné

aljegyző

Ikt.sz.: KON/...../2019.

## Előterjesztés

Kondoros Város Önkormányzat képviselő-testülete 2019.november 21.-én tartandó nyilvános ülésére

### **Tisztelt Képviselő-testület!**

A Képviselő-testület a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvényben (a továbbiakban: Tktv.) kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvényben meghatározott feladatkörében eljárva a Településképi Rendelet (a továbbiakban: TKR) megalkotásával biztosítja.

A TKR módosítása a Tktv. szabályaival és annak a végrehajtási rendeleteként megalkotott, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Korm. rendelet) összhangban történik.

A TKR módosítása előtt a Korm. rendelet alapján véleményezési eljárást kell lefolytatni, amelynek megindításához szükség van a Képviselő-testület jóváhagyó döntésére.

A TKR pontosítása, módosítása a kapcsolódó jogszabályokkal való összhang megteremtése érdekében vált szükségessé.

Az eljáráshoz kapcsolódó partnerségi egyeztetési eljárás Kondoros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 14/2017. (VIII.16.) önkormányzati rendeletben meghatározottak szerint kerül lefolytatásra.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslat elfogadására.

### **HATÁROZATI JAVASLAT:**

Kondoros Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a településkép védelméről szóló 8/2018.(V.25.) önkormányzati rendelete módosításának előkészítéséhez.

Kondoros, 2019.november 20.

Ribárszki Péter *Dr.*  
polgármester



Az előterjesztést készítette:

Lukácsi László Kornél  
városi főépítész  
Szebegyinszki Pálné  
aljegyző  
lkt.sz.: KON/...../2019.